19	92	С1223-201-0102 223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м^2	16,8	14 666	246389
20	93	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	70	601	42070
21	94	С1223-502-0402 223-502-0402 *РСНБ РК 2022*	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД**	шт.	5	2 612	13060
22	95	С1223-502-0902 223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	**Ручка раздельная**	пара	35	3 217	112595
		Раздел 4.	**Внутренняя отделка л.17-АС**				**4142990**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3057869
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1535612*
			машины и механизмы	тенге			20216
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5637*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1064904
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	664		
				Потолок			
23	97	У6112-0501-0201 6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого**	м^2	358,5	3 463	1241486
24	98	У6107-0104-0210 6107-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подшивка деревянного потолка плитами ГВЛ**	м^2	38,4	3 344	128410
25	99	С1232-101-0201 232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	м^2	40,32	1 033	41651
26	100	У6112-0301-0303 6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	м^2	38,4	2 236	85862
27	101	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	м^2	38,4	1 435	55104
				Стены			
28	104	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	м^2	1 161,15	1 284	1490917
29	105	У6112-0102-0201 6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	м^2	77	14 280	1099560
		Раздел 5.	**Прочие**				**1723963**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			972383
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*484911*
			машины и механизмы	тенге			34503
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8339*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			717078
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	200		

		Подраздел 5.1.	**Крыльцо Кр-1 л.18-АС**				**211368**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			124088
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*62361*
			машины и механизмы	тенге			5222
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1724*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			82058
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
30	**111**	**У6109-0306-0102** **6109-0306-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**$м^2$**	**25,35**	**8 338**	**211368**
		Подраздел 5.2.	**Козырек Кз-1 л.18-АС**				**1512595**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			848295
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*422550*
			машины и механизмы	тенге			29281
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6615*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			635020
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	170		
31	**112**	**Е11-90701-127** **1109-0701-0127** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**1,0548**	**712 935**	**752004**
32	**113**	**С1214-201-0302** **214-201-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**1,044**	**450 181**	**469989**
33	**114**	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0108**	**334 630**	**3614**
34	**115**	**У6111-0501-0205** **6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**54,288**	**254**	**13789**
35	**116**	**У6111-0501-0505** **6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**54,288**	**393**	**21335**
36	**117**	**У6110-0101-0512** **6110-0101-0512** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**22**	**5 334**	**117348**
37	**118**	**С1224-103-0522** **224-103-0522** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**25,3**	**3 614**	**91434**
38	**119**	**Е11-340108-0711** **1134-0108-0711** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Каркасы потолков. Облицовка профлистом**	**$м^2$ поверхности**	**5,5**	**4 719**	**25954**
39	**120**	**С1214-204-0710** **214-204-0710** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**6,05**	**2 831**	**17128**
		Раздел 6.	**Отмостка л.7-АС**				**1136266**

			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			174064
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*86636*
			машины и механизмы	тенге			115339
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28834*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			846861
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	58		
40	**121**	**У6101-0108-0101** **6101-0108-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, ПГС**	**$м^3$**	**22,7**	**11 061**	**251085**
41	**122**	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки B10 F75, W10 СС**	**$м^3$**	**18,1**	**48 905**	**885181**
	Отдел 2.	**Локальная смета 2-01-01-02. Отопление, вентиляция**					**4492731**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1938411
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*944247*
			машины и механизмы	тенге			13344
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2065*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1388782
			оборудование	тенге			1152235
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	374		
	Раздел 7.	**Отопление**					**4133034**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1755260
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*854696*
			машины и механизмы	тенге			9329
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*845*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1216251
			оборудование	тенге			1152235
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	333		
42	**1**	**Е11-180101-0301** **1118-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 31***	**Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка**	**котел**	**5**	**11 511**	**57555**
43	**2**	**513-104-0626** **513-104-0626** ***СпрСЦ 05.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали, комплектом дымохода, тепловая мощность 11 кВт, размер 750x410x315 мм**	**шт.**	**5**	**230 447**	**1152235**
44	**3**	**У6114-0103-0312** **6114-0103-0312** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**71,5**	**4 719**	**337408**
45	**4**	**У6114-0103-0313** **6114-0103-0313** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**220**	**5 032**	**1107040**
46	**5**	**С1241-205-2301** **241-205-2301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм**	**м**	**70,785**	**198**	**14015**