60	19	У6111-0101-1101 6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**$м^3$ изоляции**	**0,3**	**91 295**	**27388**
61	20	С1234-202-0101 234-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна толщ. 60 мм**	**$м^3$**	**0,309**	**10 570**	**3266**
		Отдел 3.	**Локальная смета 2-01-01-03. Водопровод, канализация**				**1977841**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1344540
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*654654*
			машины и механизмы	тенге			6114
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*515*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			627187
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	254		
		Раздел 9.	**Водоснабжение ВК.СО**				**1618525**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1106350
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*538685*
			машины и механизмы	тенге			4935
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*270*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			507240
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	210		
		Подраздел 9.1.	**Водопровод В1**				**1193616**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			802400
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*390685*
			машины и механизмы	тенге			3885
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*270*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			387331
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	152		
62	1	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм.**	**м**	**75**	**5 762**	**432150**
63	2	У6114-0103-0302 6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**25**	**6 222**	**155550**
64	3	С1241-201-0302 241-201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм**	**м**	**74,25**	**112**	**8316**
65	4	С1241-201-0303 241-201-0303 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	**м**	**24,75**	**168**	**4158**
66	5	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**100**	**352**	**35200**

			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			174064
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*86636*
			машины и механизмы	тенге			115339
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28834*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			846861
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	58		
40	**121**	**У6101-0108-0101** **6101-0108-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, ПГС**	**$м^3$**	**22,7**	**11 061**	**251085**
41	**122**	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки B10 F75, W10 СС**	**$м^3$**	**18,1**	**48 905**	**885181**
	Отдел 2.	**Локальная смета 2-01-01-02. Отопление, вентиляция**					**4492731**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1938411
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*944247*
			машины и механизмы	тенге			13344
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2065*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1388782
			оборудование	тенге			1152235
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	374		
	Раздел 7.	**Отопление**					**4133034**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1755260
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*854696*
			машины и механизмы	тенге			9329
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*845*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1216251
			оборудование	тенге			1152235
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	333		
42	**1**	**Е11-180101-0301** **1118-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 31***	**Котлы отопительные настенные с горелкой закрытого типа. Установка**	**котел**	**5**	**11 511**	**57555**
43	**2**	**513-104-0626** **513-104-0626** ***СпрСЦ 05.2024***	**Котел газовый настенный модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали, комплектом дымохода, тепловая мощность 11 кВт, размер 750x410x315 мм**	**шт.**	**5**	**230 447**	**1152235**
44	**3**	**У6114-0103-0312** **6114-0103-0312** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**71,5**	**4 719**	**337408**
45	**4**	**У6114-0103-0313** **6114-0103-0313** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**220**	**5 032**	**1107040**
46	**5**	**С1241-205-2301** **241-205-2301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм**	**м**	**70,785**	**198**	**14015**

47	6	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	217,8	294	64033
48	7	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	70	50	3500
49	8	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	291,5	352	102608
50	9	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	35	5 586	195510
51	10	С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	330	2 231	736230
52	11	У6114-0203-0101 6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	35	1 127	39445
53	12	С1245-510-0202 245-510-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	35	6 836	239260
54	13	С1245-708-0101 245-708-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	4 650	46500
55	14	У6116-0701-0105 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	35	757	26495
56	15	С1242-207-3801 242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	35	320	11200
		Раздел 8.	**Вентиляция**				359697
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			183151
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*89551*
			машины и механизмы	тенге			4015
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1220*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			172531
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	40		
						BE1, BE2, BE3	
57	16	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	18	14 376	258768
58	17	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	15	1 398	20970
59	18	С1246-304-1005 246-304-1005 *СпрСЦ 05.2024*	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 150мм х 150мм -6	шт.	15	3 287	49305