		ИТОГО	**Тенге**			**18 656 159**
		в том числе на II квартал 2024 г, доля - 50%	**Тенге**	**1,0368**		**9 671 353**
		в том числе на III квартал 2024 г, доля - 50%	**Тенге**	**1,0557**		**9 847 653**
		ИТОГО	**Тенге**			**19 519 006**
		НДС	**Тенге**	**12 %**		**2 342 280,74**
		Итого с НДС	**Тенге**			**21 861 286,87**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, Западно-Казахстанской области" РК ЗКО
БИН 060240004327

зам.руководителя _____ Молдашев Н.Е.

Подрядчик:
ТОО "СК Алаш"
БИН: 060240005127

Директор_____ Темирбаев И.М.

Технический надзор:
ТОО «Сарнати»
БИН: 181240004116

Эксперт_____ Кушенов К.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Shine Project"
БИН: 030340010687

Директор_____ Алишева А.Е.

82	21	С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**25**	**4 203**	**105075**
83	22	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**10**	**36**	**360**
84	23	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**20**	**18**	**360**
85	24	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**50**	**352**	**17600**
		Раздел 10.	**Канализация**				**359316**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			238190
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*115969*
			машины и механизмы	тенге			1179
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*245*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			119947
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	44		
		Подраздел 10.1.	**К1**				**359316**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			238190
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*115969*
			машины и механизмы	тенге			1179
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*245*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			119947
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	44		
86	25	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**35**	**3 328**	**116480**
87	26	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**37,5**	**3 200**	**120000**
88	27	С1241-203-0402 241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**34,93**	**556**	**19421**
89	28	С1241-203-0407 241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	**м**	**37,425**	**1 172**	**43862**
90	29	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**10**	**653**	**6530**
91	30	С1241-220-0201 241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**5**	**367**	**1835**
92	31	С1241-102-0229 241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	**м**	**1,5**	**12 177**	**18266**

93	32	У6121-0201-0142 6121-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм**	км	0,0015	10 044 743	15067
94	33	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	5	277	1385
95	34	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	15	106	1590
96	35	С1241-209-2501 241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	5	112	560
97	36	С1241-210-1102 241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	10	176	1760
98	37	С1241-212-0404 241-212-0404 *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм**	шт.	5	267	1335
99	38	С1241-216-0203 241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	40	203	8120
100	39	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	45	69	3105
							255260
		Отдел 4.	**Локальная смета 2-01-01-05. Электроосвещение**				
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			245145
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*119421*
			машины и механизмы	тенге			1580
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*435*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8535
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	54		
						Монтажные работы ЭОМ.СО	
101	5	Е11-210401-0110 1121-0401-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Патроны подвесные. Установка**	шт.	15	1 575	23625
102	6	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	шт.	30	1 764	52920
103	7	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	шт.	155	1 153	178715
		ИТОГО ПО АКТУ :		**Тенге**			**17167854**
		В том числе :		**Тенге**			**1152235**
		Стоимость оборудования, всего		**Тенге**	**5,90%**	**944 921,52**	**18 112 776**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**Тенге**	**3%**	**543 383,27**	**18 656 159**
		Непредвиденные работы и затраты					