Республика Казахстан

Кызылординская область

Казалинский район

смета

Текущий ремонт зданий учебного корпуса КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

Заказчик: **КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области**

Кент Айтеке би

2024 год.

Сканировано с CamScanner

Республика Казахстан
Кызылординская область
Казалинский район

смета

Текущий ремонт зданий учебного корпуса КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

Ж.К.
Жадан инженеринг
И.П.

Составил: **Жаданов Абай Жаданович**

Кент Айтеке би

2024 год.

Сканировано с CamScanner

Пояснительная записка

к сметной документации

Текущий ремонт зданий учебного корпуса КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

Сметная документация составлена в соответствии с приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управление земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан №191-нк от 19.09.2018г. "Об утверждений нормативно-технических документов по ценообразованию и сметам, в текущих ценах 01.01.2024г.

Сметная стоимость определена по программному комплексу АВС - 4 (редакция 2022.1.2), по РСНБ РК 2015 г.

Наименование затрат	Примечание
*территориальный район	11
*В локальных сметах учтены следующие поправки:	
-Накладные расходы приняты согласно нормативам по видам строительства и монтажных работ.	
*Закон РК от 30.06.1992 г. "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие эколоического бедствия в Приаралье"	50%-поправка к зарплате
*Средства на непредвиденные работы и затраты	2%
*НДС	12

Сводный сметный расчет произведен в ценах 01.01.2024 года.
ТЭП составлен в соответствии основных положений Комитета по делам строительства МИТ РК за №260 от 30 июня 2003 года.

Технико-экономические показатели:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Уровень ответственности		
2	Общая сметная стоимость строительства в ценах 01.01.2024 года, в т.ч.	млн.тенге	60,994
	СМР	млн.тенге	59,019
	- прочие	млн.тенге	9,100
3	Трудоемкость строительства	тыс.чел/дн	0,697
4	Продолжительность строительства	мес	2
5	Вид строительства	Текущий ремонт	

Составил Жаданов Абай Жаданович

Сканировано с CamScanner

Заказчик КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

"Утвержден/Согласован"

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме 60994,000 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 6535,071 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Текущий ремонт зданий учебного корпуса КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

(наименование стройки)

в ценах 2024 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
2	СРСС	Сметная стоимость строительства	51893,971		801,801	52695,772
		Раздел III. Инжениринговые услуги				
	прил.1 к пр.№102-нк от 11.05.2018	Средства заказчика на технический надзор			1162,425	1162,425
	прил.2 к пр.№102-нк от 11.05.2019	Средства заказчика на авторский надзор			600,732	600,732
		Итого по разделу III			1763,157	1763,157
		Итого по сводному сметному расчету	51893,971		2564,958	54458,929
	Налоговый кодекс РК	в т.ч. НДС, 12%			6535,071	6535,071
		Всего по сводному сметному расчету	**51893,971**		**9100,030**	**60994,000**
		В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчик без учета НДС		0,000		0,000

Технод
автор

Руководитель проектной организации А.Жаданов

Состаил А.Жаданов

Республика Казахстан Кызылординская область Казалинский район Ж.К. Жадан инженеринг И.П.

Сканировано с CamScanner

Заказчик КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординс области

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 59019,265 т

в том числе:

налог на добавленную стоимость 6323,493 т

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт зданий учебного корпуса КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

(наименование стройки)

в ценах 2024 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенг
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 2. Основные объекты стройтельства				
1	Лок.смета 02-01-01	Текущий ремонт	43051,245			43051,2
			43051,245			43051,2
		Итого по главам 1-7	43051,245			43051,2
		Сметная зарплата по главам 1-7				9213,18
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч				5,577
		ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения				

Сканировано с CamScanner

2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,3%)	0,000			0,000
		Итого по главе 8	43051,245			43051,245
		Итого по главам 1-8				0,000
		Сметная зарплата (К=0,141)				0,000
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч (к=0,0008)				
		ГЛАВА 9. Дополниельные затраты на сроительство				0,000
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,5х0,9=1,35%)	0,000		0,000	0,000
		Итого по главе 9	43051,245		0,000	43051,245
		Итого по главам 1-9				0,000
		Сметная зарплата (К=0,6)				0,000
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч (к=0,0028)			665,175	665,175
7	Прил.1 Приказ №249-нк от 14.11.2017г.	Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%	43051,245		665,175	43716,420
		Итого сметная стоимость в ценах 2022г. МРП 2022г = 3063 тг.	51893,971		801,801	52695,772
		Итого сметная стоимость в ценах 2024г. МРП 2024г = 3692 тг. К=1,2054			6323,493	6323,493
9		в т.ч. НДС, 12%	51893,971		7125,294	59019,265
		Итого сметная стоимость в текущих ценах с НДС 2024г.			0,000	0,000
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	в т.ч. возвратные суммы от стоимости ВЗиС	**51893,971**	--	**7125,294**	**59019,265**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				

Руководитель проектной организации А.Жаданов

Составил А.Жаданов

Сканировано с CamScanner

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущий ремонт зданий учебного корпуса КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт зданий учебного корпуса КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району"

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Текущий ремонт зданий учебного корпуса

ОСНОВАНИЕ: Ведомость работ

Сметная стоимость	43051,245 тыс.тенге
Сметная заработная плата	9213,181 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,577 тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей		зарплата рабочих строителей						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ											
		КРОВЛЯ 4547 м2											
1.	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	4500	133,37	1,82	600147	8190	--	426209		1108465
					131,55	--	591957	--	--	82108		
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1.	261-107-0831	Мусор строительный	0,0218 т	98,1	--		--					
2.	1208-0101-1404 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06	-Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила. Устройство	м2	4500	673,04	5,36	3028666	24120	2697120	230289		3519672
					68,32	2,76	307426	12420	--	260716		
		НР - 72%; СП - 8%										

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	0,005 м3	22,5		114336		2572560			
3.	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	4500	501,12 432	29,44 11,4	2255040 1944000	132480 51300	178560 --	1835676 327257	4417973
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	0,02 шт.	90		1181		106290			
3.2.	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	0,00426 кг	19,17		1119		21451			
3.3.	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	1,15 м2	5175		--		--			
4.	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	-Кровли. Ограждение перилами НР - 92%; СП - 8%	м ограждения	590	142,57 100,11	33,26 9,13	84113 59062	19624 5387	5427 --	59293 11473	154878
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	261-107-0747	Резина прессованная	0,0052 кг	3,068		1505		4617			
4.2.	261-102-0322	Конструкции стальные	0,003 т	1,77		--		--			
5.	214-210-0202 РСНБ РК 2022	-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,7	391464 --	--	274025 --	--	274025 --	-- 21922	295947
6.	224-103-0104 РСНБ РК 2022	-Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN	м2	4500	2100 --	--	9450000 --	--	9450000 --	-- 756000	10206000

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм									
		СП - 8%									
7.	224-105-0 113 РСНБ РК 2022	-Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	200	1743	--	348600	--	348600	--	376488
					--	--	--	--	--	27888	
		СП - 8%									
8.	224-105-0 101 РСНБ РК 2022	-Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40	2731	--	109240	--	109240	--	117979
					--	--	--	--	--	8739	
		СП - 8%									
9.	224-105-0 102 РСНБ РК 2022	-Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	100	1761	--	176100	--	176100	--	190188
					--	--	--	--	--	14088	
		СП - 8%									
10.	224-105-0 105 РСНБ РК 2022	-Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50	1144	--	57200	--	57200	--	61776
					--	--	--	--	--	4576	
		СП - 8%									
11.	224-105-0 106 РСНБ РК 2022	-Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50	1144	--	57200	--	57200	--	61776
					--	--	--	--	--	4576	
		СП - 8%									
12.	224-204-0 101 РСНБ РК 2022	-Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	393	785	--	308505	--	308505	--	333185
					--	--	--	--	--	24680	
		СП - 8%									
13.				34	1578	--	53652	--	53652	--	57944

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	224-204-0 107 РСНБ РК 2022	-Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.		--	--	--	--	--	4292	
		СП - 8%									
14.				17	476	--	8092	--	8092	--	8739
	224-204-0 109 РСНБ РК 2022	-Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.		--	--	--	--	--	647	
		СП - 8%									
15.				496	898	--	445408	--	445408	--	481041
	224-204-0 102 РСНБ РК 2022	-Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м		--	--	--	--	--	35633	
		СП - 8%									
16.				58	1562	--	90596	--	90596	--	97844
	224-204-0 106 РСНБ РК 2022	-Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.		--	--	--	--	--	7248	
		СП - 8%									
17.				116	880	--	102080	--	102080	--	110246
	224-204-0 103 РСНБ РК 2022	-Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.		--	--	--	--	--	8166	
		СП - 8%									
18.				58	1038	--	60204	--	60204	--	65020
	224-204-0 105 РСНБ РК 2022	-Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.		--	--	--	--	--	4816	
		СП - 8%									
19.				500	418	--	209000	--	209000	--	225720
	224-204-0 111 РСНБ РК 2022	-Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.		--	--	--	--	--	16720	
		СП - 8%									
20.				120	623	--	74760	--	74760	--	80741
	224-204-0 112 РСНБ РК 2022	-Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.		--	--	--	--	--	5981	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		--	--	17792628	184414	14705769	2551467	21971622

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	2902445	69107	--	1627526	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17792628				
		Материалы	Тенге				2881108				
		Всего заработная плата	Тенге					2971552			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11824662				
		Накладные расходы	Тенге				2551467				
		Сметная прибыль	Тенге				1627526				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21971621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2000
		Сметная заработная плата	Тенге					2971552			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21971621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2000
		Сметная заработная плата	Тенге					2971552			

РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

ФАСАДЫ УЧЕБНОГО КОРПУСА

21.				2286	2606,6	533,36	5958688	1219261	--	3816925	10557662
1115-0109 -0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	-Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой сайдингом с люлек	м2 поверхности облицовки			2073,24	13,88	4739427	31730	--	782049	
	НР - 80%; СП - 8%										
22.				2331,72	1928,82	--	4497468	--	4497468	--	4857265
Металлопрофиль КЗ	-Сайдинг металл профиль СК 14х226 (ПЭ -01-1410-	м2			--	--	--	--	--	359797	
	СП - 8%										
23.				1718	557,94	4,29	958536	7370	287078	533552	1611455
1115-0111 -0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	-Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент)	м			386,55	1,66	664088	2852	--	119367	
	НР - 80%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1. 261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	0,053	91,054		3023		275256			
23.2. 261-201-0603	Угловые элементы из пенополистирола	м	1	1718		--		--			
24.				393	185,69	1,04	72977	408	20036	42143	124329
1115-0111 -0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и	-Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (цокольный элемент)	м			133,67	0,37	52533	145	--	9210	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кэм=1,04										
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	0,015 шт.	5,895		3023		17821			
24.2.	261-201-0602	Цокольные карнизы из пенополистирола	1 м	393		--		--			
25.	1115-0109 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой сайдингом (цоколь)	м2 поверхности облицовки	275,1	2606,6 2073,24	533,36 13,88	717076 570348	146727 3818	-- --	459333 94113	1270522
		НР - 80%; СП - 8%									
26.	Металлопрофиль КЗ	-Сайдинг металл профиль СК 14х226 (ПЭ -01-1410- (коричневый)	м2	280,602	1928,82 --	-- --	541231 --	-- --	541231 --	-- 43298	584529
		СП - 8%									
27.	231-102-0 302 РСНБ РК 2022	-Втулка ПВХ для заклепки	шт.	700	130 --	-- --	91000 --	-- --	91000 --	-- 7280	98280
		СП - 8%									
28.	261-107-0 225 РСНБ РК 2022	-Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	8500	34 --	-- --	289000 --	-- --	289000 --	-- 23120	312120
		СП - 8%									
29.	222-529-0 102 РСНБ РК 2022	-Профиль направляющий ПН, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1500	308 --	-- --	462000 --	-- --	462000 --	-- 36960	498960
		СП - 8%									
30.	222-531-0 101 РСНБ РК 2022	-Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	500	104 --	-- --	52000 --	-- --	52000 --	-- 4160	56160
		СП - 8%									
31.	217-106-0	-Шуруп ГОСТ 1147-80 для	кг	45	1155	--	51975	--	51975	--	56133

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	104 РСНБ РК 2022	крепления металлического профиля СП - 8%			--	--	--	--	--	4158	
32.	1115-0108 -1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Откосы оконные наружные м из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 80%; СП - 8%		280	2974,7 629,45	5,43 1,58	832916 176246	1520 442	655150 --	141351 77941	1052208
		ОТКОСЫ ПРОЕМОВ КОРПУСА									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	1,05 м	294		551		161994			
32.2.	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1,05 м	294		954		280476			
32.3.	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	1,05 м	294		665		195510			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	14524867 6202642	1375286 38987	6946938 --	4993304 1561453	21079623
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14524867				
	Материалы		Тенге				962263				
	Всего заработная плата		Тенге					6241629			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5984674				
	Накладные расходы		Тенге				4993304				
	Сметная прибыль		Тенге				1561453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21079624				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3576
	Сметная заработная плата		Тенге					6241629			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				21079624				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								3576
	Сметная заработная плата		Тенге					6241629			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								43051245
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				9105087				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1559700				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					108094			

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				21652707				
		Накладные расходы	Тенге				7544771				
		Сметная прибыль	Тенге				3188979				

Составил А.Жаданов

Сканировано с CamScanner

Наименование стройки- Текущий ремонт зданий учебного корпуса КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району" Управления образования Кызылординской области

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер

Л О К А Л Ь Н Ы Й Р Е С У Р С Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т 2-1-1
(Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А)

на Текущий ремонт зданий учебного корпуса

Наименование объекта- Текущий ремонт зданий учебного корпуса КГУ "Средняя школа №165 отдела образования по Казалинскому району"

Основание: Ведомость работ

Сметная стоимость 43051,257 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 51 чел-ч
Сметная заработная плата 9213,182 тыс.тенге

Составлена в ценах 2022г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО: ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге: НА ЕД. ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге: ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда по специальностям				
1	003-0140 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2996,487	1772	5309774,96
2	003-0134 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1630,055056	1600	2608088,09
3	009-0120 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	477	1241	591957
4	009-0122 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	238,5	1289	307426,5
5	003-0132 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	114,296	1542	176244,43
6	003-0133 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	37,5948	1571	59061,43
7	003-0135 РСНБ РК 2022	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	32,248008	1629	52532,01
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ	ТЕНГЕ			9105084
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	5526,1809		
		Трудовые ресурсы				
1	099-0100 РСНБ РК 2022	Затраты труда машинистов	чел-ч	50,6204448	2135,39	(108094,46)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ			9105087
		Строительные машины и механизмы				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
		Строительные машины и механизмы (затрат 80,2862% при пороге 80%)				
1	314-504-1302 РСНБ РК 2022	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемный с электродвигателем, грузоподъёмность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	3672,2281128	341	1252229,79
		Строительные машины и механизмы (затрат 15,9846% при пороге 15%)				
2	314-102-0101 РСНБ РК 2022	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	25,6566264	6293	161457,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,6566264	2532,00	64962,58
			маш.-ч	20,0008584	3922	78443,37
3	331-101-0101 РСНБ РК 2022	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	20,0008584	1772,00	35441,52
			маш.-ч	1,14696	8206	9411,95
4	314-101-0103 РСНБ РК 2022	Краны,башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,14696	1772,00	2032,41
		Строительные машины и механизмы (затрат 3,7292% при пороге 5%)				
5	314-504-0501 РСНБ РК 2022	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,816	2397	9146,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,816	1483,00	5659,13
			маш.-ч	446,9426832	20	8938,85
6	343-401-0101 РСНБ РК 2022	Молотки клепальные	маш.-ч	479,4136776	18	8629,45
7	343-302-0301 РСНБ РК 2022	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	522,363088	16	8357,81
8	343-302-0101 РСНБ РК 2022	Перфоратор электрический	маш.-ч	30,051	273	8203,92
9	314-502-0305 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	83,901636	68	5705,31
10	343-302-0402 РСНБ РК 2022	Гайковерт электрический	маш.-ч	237,2675448	12	2847,21
11	343-302-0201 РСНБ РК 2022	Дрели электрические	маш.-ч	12,04308	191	2300,23
12	315-103-0501 РСНБ РК 2022	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	55,934424	36	2013,64
13	343-102-0102 РСНБ РК 2022	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 кВт	маш.-ч	142,884	13	1857,49
14	343-102-0101 РСНБ РК 2022	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,184	75	163,8
15	343-101-0101 РСНБ РК 2022	Ножницы электрические				
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ			1559707
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			108094
		Строительные материалы и конструкции				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
		Строительные материалы и конструкции (затрат 80,9287% при пороге 80%)				
1	224-103-0104 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4500	2100	9450000
2	С Металлопрофиль КЗ	Сайдинг металл профиль СК 14х226 (ПЭ -01-1410-	м2	2331,72	1928,82	4497468,17
3	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	22,5	114336	2572560
4	С Металлопрофиль КЗ	Сайдинг металл профиль СК 14х226 (ПЭ -01-1410- (коричневый)	м2	280,602	1928,82	541230,75
5	222-529-0102 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1500	308	462000
		Строительные материалы и конструкции (затрат 15,8126% при пороге 15%)				
6	224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	496	898	445408
7	224-105-0113 РСНБ РК 2022	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	200	1743	348600
8	224-204-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	393	785	308505
9	261-105-0651 РСНБ РК 2022	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	96,949	3023	293076,83
10	261-107-0225 РСНБ РК 2022	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	8500	34	289000
11	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	294	954	280476
12	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7	391464	274024,8
13	224-204-0111 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	500	418	209000
14	261-107-0608 РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	294	665	195510
15	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	100	1761	176100
16	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	294	551	161994
17	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	189	659	124551
18	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40	2731	109240
19	236-202-1012 РСНБ РК 2022	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	90	1181	106290
20	224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	116	880	102080
		Строительные материалы и конструкции (затрат 3,2587% при пороге 5%)				
21	231-102-0302 РСНБ РК 2022	Втулка ПВХ для заклепки	шт.	700	130	91000

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
22	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	58	1562	90596
23	224-204-0112 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	120	623	74760
24	224-204-0105 РСНБ РК 2022	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	58	1038	60204
25	224-105-0106 РСНБ РК 2022	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50	1144	57200
26	224-105-0105 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50	1144	57200
27	224-204-0107 РСНБ РК 2022	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	34	1578	53652
28	261-107-0996 РСНБ РК 2022	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	34,96978	1491	52139,94
29	222-531-0101 РСНБ РК 2022	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	500	104	52000
30	217-106-0104 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	45	1155	51975
31	217-106-0102 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	19,17	1119	21451,23
32	261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	12,04	1253	15086,12
33	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	22,435	626	14044,31
34	224-204-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	17	476	8092
35	261-107-0747 РСНБ РК 2022	Резина прессованная	кг	3,068	1505	4617,34
36	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00295	274757	810,53
37	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресшайбой 4,2х16 мм	шт.	383,6	2	767,2
38	261-201-0603 РСНБ РК 2022	Угловые элементы из пенополистирола	м	1718	0	-
39	261-201-0602 РСНБ РК 2022	Цокольные карнизы из пенополистирола	м	393	0	-
40	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	98,1	0	-
41	261-105-0107 РСНБ РК 2022	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	5175	0	-
42	261-102-0322 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные	т	1,77	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			21652710

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	5526,1809		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			32317504
		Накладные расходы	тенге			7544771
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			39862275
		Сметная прибыль	тенге			3188981
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			43051256

Составил А.Жаданов

Сканировано с CamScanner