«УТВЕРЖДАЮ»
Врио руководитель КГУ «Отдел строительства акимата г. Тараза»

_____Д.Садуакасов

«_____»_____2024 г.

Задание на проектирование

Строительство электроснабжения в жилого массива в конце улицы Таукехана города Тараз

№ п-п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
1	Основания для проектирования	Договор
2	Заказчик	КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
3	Стадийность проектирования	Рабочий проект
4	Проектная организация	Согласно договору
5	Вид работы	Новое строительство
6	Особые условия строительства	Климатические условия СП РК 2.04-01-2017 Сейсмичность согласно СП РК 2.03-30-2017
7	Источник финансирования	Государственные инвестиции
8	Место и характеристика участка строительства	В жилом массива в конце улицы Таукехана города Тараз
9	Технико-экономические показатели	Разработать проектно-сметную документацию согласно действующих норм и правил Республики Казахстан. Предусмотреть 1. Предусмотреть электроснабжения 46 домов; 2. Предусмотреть освещения улицы светодиодными светильниками 80Вт; 3. Предусмотреть перенос линий ВЛ 10кВ со столбами с территорий участков населения, установить параллельно вдоль улицы; 4. КТПГ 10/0,4кВ с коэффициентом загрузки 0,7, в соответствия с расчетом; 5. Существующие линии электропередач ВЛ 0,4кВ населения не предусматривается перенос, так как данная линия построенная населением собственными силами и демонтажные работы существующих линия будет

		осуществляться за счет собственных средств населения
10	Основание требования к конструктивному решению, типы несущих и ограждающих конструкций.	Выполнить согласно действующим нормам РК
11	Основные требования к инженерному оборудованию	Выполнить согласно действующим нормам РК
12	Требования по энергосбережению	Согласно закону РК от25.12.1997 г. №210-I «Об энергосбережений», % постановлению правительства РК от 01.02.2000г.№167 «Об утверждений правил экспертизы энергосбережения действующих и строящихся объектов»
13	Основные требования к материалам	При разработке проекта должны предусматриваться прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, максимальная индустриализация СМР за счет применения сборных конструкции, стандартных, типовых изделий и деталей выпускаемых предприятиями РК
14	Сметная документация	Выполнить ценах 2024 года
15	Количество экземпляров ПСД	3-х (трех) экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном варианте
16	Сопровождение экспертизы	Проектная организация обеспечивает сопровождения государственной экспертизы.

Составил:
Специалист КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»