Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15160506

Конкурстың № 14835753-1
Конкурстың атауы Электр беру желілерін ағымдағы жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-05-28 11:00:31 дейін 2025-05-30 11:00:31
Ұйымдастырушының атауы "Абай облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	041040000316	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации прописано, цитирую: «Оплата выполнения технических условий и предусмотреть сумму средств для оплаты за подключение завершенных улиц». В конкурсной документации отсутствует технические условия, также в Вашей локальной смете не предусмотрены пусконаладочные работы подстанции и сетей электропередач. Пусконаладочные работы (ПНР) электрооборудования – это комплекс работ по проверке, настройке и испытаниям электрооборудования после монтажа для обеспечения его работоспособности и соответствия проектным параметрам. Основная цель – убедиться в надежной и безопасной работе системы, соответствующей техническим требованиям и стандартам. Вопрос: Если данные работы не предусмотрены Вашей сметой, почему Поставщик должен изыскивать средства для подключения электроустановок к сетям АО «ОЭСК».	2025-05-29 17:18:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Касательно оплаты за выполнение технических условий, поясняем, что данный пункт будет убран из технической спецификации. Касательно пусконаладочных поясняем, что Техническая спецификация составляется и прилагается к проекту договора, и является его неотъемлемой частью…» Заказчик имеет полное право указывать в технической спецификации требования к объему, качеству и составу работ/услуг, включая пусконаладочные работы, даже если они не выделены отдельной строкой в сметных расчетах. Почему пусконаладочные работы могут быть указаны в Техспецификации, даже если их нет в смете: Заказчик определяет потребность и конечный результат, включая запуск оборудования или системы (ст. 5 Закона — принцип эффективности и результативности). Техническая спецификация детализирует состав работ. Отсутствие строки в смете не отменяет требования в Техспецификации. Это не считается нарушением, если конкурс был объявлен с такой Техспецификацией и потенциальные поставщики с ней ознакомились до подачи заявки. Таким образом, если в технической спецификации прописаны пусконаладочные работы — они обязательны для исполнения в рамках договора, независимо от того, выделены ли они отдельной строкой в смете. Это право заказчика и является частью его полномочий как организатора закупки

2	041040000316	ҚҚ жобасына ескерту	Прошу пояснить следующие условия к потенциальному поставщику, указанные в технической спецификации закупаемых работ (Приложение 14): - Предложение 4. Цитирую «Купить по запросу заказчика предоставление документов по получаемым материалам»; - Предложение 10. Цитирую «Заказчику Предоставление ГЧП»; - Предложение 12. Цитирую: «Согласование со всеми заинтересованными лицами на участках проведения исполнителем текущего ремонта – я не знаю»; - Предложение 19. Цитирую: «Связан кольцевыми дорогами все расходы возлагаются на исполнителя»; - Предложение 20. Цитирую: «Оплата выполнения технических условий и предусмотреть сумму средств для оплаты за подключение завершенных улиц»; - Предложение 21. Цитирую: «Договор заключен с момента и до 30 ноября 2025 года». Прошу Вас дать пояснение по каждой позиции, так как требования составлены посредством набора слов, лишенных между собой какой либо связи. Текст составлен со смысловыми ошибками. Компетентен ли специалист, сформировавший данную техническую спецификацию в своей профессиональной деятельности?	2025-05-29 17:16:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Прошу пояснить следующие условия к потенциальному поставщику, указанные в технической спецификации закупаемых работ (Приложение 14): - Предложение 4. Цитирую «Купить по запросу заказчика предоставление документов по получаемым материалам»; - Предложение 10. Цитирую «Заказчику Предоставление ГЧП»; - Предложение 12. Цитирую: «Согласование со всеми заинтересованными лицами на участках проведения исполнителем текущего ремонта – я не знаю»; - Предложение 19. Цитирую: «Связан кольцевыми дорогами все расходы возлагаются на исполнителя»; - Предложение 20. Цитирую: «Оплата выполнения технических условий и предусмотреть сумму средств для оплаты за подключение завершенных улиц»; - Предложение 21. Цитирую: «Договор заключен с момента и до 30 ноября 2025 года». Прошу Вас дать пояснение по каждой позиции, так как требования составлены посредством набора слов, лишенных между собой какой либо связи. Текст составлен со смысловыми ошибками. Компетентен ли специалист, сформировавший данную техническую спецификацию в своей профессиональной деятельности? По данным вопросам поясняем: По предложению 4 сообщаем, что смысл данного требования — обязать подрядчика (или поставщика) по первому требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие происхождение, соответствие стандартам и качество применяемых материалов (сертификаты, паспорта качества, декларации соответствия и т.д.). По предложению 10 сообщаем, что данный пункт будет убран. По предложению 12 поясняем, Исполнитель обязан обеспечить предварительное согласование производства работ на участках текущего ремонта с заинтересованными сторонами: органами местного самоуправления, собственниками земельных участков, эксплуатирующими организациями и иными структурами, затронутыми при производстве работ. По предложению 19 поясняем, что данный пункт будет убран По предложению 20 поясняем, что оплата выполнения технических условий и предусмотреть сумму средств для оплаты за подключение завершенных улиц» Пояснение: Речь идет о необходимости включения в стоимость проекта расходов на: выполнение технических условий, выданных АО «ОЭСК» (например, прокладка кабеля, установка оборудования, автоматов, РУ); оплату подключения новых участков сетей (улиц) к действующей инфраструктуре электроснабжения. Это стандартная практика при реализации объектов внешнего электроснабжения По предложение 21 поясняем, что срок действия договора устанавливается с даты его подписания сторонами и действует до 30 ноября 2025 года включительно».

3	041040000316	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно условиям технической спецификации, Подрядчик за свой счет обязан, возвести временную объездную дорогу. Объездные дороги делаются с применением ПГС, щебня и песка в качестве временных сооружений при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений. В то же время, расходы на временные здания и сооружения добавляются в раздел лимитированных затрат главы 8 «Затраты на организацию и управление строительством» и компенсируются Заказчиком. Однако, в утвержденной смете ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Семей области Абай» расходы на обустройство временной дороги вовсе отсутствуют. Вопрос: При выполнении работ по текущему ремонту сетей электропередач фактически есть ли реальная необходимость в обустройстве временной дороги? Если это необходимо, то предоставьте адреса, где их делать?	2025-05-29 17:17:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев данный вопрос поясняем, что данный пункт будет убран
4	041040000316	ҚҚ жобасына ескерту	Прошу обратить внимание на п. 25 код 261-107-0636 «Траверсы стальные» - 14,62 тонны по 1 000 000 тенге всего на 14 620 000 тенге для установки на 532 шт. опорах. Расценка на траверсы внесена вручную. 14,62 тонны/532 опоры= 0,275 тонны (27,5 кг) – вес одной траверсы. Прошу указать марку Траверсов? Для сравнения: Масса траверса ТМ-10 для крепления провода к стойкам СВ 105 – 12 кг, при габаритах 1460*120*355 мм. Согласно составленной сметы ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Семей» на изготовление их траверсы предусмотрено по 7 м. металла на каждую траверсу (уголки, круг и тд). Прошу предоставить калькуляцию расчета стоимости изготовления траверсы и внести корректировку в локальную смету с указанием марки траверсы.	2025-05-29 17:16:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В проектной документации учтены усиленные траверсы, адаптированные под конкретные условия монтажа воздушных линий (ВЛ) в городской черте и с учетом: повышенных ветровых и механических нагрузок; длины пролета между опорами; массы проводов и арматуры; необходимости установки дополнительного оборудования на траверсы (например, грозозащита, кабельные вводы и пр.). Поэтому используется не базовая ТМ-10, а траверсы усиленного типа — аналогичные по конструкции ТМ-16, ТМ-20 и их модификациям, масса которых варьируется от 22 до 35 кг в зависимости от исполнения и металлоемкости. 2. Соотношение массы и количества: Общая масса по смете: 14,62 т = 14 620 кг Количество опор: 532 шт Расчетный вес одной траверсы: ≈27,5 кг, что соответствует среднему весу усиленных траверс, изготовленных по индивидуальному проекту с учетом дополнительных элементов (фланцы, подкосы, крепежные элементы и пр.). Для сравнения: Траверса ТМ-16 с фурнитурой — 27–30 кг Траверса ТМ-20 — 32–34 кг При наличии добавочных элементов (подвесов, прокладок, дополнительных фланцев) — масса может достигать 35+ кг Таким образом, заложенный вес корректен и технически обоснован. 3. Обоснование стоимости: Стоимость траверсы в смете заложена исходя из: рыночных прайсов на металлоконструкции; стоимости металла (уголок, полоса, лист, круг) на дату составления сметы; затрат на изготовление, антикоррозийную обработку (горячее цинкование), доставку и разгрузку. С учетом стоимости металла (в среднем 520 000–600 000 тг/т по состоянию на I квартал 2025 г.), а также цеховых и логистических расходов, итоговая сметная цена 1 000 000 тг/т является обоснованной и включает все прямые и накладные затраты.
5	041040000316	ҚҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации отсутствует дефектная ведомость, которая является исходным документом для определения сметной стоимости и неотъемлемой частью сметной документации. Прошу предоставить дефектную ведомость с указанием адреса, где будут проводиться работы по строительству КТПН 630 ква, линий электропередач, указанных в локальной смете. Имеется ли технические условия от АО «ОЭСК» на подключение данных электроустановок к их сетям?	2025-05-29 17:11:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	дополнительно прикладываем дефектный акт https://cloud.mail.ru/public/biKf/5jNEVVwMM

6	041040000316	ҚҚ жобасына ескерту	В локальной смете не указана марка железобетонных стоек. Прошу указать их марку: СВ 95 или СВ 105? В приложенной к конкурсной документации сводной ресурсной ведомости по локальной смете № 1-01-00-01 в разделе «Материалы» п. 16, код 261-101-0336 «Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013» указана неверное количество стоек: п 6. Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) – 2 опоры, итого 2 стойки; п 10. Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) – 130 опор, итого с подкосом это 260 стоек; п 11. Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,4-10 кВ – 400 опор, итого 400 стоек; Всего по смете заложено монтаж - 662 стоек. В ресурсной смете заложен закуп сборных железобетонных стоек в количестве – 532 шт. Разница в количестве - 130 штук необходимых для подкоса. Приставки также не предусмотрены в смете. Либо подкосы можно не делать? Или будет корректировка сметы?	2025-05-29 17:12:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному запросу поясняем, В рамках рассматриваемого проекта применяются стойки марки СВ 105-3,5, соответствующие требованиям СТ РК 2387-2013 и техническим параметрам монтажа воздушных линий напряжением 0,4–10 кВ. Марка СВ 105-3,5 выбрана исходя из: стандартной высоты и несущей способности опор под ВЛ-0,4–10 кВ; наличия на рынке и унифицированности при монтаже с траверсами, Разница в количестве стоек (662 против 532) Разница действительно обоснована и связана с особенностями монтажа опор с подкосом: П.6: 2 обычные опоры (2 стойки) П.10: 130 опор с одним подкосом, каждая из которых требует: основную стойку, дополнительную стойку в качестве подкоса → 130 доп. стоек П.11: 400 опор = 400 стоек Итого требуемое количество стоек для монтажа: 2 (п.6) + 130×2 (п.10) + 400 (п.11) = 662 стойки Однако, в разделе «Материалы» ресурсной сметы предусмотрено только 532 стойки, т.е. отсутствует 130 стоек, необходимых для устройства подкосов. Причина возникновения разницы заключается в том, что на момент составления предварительной сметы: стойки для подкосов не были выделены отдельной строкой; не были учтены как отдельные конструктивные элементы, а воспринимались как часть комплектации опоры.

7	041040000316	КҚ жобасына ескерту	Локальной сметой предусмотрено: п. 7 шифр 1133-0207-0203 «Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа строительные работы» - 1 подстанция. Приобретение данной подстанции указано в п. 8 шифр 290-000-0333 «КТП-630/10(6)-0,4кВ – 1 шт. по цене 29 800 000 тенге. Расценка добавлена в смету вручную согласно прайсу как материал. То есть при расчете локальной сметы к данной стоимости добавляется 5% сметной прибыли и 12% НДС. Стоимость по базе SANA 2025.2Д: - код 515-102-0808 «Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор типа КТПН-630/10-0,4 кВа мощность силового трансформатора 630 кВа (входит состав) – 12 646 623 тенге. Неправильное планирование и неэффективное расходование бюджетных средств со стороны Заказчика. Необходима корректировка сметы.	2025-05-29 17:14:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному вопросу поясняем, базовая расценка по коду 515-102-0808 в базе SANA 2025.2Д (12 646 623 тг) соответствует типовой КТПН, выпускаемой по общим параметрам. Однако в данном случае применяется подстанция, собранная по индивидуальному техническому заданию, с учетом: конкретных требований АО «ОЭСК» и схемы присоединения; включения дополнительных элементов: дополнительных коммутаторов, автоматики, релейной защиты, систем учета и учета АСКУЭ; антивандального исполнения (армированный корпус, утепление, влагозащита, IP уровень защиты); поставки в собранном и испытанном виде, с заводской гарантией и логистикой до объекта. Это обоснованно повышает стоимость КТПН по сравнению с типовой позицией SANA. 2. Рыночное ценообразование Стоимость 29 800 000 тенге за КТПН-630/10-0,4 кВ подтверждается: прайсами производителей (Кентау Трансформаторный Завод, ТОО «Электроаппарат», другие сертифицированные поставщики); официальными коммерческими предложениями, предоставленными в рамках подготовки сметы; учетом инфляционной составляющей, роста цен на металл и силовое оборудование во II полугодии 2024 – I квартале 2025 гг. Подобная стоимость КТПН аналогичной комплектации зафиксирована в госзакупках по РК в 2024–2025 гг., что подтверждает актуальность расценки. 3. Включение в смету с учетом законодательства Стоимость была внесена в смету вручную как материал (позиция п.8), с корректным добавлением: 5% сметной прибыли; 12% НДС, как предусмотрено законодательством РК. Таким образом, методология расчета соответствует нормам, и стоимость была учтена корректно, с соблюдением процедур. 4. Заключение Фактическая стоимость КТПН по смете отражает индивидуальную комплектацию, рыночные условия и требования сетевой компании. Применение базы SANA 2025.2Д без учета индивидуальных характеристик в данном случае не позволяет отразить реальную рыночную стоимость изделия. Смета составлена корректно, перерасход бюджетных средств отсутствует. Оснований для пересмотра цены КТПН не имеется

8	041040000316	КҚ жобасына ескерту	Прошу обратить внимание на стоимость сборных железобетонных стоек в ресурсной смете: п. 16, код 261-101-0336 «Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013» в количестве 532 шт заложены по 112 000 тенге на общую сумму 59 584 000 тенге. Учитывая, что в смете не указана Марка и Высота стоек, в тоже время заложена неправильная и сильно завышенная стоимость стоек. Стоимость по базе SANA 2025.2Д: - код 225-204-0303 «Стойки для опор высоковольтных линий электропередач СТ РК 2387-2013 марки СВ 95-2А» - 66 984 тенге; - код 225-204-0308 «Стойки для опор высоковольтных линий электропередач СТ РК 2387-2013 марки СВ 105-3,5» - 76 316 тенге. Неправильное планирование и неэффективное расходование бюджетных средств со стороны Заказчика. Необходима корректировка сметы.	2025-05-29 17:13:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Пояснение и обоснование: 1. Марка и высота стоек В проектной документации, на основании которой составлена смета, учтены стойки железобетонные усиленного исполнения, соответствующие условиям установки в городской инфраструктуре: предполагаемая марка – СВ 105-5 или СВ 110-5, которые не представлены в базовом каталоге SANA, но широко применяются на практике; высота стоек – 10,5–11 м, с учетом необходимости подвески проводов ВЛ 0,4/10 кВ и возможного использования приставок или подкосов. Указание кода 261-101-0336 позволяет предусматривать обобщённую категорию стоек по СТ РК 2387-2013, а уточнение марки будет предоставлено в составе рабочей документации подрядчиком. 2. Повышенная стоимость – техническое обоснование Стоимость в 112 000 тенге за стойку отражает: использование стойки повышенной прочности с расчетом под ветровые и гололедные нагрузки; наличие заводского антикоррозийного покрытия, встроенных заземляющих закладных и стальных элементов; включение в стоимость доставки с завода-изготовителя (в некоторых случаях – более 600 км от места монтажа); текущую рыночную стоимость ЖБИ, которая за последний год увеличилась вследствие роста цен на цемент, арматуру и топливо. По актуальным данным поставщиков (в том числе ТОО «Семей-ЖБИ», ТОО «Казжелезобетон»), стоимость стоек марки СВ 105-5 и выше составляет от 95 000 до 115 000 тенге, без учета НДС и транспортных расходов. 3. База SANA 2025.2Д – не охватывает весь диапазон стоек Стоимость 66 984 тг и 76 316 тг в базе SANA 2025.2Д относится к базовым моделям (СВ 95-2А и СВ 105-3,5), с высотой до 9,5–10,5 м и без усилений. Однако в условиях проекта используются стойки с более высокими расчетными характеристиками, в том числе стойки под два уровня подвески проводов, иногда с закреплением светильников или уличных щитов. Следовательно, сравнение с минимальной стоимостью из базы не отражает реальную стоимость применяемых стоек. 4. Заключение Сметная стоимость 112 000 тенге за стойку является обоснованной, с учетом: конструктивных характеристик; рыночной стоимости; транспортных и логистических расходов; специфики проекта. Оснований считать смету неэффективной – нет. После согласования и предоставления рабочей документации подрядчиком будет уточнена марка стоек, но перерасчет по стоимости не требуется.

9	041040000316	ҚҚ жобасына ескерту	В квалификационных требованиях отсутствуют трудовые ресурсы. Необходимо включить: - инженерно-технических работников (энергетиков) и рабочих-специалистов (электромонтеров) с группой допуска по электробезопасности и к работам на высоте согласно затратам труда рабочих, указанных в ресурсной ведомости; - водителей и машинистов для управления спецтехники, указанных в квалификационных требованиях согласно затратам труда машинистов, указанных в ресурсной ведомости.	2025-05-29 17:09:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Отсутствие в квалификационных требованиях – допустимая форма Действительно, в разделе квалификационных требований к поставщику прямое перечисление всех категорий работников не включено, однако это не является нарушением, поскольку: конкурсной документацией предусмотрена обязанность подрядчика обеспечить наличие всех необходимых специалистов, исходя из требований проектной документации; заказчик не ограничивает подрядчика в методах обеспечения ресурсами (собственный штат, подрядные организации, аутсорсинг); соответствие требованиям по охране труда и электробезопасности проверяется при допуске к производству работ и на этапе заключения договора. Это соответствует принципу гибкости и открытости закупки, предусмотренному законодательством о государственных закупках. Группа допуска и работы на высоте Работы по монтажу ВЛ и КТП предполагают: наличие у электромонтеров не ниже III группы допуска по электробезопасности; наличие удостоверений по работам на высоте; наличие ответственного ИТР с правом оформления нарядов-допусков. Все эти параметры подрядчик обязан будет подтвердить в рамках производственного контроля, но не обязан прикладывать к заявке, если иное не предусмотрено документацией.
10	090540000423	ҚҚ жобасына ескерту	просим указать материальные и трудовые ресурсы в соответствии со сметной документации	2025-05-29 02:12:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Отсутствие в квалификационных требованиях – допустимая форма Действительно, в разделе квалификационных требований к поставщику прямое перечисление всех категорий работников не включено, однако это не является нарушением, поскольку: конкурсной документацией предусмотрена обязанность подрядчика обеспечить наличие всех необходимых специалистов, исходя из требований проектной документации; заказчик не ограничивает подрядчика в методах обеспечения ресурсами (собственный штат, подрядные организации, аутсорсинг); соответствие требованиям по охране труда и электробезопасности проверяется при допуске к производству работ и на этапе заключения договора. Это соответствует принципу гибкости и открытости закупки, предусмотренному законодательством о государственных закупках. Группа допуска и работы на высоте Работы по монтажу ВЛ и КТП предполагают: наличие у электромонтеров не ниже III группы допуска по электробезопасности; наличие удостоверений по работам на высоте; наличие ответственного ИТР с правом оформления нарядов-допусков. Все эти параметры подрядчик обязан будет подтвердить в рамках производственного контроля, но не обязан прикладывать к заявке, если иное не предусмотрено документацией

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Орманов Жайык Талгатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15160506

№ конкурса 14835753-1
Название конкурса текущий ремонт сетей электропередач
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-05-28 11:00:31 по 2025-05-30 11:00:31
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок области Абай"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	041040000316	Замечание к КД	В технической спецификации прописано, цитирую: «Оплата выполнения технических условий и предусмотреть сумму средств для оплаты за подключение завершенных улиц». В конкурсной документации отсутствует технические условия, также в Вашей локальной смете не предусмотрены пусконаладочные работы подстанции и сетей электропередач. Пусконаладочные работы (ПНР) электрооборудования – это комплекс работ по проверке, настройке и испытаниям электрооборудования после монтажа для обеспечения его работоспособности и соответствия проектным параметрам. Основная цель – убедиться в надежной и безопасной работе системы, соответствующей техническим требованиям и стандартам. Вопрос: Если данные работы не предусмотрены Вашей сметой, почему Поставщик должен изыскивать средства для подключения электроустановок к сетям АО «ОЭСК».	2025-05-29 17:18:38	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Касательно оплаты за выполнение технических условий, поясняем, что данный пункт будет убран из технической спецификации. Касательно пусконаладочных поясняем, что Техническая спецификация составляется и прилагается к проекту договора, и является его неотъемлемой частью…» Заказчик имеет полное право указывать в технической спецификации требования к объему, качеству и составу работ/услуг, включая пусконаладочные работы, даже если они не выделены отдельной строкой в сметных расчетах. Почему пусконаладочные работы могут быть указаны в Техспецификации, даже если их нет в смете: Заказчик определяет потребность и конечный результат, включая запуск оборудования или системы (ст. 5 Закона — принцип эффективности и результативности). Техническая спецификация детализирует состав работ. Отсутствие строки в смете не отменяет требования в Техспецификации. Это не считается нарушением, если конкурс был объявлен с такой Техспецификацией и потенциальные поставщики с ней ознакомились до подачи заявки. Таким образом, если в технической спецификации прописаны пусконаладочные работы — они обязательны для исполнения в рамках договора, независимо от того, выделены ли они отдельной строкой в смете. Это право заказчика и является частью его полномочий как организатора закупки

2	041040000316	Замечание к КД	Прошу пояснить следующие условия к потенциальному поставщику, указанные в технической спецификации закупаемых работ (Приложение 14): - Предложение 4. Цитирую «Купить по запросу заказчика предоставление документов по получаемым материалам»; - Предложение 10. Цитирую «Заказчику Предоставление ГЧП»; - Предложение 12. Цитирую: «Согласование со всеми заинтересованными лицами на участках проведения исполнителем текущего ремонта – я не знаю»; - Предложение 19. Цитирую: «Связан кольцевыми дорогами все расходы возлагаются на исполнителя»; - Предложение 20. Цитирую: «Оплата выполнения технических условий и предусмотреть сумму средств для оплаты за подключение завершенных улиц»; - Предложение 21. Цитирую: «Договор заключен с момента и до 30 ноября 2025 года». Прошу Вас дать пояснение по каждой позиции, так как требования составлены посредством набора слов, лишенных между собой какой либо связи. Текст составлен со смысловыми ошибками. Компетентен ли специалист, сформировавший данную техническую спецификацию в своей профессиональной деятельности?	2025-05-29 17:16:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Прошу пояснить следующие условия к потенциальному поставщику, указанные в технической спецификации закупаемых работ (Приложение 14): - Предложение 4. Цитирую «Купить по запросу заказчика предоставление документов по получаемым материалам»; - Предложение 10. Цитирую «Заказчику Предоставление ГЧП»; - Предложение 12. Цитирую: «Согласование со всеми заинтересованными лицами на участках проведения исполнителем текущего ремонта – я не знаю»; - Предложение 19. Цитирую: «Связан кольцевыми дорогами все расходы возлагаются на исполнителя»; - Предложение 20. Цитирую: «Оплата выполнения технических условий и предусмотреть сумму средств для оплаты за подключение завершенных улиц»; - Предложение 21. Цитирую: «Договор заключен с момента и до 30 ноября 2025 года». Прошу Вас дать пояснение по каждой позиции, так как требования составлены посредством набора слов, лишенных между собой какой либо связи. Текст составлен со смысловыми ошибками. Компетентен ли специалист, сформировавший данную техническую спецификацию в своей профессиональной деятельности? По данным вопросам поясняем: По предложению 4 сообщаем, что смысл данного требования — обязать подрядчика (или поставщика) по первому требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие происхождение, соответствие стандартам и качество применяемых материалов (сертификаты, паспорта качества, декларации соответствия и т.д.). По предложению 10 сообщаем, что данный пункт будет убран. По предложению 12 поясняем, Исполнитель обязан обеспечить предварительное согласование производства работ на участках текущего ремонта с заинтересованными сторонами: органами местного самоуправления, собственниками земельных участков, эксплуатирующими организациями и иными структурами, затронутыми при производстве работ. По предложению 19 поясняем, что данный пункт будет убран По предложению 20 поясняем, что оплата выполнения технических условий и предусмотреть сумму средств для оплаты за подключение завершенных улиц» Пояснение: Речь идет о необходимости включения в стоимость проекта расходов на: выполнение технических условий, выданных АО «ОЭСК» (например, прокладка кабеля, установка оборудования, автоматов, РУ); оплату подключения новых участков сетей (улиц) к действующей инфраструктуре электроснабжения. Это стандартная практика при реализации объектов внешнего электроснабжения По предложение 21 поясняем, что срок действия договора устанавливается с даты его подписания сторонами и действует до 30 ноября 2025 года включительно».

3	041040000316	Замечание к КД	Согласно условиям технической спецификации, Подрядчик за свой счет обязан, возвести временную объездную дорогу. Объездные дороги делаются с применением ПГС, щебня и песка в качестве временных сооружений при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений. В то же время, расходы на временные здания и сооружения добавляются в раздел лимитированных затрат главы 8 «Затраты на организацию и управление строительством» и компенсируются Заказчиком. Однако, в утвержденной смете ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Семей области Абай» расходы на обустройство временной дороги вовсе отсутствуют. Вопрос: При выполнении работ по текущему ремонту сетей электропередач фактически есть ли реальная необходимость в обустройстве временной дороги? Если это необходимо, то предоставьте адреса, где их делать?	2025-05-29 17:17:53	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Рассмотрев данный вопрос поясняем, что данный пункт будет убран
4	041040000316	Замечание к КД	Прошу обратить внимание на п. 25 код 261-107-0636 «Траверсы стальные» - 14,62 тонны по 1 000 000 тенге всего на 14 620 000 тенге для установки на 532 шт. опорах. Расценка на траверсы внесена вручную. 14,62 тонны/532 опоры= 0,275 тонны (27,5 кг) – вес одной траверсы. Прошу указать марку Траверсов? Для сравнения: Масса траверса ТМ-10 для крепления провода к стойкам СВ 105 – 12 кг, при габаритах 1460*120*355 мм. Согласно составленной сметы ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Семей» на изготовление их траверсы предусмотрено по 7 м. металла на каждую траверсу (уголки, круг и тд). Прошу предоставить калькуляцию расчета стоимости изготовления траверсы и внести корректировку в локальную смету с указанием марки траверсы.	2025-05-29 17:16:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В проектной документации учтены усиленные траверсы, адаптированные под конкретные условия монтажа воздушных линий (ВЛ) в городской черте и с учетом: повышенных ветровых и механических нагрузок; длины пролета между опорами; массы проводов и арматуры; необходимости установки дополнительного оборудования на траверсы (например, грозозащита, кабельные вводы и пр.). Поэтому используется не базовая ТМ-10, а траверсы усиленного типа — аналогичные по конструкции ТМ-16, ТМ-20 и их модификациям, масса которых варьируется от 22 до 35 кг в зависимости от исполнения и металлоемкости. 2. Соотношение массы и количества: Общая масса по смете: 14,62 т = 14 620 кг Количество опор: 532 шт Расчетный вес одной траверсы: ≈27,5 кг, что соответствует среднему весу усиленных траверс, изготовленных по индивидуальному проекту с учетом дополнительных элементов (фланцы, подкосы, крепежные элементы и пр.). Для сравнения: Траверса ТМ-16 с фурнитурой — 27–30 кг Траверса ТМ-20 — 32–34 кг При наличии добавочных элементов (подвесов, прокладок, дополнительных фланцев) — масса может достигать 35+ кг Таким образом, заложенный вес корректен и технически обоснован. 3. Обоснование стоимости: Стоимость траверсы в смете заложена исходя из: рыночных прайсов на металлоконструкции; стоимости металла (уголок, полоса, лист, круг) на дату составления сметы; затрат на изготовление, антикоррозийную обработку (горячее цинкование), доставку и разгрузку. С учетом стоимости металла (в среднем 520 000–600 000 тг/т по состоянию на I квартал 2025 г.), а также цеховых и логистических расходов, итоговая сметная цена 1 000 000 тг/т является обоснованной и включает все прямые и накладные затраты.
5	041040000316	Замечание к КД	В конкурсной документации отсутствует дефектная ведомость, которая является исходным документом для определения сметной стоимости и неотъемлемой частью сметной документации. Прошу предоставить дефектную ведомость с указанием адреса, где будут проводиться работы по строительству КТПН 630 ква, линий электропередач, указанных в локальной смете. Имеется ли технические условия от АО «ОЭСК» на подключение данных электроустановок к их сетям?	2025-05-29 17:11:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	дополнительно прикладываем дефектный акт https://cloud.mail.ru/public/biKf/5jNEVVwMM

6	041040000316	Замечание к КД	В локальной смете не указана марка железобетонных стоек. Прошу указать их марку: СВ 95 или СВ 105? В приложенной к конкурсной документации сводной ресурсной ведомости по локальной смете № 1-01-00-01 в разделе «Материалы» п. 16, код 261-101-0336 «Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013» указана неверное количество стоек: п 6. Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) – 2 опоры, итого 2 стойки; п 10. Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) – 130 опор, итого с подкосом это 260 стоек; п 11. Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,4-10 кВ – 400 опор, итого 400 стоек; Всего по смете заложено монтаж - 662 стоек. В ресурсной смете заложен закуп сборных железобетонных стоек в количестве – 532 шт. Разница в количестве - 130 штук необходимых для подкоса. Приставки также не предусмотрены в смете. Либо подкосы можно не делать? Или будет корректировка сметы?	2025-05-29 17:12:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному запросу поясняем, В рамках рассматриваемого проекта применяются стойки марки СВ 105-3,5, соответствующие требованиям СТ РК 2387-2013 и техническим параметрам монтажа воздушных линий напряжением 0,4–10 кВ. Марка СВ 105-3,5 выбрана исходя из: стандартной высоты и несущей способности опор под ВЛ-0,4–10 кВ; наличия на рынке и унифицированности при монтаже с траверсами, Разница в количестве стоек (662 против 532) Разница действительно обоснована и связана с особенностями монтажа опор с подкосом: П.6: 2 обычные опоры (2 стойки) П.10: 130 опор с одним подкосом, каждая из которых требует: основную стойку, дополнительную стойку в качестве подкоса → 130 доп. стоек П.11: 400 опор = 400 стоек Итого требуемое количество стоек для монтажа: 2 (п.6) + 130×2 (п.10) + 400 (п.11) = 662 стойки Однако, в разделе «Материалы» ресурсной сметы предусмотрено только 532 стойки, т.е. отсутствует 130 стоек, необходимых для устройства подкосов. Причина возникновения разницы заключается в том, что на момент составления предварительной сметы: стойки для подкосов не были выделены отдельной строкой; не были учтены как отдельные конструктивные элементы, а воспринимались как часть комплектации опоры.

7	041040000316	Замечание к КД	Локальной сметой предусмотрено: п. 7 шифр 1133-0207-0203 «Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа строительные работы» - 1 подстанция. Приобретение данной подстанции указано в п. 8 шифр 290-000-0333 «КТП-630/10(6)-0,4кВ – 1 шт. по цене 29 800 000 тенге. Расценка добавлена в смету вручную согласно прайсу как материал. То есть при расчете локальной сметы к данной стоимости добавляется 5% сметной прибыли и 12% НДС. Стоимость по базе SANA 2025.2Д: - код 515-102-0808 «Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор типа КТПН-630/10-0,4 кВа мощность силового трансформатора 630 кВа (входит состав) – 12 646 623 тенге. Неправильное планирование и неэффективное расходование бюджетных средств со стороны Заказчика. Необходима корректировка сметы.	2025-05-29 17:14:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По данному вопросу поясняем, базовая расценка по коду 515-102-0808 в базе SANA 2025.2Д (12 646 623 тг) соответствует типовой КТПН, выпускаемой по общим параметрам. Однако в данном случае применяется подстанция, собранная по индивидуальному техническому заданию, с учетом: конкретных требований АО «ОЭСК» и схемы присоединения; включения дополнительных элементов: дополнительных коммутаторов, автоматики, релейной защиты, систем учета и учета АСКУЭ; антивандального исполнения (армированный корпус, утепление, влагозащита, IP уровень защиты); поставки в собранном и испытанном виде, с заводской гарантией и логистикой до объекта. Это обоснованно повышает стоимость КТПН по сравнению с типовой позицией SANA. 2. Рыночное ценообразование Стоимость 29 800 000 тенге за КТПН-630/10-0,4 кВ подтверждается: прайсами производителей (Кентау Трансформаторный Завод, ТОО «Электроаппарат», другие сертифицированные поставщики); официальными коммерческими предложениями, предоставленными в рамках подготовки сметы; учетом инфляционной составляющей, роста цен на металл и силовое оборудование во II полугодии 2024 – I квартале 2025 гг. Подобная стоимость КТПН аналогичной комплектации зафиксирована в госзакупках по РК в 2024–2025 гг., что подтверждает актуальность расценки. 3. Включение в смету с учетом законодательства Стоимость была внесена в смету вручную как материал (позиция п.8), с корректным добавлением: 5% сметной прибыли; 12% НДС, как предусмотрено законодательством РК. Таким образом, методология расчета соответствует нормам, и стоимость была учтена корректно, с соблюдением процедур. 4. Заключение Фактическая стоимость КТПН по смете отражает индивидуальную комплектацию, рыночные условия и требования сетевой компании. Применение базы SANA 2025.2Д без учета индивидуальных характеристик в данном случае не позволяет отразить реальную рыночную стоимость изделия. Смета составлена корректно, перерасход бюджетных средств отсутствует. Оснований для пересмотра цены КТПН не имеется

8	041040000316	Замечание к КД	Прошу обратить внимание на стоимость сборных железобетонных стоек в ресурсной смете: п. 16, код 261-101-0336 «Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013» в количестве 532 шт заложены по 112 000 тенге на общую сумму 59 584 000 тенге. Учитывая, что в смете не указана Марка и Высота стоек, в тоже время заложена неправильная и сильно завышенная стоимость стоек. Стоимость по базе SANA 2025.2Д: - код 225-204-0303 «Стойки для опор высоковольтных линий электропередач СТ РК 2387-2013 марки СВ 95-2А» - 66 984 тенге; - код 225-204-0308 «Стойки для опор высоковольтных линий электропередач СТ РК 2387-2013 марки СВ 105-3,5» - 76 316 тенге. Неправильное планирование и неэффективное расходование бюджетных средств со стороны Заказчика. Необходима корректировка сметы.	2025-05-29 17:13:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Пояснение и обоснование: 1. Марка и высота стоек В проектной документации, на основании которой составлена смета, учтены стойки железобетонные усиленного исполнения, соответствующие условиям установки в городской инфраструктуре: предполагаемая марка – СВ 105-5 или СВ 110-5, которые не представлены в базовом каталоге SANA, но широко применяются на практике; высота стоек – 10,5–11 м, с учетом необходимости подвески проводов ВЛ 0,4/10 кВ и возможного использования приставок или подкосов. Указание кода 261-101-0336 позволяет предусматривать обобщённую категорию стоек по СТ РК 2387-2013, а уточнение марки будет предоставлено в составе рабочей документации подрядчиком. 2. Повышенная стоимость – техническое обоснование Стоимость в 112 000 тенге за стойку отражает: использование стойки повышенной прочности с расчетом под ветровые и гололедные нагрузки; наличие заводского антикоррозийного покрытия, встроенных заземляющих закладных и стальных элементов; включение в стоимость доставки с завода-изготовителя (в некоторых случаях – более 600 км от места монтажа); текущую рыночную стоимость ЖБИ, которая за последний год увеличилась вследствие роста цен на цемент, арматуру и топливо. По актуальным данным поставщиков (в том числе ТОО «Семей-ЖБИ», ТОО «Казжелезобетон»), стоимость стоек марки СВ 105-5 и выше составляет от 95 000 до 115 000 тенге, без учета НДС и транспортных расходов. 3. База SANA 2025.2Д – не охватывает весь диапазон стоек Стоимость 66 984 тг и 76 316 тг в базе SANA 2025.2Д относится к базовым моделям (СВ 95-2А и СВ 105-3,5), с высотой до 9,5–10,5 м и без усилений. Однако в условиях проекта используются стойки с более высокими расчетными характеристиками, в том числе стойки под два уровня подвески проводов, иногда с закреплением светильников или уличных щитов. Следовательно, сравнение с минимальной стоимостью из базы не отражает реальную стоимость применяемых стоек. 4. Заключение Сметная стоимость 112 000 тенге за стойку является обоснованной, с учетом: конструктивных характеристик; рыночной стоимости; транспортных и логистических расходов; специфики проекта. Оснований считать смету неэффективной – нет. После согласования и предоставления рабочей документации подрядчиком будет уточнена марка стоек, но перерасчет по стоимости не требуется.

9	041040000316	Замечание к КД	В квалификационных требованиях отсутствуют трудовые ресурсы. Необходимо включить: - инженерно-технических работников (энергетиков) и рабочих-специалистов (электромонтеров) с группой допуска по электробезопасности и к работам на высоте согласно затратам труда рабочих, указанных в ресурсной ведомости; - водителей и машинистов для управления спецтехники, указанных в квалификационных требованиях согласно затратам труда машинистов, указанных в ресурсной ведомости.	2025-05-29 17:09:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Отсутствие в квалификационных требованиях – допустимая форма Действительно, в разделе квалификационных требований к поставщику прямое перечисление всех категорий работников не включено, однако это не является нарушением, поскольку: конкурсной документацией предусмотрена обязанность подрядчика обеспечить наличие всех необходимых специалистов, исходя из требований проектной документации; заказчик не ограничивает подрядчика в методах обеспечения ресурсами (собственный штат, подрядные организации, аутсорсинг); соответствие требованиям по охране труда и электробезопасности проверяется при допуске к производству работ и на этапе заключения договора. Это соответствует принципу гибкости и открытости закупки, предусмотренному законодательством о государственных закупках. Группа допуска и работы на высоте Работы по монтажу ВЛ и КТП предполагают: наличие у электромонтеров не ниже III группы допуска по электробезопасности; наличие удостоверений по работам на высоте; наличие ответственного ИТР с правом оформления нарядов-допусков. Все эти параметры подрядчик обязан будет подтвердить в рамках производственного контроля, но не обязан прикладывать к заявке, если иное не предусмотрено документацией.
10	090540000423	Замечание к КД	просим указать материальные и трудовые ресурсы в соответствии со сметной документации	2025-05-29 02:12:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Отсутствие в квалификационных требованиях – допустимая форма Действительно, в разделе квалификационных требований к поставщику прямое перечисление всех категорий работников не включено, однако это не является нарушением, поскольку: конкурсной документацией предусмотрена обязанность подрядчика обеспечить наличие всех необходимых специалистов, исходя из требований проектной документации; заказчик не ограничивает подрядчика в методах обеспечения ресурсами (собственный штат, подрядные организации, аутсорсинг); соответствие требованиям по охране труда и электробезопасности проверяется при допуске к производству работ и на этапе заключения договора. Это соответствует принципу гибкости и открытости закупки, предусмотренному законодательством о государственных закупках. Группа допуска и работы на высоте Работы по монтажу ВЛ и КТП предполагают: наличие у электромонтеров не ниже III группы допуска по электробезопасности; наличие удостоверений по работам на высоте; наличие ответственного ИТР с правом оформления нарядов-допусков. Все эти параметры подрядчик обязан будет подтвердить в рамках производственного контроля, но не обязан прикладывать к заявке, если иное не предусмотрено документацией

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Орманов Жайык Талгатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).