Товарищество с ограниченной ответственностью
«Айтаба Проект»

Қазақстан Республикасы
Ақтөбе қаласы, көш Бөгенбай батыр, 21
e-mail: aitaba@mail.ru
тел.: 8 (7132) 90-76-98
факс.: 23-26-66

Республика Казахстан
г.Актобе, ул. Богенбай батыр 21
e-mail: aitaba@mail.ru
тел.: 8 (7132) 90-76-98
факс.: 23-26-66

Лицензия: № 19012409

ЗАКАЗ: № А-АТП-06-2024-СД

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №25 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Блоки А, Б, В, Г, Д, Е

ТОМ III
Книга 1
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАТЦИЯ

Директор **Князбаев К.А.**

Главный инженер проекта **Ержанов Б.У.**

г.Актобе-2024г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Объект строительства "Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома № 25 в микрорайоне№ 4 жилого массива "Нур-Актобе"

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2023);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2023);
- Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы (НДЦС 8.04-03-2023);
- Элементные сметные нормы на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2023);
- Элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2023);
- Элементные сметные нормы на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2023);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023);

- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2023).

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере – 6,9%.

Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

Налог на добавленную стоимость на 2024 год - 12 %.

Сметная стоимость посчитана на июнь 2024 год на основании НДЦС РК 8.04-10-2024, табл. 2, С пересчетом на цены 2025 года

на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388

на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения АВС (редакция 2024.11.).

Сметный район – 4.1.

ГИП Ержанов Б.У.

Форма 1

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Актобе»

Утверждаю

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 344890,279 тыс.тнг.

в том числе

налог на добавленную стоимость 36952,530 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"_12_" _январь_ 2024_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №25 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Блоки А, Б, В, Г, Д, Е"

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Общая сметная стоимость, тыс тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2024 года	--	--	691,79	691,79
2		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	2 712,076	2 712,076
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	468,647	468,647
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**3 872,513**	**3 872,513**
		Часть II. Строительство				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	4	Наружное электроосвещение	14 183,047	--	--	14 183,047
		Всего по главе	**14 183,047**	**--**	**--**	**14 183,047**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
5	7	Благоустройство	220 005,158	1 742,454	--	221 747,612
		Всего по главе	**220 005,158**	**1 742,454**	**--**	**221 747,612**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**234 188,205**	**1 742,454**	**--**	**235 930,659**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,2%	19 203,433	--	--	19 203,433
		Итого по главе 8	**19 203,433**	**--**	**--**	**19 203,433**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**253 391,638**	**1 742,454**	**--**	**255 134,092**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	12 669,582	--	--	12 669,582

Форма 1

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Актобе»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 344890,279 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 36952,530 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"_12_" _январь_ 2024_г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №25 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Блоки А, Б, В, Г, Д, Е"

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Часть I. Проектирование						
1		Инженерные изыскания в ценах 2024 года	--	--	691,79	691,79
2		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	2 712,076	2 712,076
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	468,647	468,647
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**3 872,513**	**3 872,513**
Часть II. Строительство						
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	4	Наружное электроосвещение	14 183,047	--	--	14 183,047
		Всего по главе	**14 183,047**	**--**	**--**	**14 183,047**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
5	7	Благоустройство	220 005,158	1 742,454	--	221 747,612
		Всего по главе	**220 005,158**	**1 742,454**	**--**	**221 747,612**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**234 188,205**	**1 742,454**	**--**	**235 930,659**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,2%	19 203,433	--	--	19 203,433
		Итого по главе 8	**19 203,433**	**--**	**--**	**19 203,433**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**253 391,638**	**1 742,454**	**--**	**255 134,092**
7	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	12 669,582	--	--	12 669,582

8	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	12 669,582	87,123	--	12 756,705
		Итого по части II в сметных ценах:	**278 730,802**	**1 829,577**	**--**	**280 560,378**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
9		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 50 %	139 365,401	914,788	--	140 280,189
10		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 50 %	139 365,401	914,788	--	140 280,189
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
11	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388	144 772,778	950,282	--	145 723,06
12	НДЦС РК 8.04-07-2024, табл. 2	на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	147 546,15	968,486	--	148 514,636
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**292 318,928**	**1 918,769**	**--**	**294 237,697**
13		- в том числе на 2025 г.	292 318,928	1 918,769	--	294 237,697
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,281 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,281 : 1,168 = 0,241 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,279 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,279 : 1,168 = 0,239 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,002 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,002 : 1,168 = 0,002 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,239x2,90% + 0,002x0,2x2,90%)/0,241x100 = 2,88 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,88 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 280560,378x0,46% = 1290,578	--	--	1 290,578	1 290,578
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388	--	--	670,326	670,326
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	--	--	683,167	683,167
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 353,494**	**1 353,494**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 280560,378x2,88% = 8080,139	--	--	8 080,139	8 080,139
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0388	--	--	4 196,824	4 196,824
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 50 %, к - 1,0587	--	--	4 277,222	4 277,222
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**8 474,046**	**8 474,046**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
20		II квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0388	--	--	4 867,15	4 867,15
21		III квартал 2025 г., доля - 50%, к - 1,0587	--	--	4 960,389	4 960,389
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**9 827,539**	**9 827,539**
22		- в том числе на 2025 г.	--	--	9 827,539	9 827,539
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**278 730,802**	**1 829,577**	**13 243,23**	**293 803,608**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**292 318,928**	**1 918,769**	**13 700,052**	**307 937,749**

Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
23	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	464,702	464,702
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**144 772,778**	**950,282**	**4 867,15**	**150 590,211**
24		- в том числе затраты по части II	144 772,778	950,282	--	145 723,06
25		- в том числе затраты по части III	--	--	4 867,15	4 867,15
26	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	18 070,825	18 070,825
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**147 546,15**	**968,486**	**4 960,389**	**153 475,025**
27		- в том числе затраты по части II	147 546,15	968,486	--	148 514,636
28		- в том числе затраты по части III	--	--	4 960,389	4 960,389
29	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	18 417,003	18 417,003
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**36 952,53**	**36 952,53**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**292 318,928**	**1 918,769**	**50 652,582**	**344 890,279**

Руководитель проектной организации Князбаев К.А.

Главный инженер проекта Ержанов Б.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки "Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №25 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Блоки А, Б, В, Г,

Объектная смета № 7

(Объектный сметный расчет)

на строительство Благоустройство

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	221747,612	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	11,752	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	50422,797	тыс.тнг.

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 4. Внутренние инженерные системы							
1.	07-01-01-02	Вертикальная планировка	6 916,046	--	--	6 916,046	0,461	1 556,359	--
2.	07-01-02-03	Покрытие	204 318,06	--	--	204 318,06	10,856	46 867,431	--
3.	07-01-03-04	МАФ	7 526,821	1 742,454	--	9 269,275	0,217	1 056,377	--
4.	07-01-04-05	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	1 244,231	--	--	1 244,231	0,218	942,63	--
		ИТОГО по разделу 4	**220 005,158**	**1 742,454**	**--**	**221 747,612**	**11,752**	**50 422,797**	
		Всего :	**220 005,158**	**1 742,454**	**--**	**221 747,612**	**11,752**	**50 422,797**	

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Казакстан Республикасы Актобе каласы «Айтаба Проект» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №29 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Блоки А, Б, В, Г, Д, Е"
Шифр стройки A-ASU-35-2024

Наименование объекта - Наружное электроосвещение
Шифр объекта 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**8959,316**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2221,405	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,5	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.12.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8,959,316**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2,069,825
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,010,574*
		машины и механизмы	тенге			521,047
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*151,580*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6,368,444
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	500		
	Раздел 1.	**Наружное электроосвещение.**				**8,959,316**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2,069,825
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1,010,574*
		машины и механизмы	тенге			521,047
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*151,580*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6,368,444
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	500		
				Сущ. ВРУ		
1	**У6401-303-601** **6401-0303-0601** ***ЕСП РСНБ РК 2024***	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6,084**	**6,084**
2	**С1247-204-0660** **247-204-0660** ***РСНБ РК 2022***	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**2,297**	**2,297**
				ЯВУ		

1	2	3	4	5	6	7
3	У6119-0604-0307 6119-0604-0307 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор, мощность 225 кВ•А	шт.	1	259,248	259,248
4	С1247-201-0102 247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8,452	8,452
5	У6401-303-601 6401-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6,084	6,084
6	С1247-204-0659 247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2,139	2,139
7	У6119-602-202 6119-0602-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5,401	5,401
8	С1247-301-0331 247-301-0331 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	48,797	48,797
				ЯУО		
9	У6401-0104-0201 6401-0104-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	94,945	94,945
10	С1247-203-0301 247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400x300x200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79,103	79,103
11	У6101-0110-0104 6101-0110-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	17	2,342	39,814
12	Е11-330304-201 1133-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	17	53,865	915,705
13	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	4.76	7,256	34,539
14	С1212-101-0608 212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	5.8956	25,134	148,180
15	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	74.596	1,092	81,459
16	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.17	294,911	50,135
17	С1241-207-0206 241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	5.1	331	1,688
18	У6111-0403-0105 6111-0403-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	40.8	2,863	116,810
19	С1247-105-0807 247-105-0807 *СпрСН 12 2024*	Светильник-столб парковый типа ARTU, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами	шт.	17	127,627	2,169,659

1	2	3	4	5	6	7
20	Е11-330207-101 1133-0207-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11*	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	17	8,053	136,901
21	С1247-105-0606 247-105-0606 *СпрСЦ 12.2024*	Светильник-фонарь уличный на столб типа BEPPE LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	17	186,044	3,162,748
				Кабельная продукция		
22	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	60.8	7,357	447,306
23	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	40.5	3,840	155,520
24	У6101-0209-0102 6101-0209-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	$м^2$	168.75	608	102,600
25	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	$м^3$	20.3	3,840	77,952
26	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20.3	2,297	46,629
27	У6125-0701-0302 6125-0701-0302 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0.338	461,426	155,962
28	У6301-105-402 6301-0105-0402 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0.091	1,334,100	121,403
29	С1274-102-0101009 274-102-0101009 *СпрСЦ 12.2024*	Труба кабельная ПНД двухслойная типа DKC гибкая для открытой прокладки, DN 63 мм, SN13, 530Н, ПВ-0, УФ, с протяжкой	м	91	1,829	166,439
30	У6401-0201-0801 6401-0201-0801 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	40	1,010	40,400
31	С1243-113-1102 243-113-1102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	м	387.6	545	211,242
32	С1243-110-1103 243-110-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-1	м	20.4	354	7,222
33	С1243-110-1104 243-110-1104 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-1	м	20.4	529	10,792
34	С1243-110-0301 243-110-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	69.36	72	4,994
35	С1261-404-0530 261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.51	5,671	2,892
36	У6401-0201-0303 6401-0201-0303 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	338	22	7,436
37	С1249-101-0502 249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	344.76	88	30,339

1	2	3	4	5	6	7

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 04-01-01-01

Составлена 01.12.2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	247-105-0606	Светильник-фонарь уличный на столб типа BEPPE LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	17	186,044	3,162,748
2	247-105-0807	Светильник-столб парковый типа ARTU, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами	шт.	17	127,627	2,169,659
3	243-113-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	м	387.6	545	211,242
4	274-102-0101009	Труба кабельная ПНД двухслойная типа DKC гибкая для открытой прокладки, DN 63 мм, SN13, 530Н, ПВ-0, УФ, с протяжкой	м	91	1,829	166,439
5	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	5.8956	25,134	148,180.01
6	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	74.596	1,092	81,458.83
7	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79,103	79,103
8	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.17	294,911	50,134.87
9	247-301-0331	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	48,797	48,797
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20.3	2,297	46,629.1
11	241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	23.8	1,406	33,462.8
12	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.086	373,849	32,151.01
13	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	344.76	88	30,338.88
14	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	23.256	1,111	25,837.42
15	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.071808	275,892	19,811.25
16	243-110-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-1	м	20.4	529	10,791.6

1	2	3	4	5	6	7
17	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8,452	8,452
18	243-110-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-1	м	20.4	354	7,221.6
19	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00656	954,056	6,258.61
20	243-110-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	69.36	72	4,993.92
21	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0.051	88,056	4,490.86
22	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.51	5,671	2,892.21
23	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2,297	2,297
24	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2,139	2,139
25	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	5.1	331	1,688.1
26	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.0002	7,763,690	1,552.74
27	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446	1,446
28	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1.87	767	1,434.29
29	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.00032	4,216,669	1,349.33
30	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2.04	609	1,242.36
31	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.00016	6,325,216	1,012.03
32	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.136	4,837	657.83
33	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.003264	187,771	612.88
34	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.548	934	511.83
35	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.000448	859,926	385.25
36	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.17	2,233	379.61
37	218-103-0201	Ветошь	кг	0.204	1,103	225.01
38	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.00011	1,576,025	173.36
39	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00102	77,199	78.74
40	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403	42.09
41	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.072	492	35.42
42	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.024	1,293	31.03
43	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.00864	2,313	19.98
44	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.016	853	13.65
45	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.016	495	7.92
46	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00164	1,438	2.36
47	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.003328	501	1.67
48	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.0011	1,234	1.36
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**6,368,434**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**6,368,433.83**

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №29 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Блоки А, Б, В, Г, Д, Е"
Шифр стройки A-ASU-35-2024
Наименование объекта - Наружное электроосвещение
Шифр объекта 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	8959,316	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2221,405	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,500	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.12.2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружное электроосвещение.									
		Сущ. ВРУ									
1	У6401-303-601 6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка прибора или аппарата**	шт.	1	6,084	--	6084	--	--	--	6084
					6,084	--	6084	--		--	
2	С1247-204-0660 247-204-0660 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2,297	--	2297	--	2297	--	2297
					--	--	--	--		--	
		ЯВУ									
3	У6119-0604-0307 6119-0604-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Монтаж щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор, мощность 225 кВ•А**	шт.	1	259,248	256	259248	256	40451	--	259248
					218,541	--	218541	--		--	
4	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8,452	--	8452	--	8452	--	8452
					--	--	--	--		--	
5	У6401-303-601 6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка прибора или аппарата**	шт.	1	6,084	--	6084	--	--	--	6084
					6,084	--	6084	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2,139	--	2139	--	2139	--	2139
					--	--	--	--		--	
7	У6119-602-202 6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5,401	220	5401	220	42	--	5401
					5,139	68	5139	68		--	
8	С1247-301-0331 247-301-0331 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	48,797	--	48797	--	48797	--	48797
					--	--	--	--		--	
				ЯУО							
9	У6401-0104-0201 6401-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	94,945	17,568	94945	17568	3442	--	94945
					73,935	5,380	73935	5380		--	
10	С1247-203-0301 247-203-0301 РСНБ РК 2022	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400x300x200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79,103	--	79103	--	79103	--	79103
					--	--	--	--		--	
11	У6101-0110-0104 6101-0110-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	17	2,342	1,800	39814	30600	--	--	39814
					542	581	9214	9877		--	
12	Е11-330304-201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	17	53,865	18,120	915705	308040	34884	--	915705
					33,693	5,749	572781	97733		--	
13	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	4.76	7,256	55	34539	262	--	--	34539
					7,201	--	34277	--		--	
14	С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	5.8956	25,134	--	148180	--	148180	--	148180
					--	--	--	--		--	
15	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	74.596	1,092	--	81459	--	81459	--	81459
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.17	294,911	--	50135	--	50135	--	50135
					--	--	--	--		--	
17	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	5.1	331	--	1688	--	1688	--	1688
					--	--	--	--		--	
18	У6111-0403-0105 6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	40.8	2,863	84	116810	3427	51000	--	116810
					1,529	11	62383	449		--	
19	С1247-105-0807 247-105-0807 СпрСЦ 12.2024	Светильник-столб парковый типа ARTU, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами	шт.	17	127,627	--	2169659	--	2169659	--	2169659
					--	--	--	--		--	
20	Е11-330207-101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	17	8,053	529	136901	8993	459	--	136901
					7,497	171	127449	2907		--	
21	С1247-105-0606 247-105-0606 СпрСЦ 12.2024	Светильник-фонарь уличный на столб типа BEPPE LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	17	186,044	--	3162748	--	3162748	--	3162748
					--	--	--	--		--	
			Кабельная продукция								
22	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	60.8	7,357	--	447306	--	--	--	447306
					7,357	--	447306	--		--	
23	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	40.5	3,840	--	155520	--	--	--	155520
					3,840	--	155520	--		--	
24	У6101-0209-0102 6101-0209-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	$м^2$	168.75	608	--	102600	--	--	--	102600
					608	--	102600	--		--	
25	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	$м^3$	20.3	3,840	--	77952	--	--	--	77952
					3,840	--	77952	--		--	
26	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20.3	2,297	--	46629	--	46629	--	46629
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	У6125-0701-0302 6125-0701-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг	км	0.338	461,426	280,900	155962	94944	--	--	155962
					180,526	60,566	61018	20471		--	
28	У6301-105-402 6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0.091	1,334,100	454,732	121403	41381	--	--	121403
					879,368	115,569	80022	10517		--	
29	С1274-102-0101009 274-102-0101009 СпрСЦ 12.2024	Труба кабельная ПНД двухслойная типа DKC гибкая для открытой прокладки, DN 63 мм, SN13, 530Н, ПВ-0, УФ, с протяжкой	м	91	1,829	--	166439	--	166439	--	166439
					--	--	--	--		--	
30	У6401-0201-0801 6401-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	40	1,010	367	40400	14680	2960	--	40400
					569	96	22760	3840		--	
31	С1243-113-1102 243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	м	387.6	545	--	211242	--	211242	--	211242
					--	--	--	--		--	
32	С1243-110-1103 243-110-1103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-1	м	20.4	354	--	7222	--	7222	--	7222
					--	--	--	--		--	
33	С1243-110-1104 243-110-1104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-1	м	20.4	529	--	10792	--	10792	--	10792
					--	--	--	--		--	
34	С1243-110-0301 243-110-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	69.36	72	--	4994	--	4994	--	4994
					--	--	--	--		--	
35	С1261-404-0530 261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.51	5,671	--	2892	--	2892	--	2892
					--	--	--	--		--	
36	У6401-0201-0303 6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	338	22	2	7436	676	--	--	7436
					20	1	6760	338		--	
37	С1249-101-0502 249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	344.76	88	--	30339	--	30339	--	30339
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8959316	521047	6368444	--	8959316
							2069825	151580	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8959316				
		Материалы	Тенге				133238				
		Всего заработная плата	Тенге					2221405			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6235206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8959316**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**500**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2221405**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8959316**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**500**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2221405**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8959316**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2069825**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**521047**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**151580**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6368444**		

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №29 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Блоки А, Б, В, Г, Д, Е"

Объект номер - 4

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 04-01-01-01

на Наружное электроосвещение

Наименование объекта - Наружное электроосвещение

Основание:

Составлен 01.12.2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20309Т	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	121.1454	4,728 --	- --	2,315 280,451.6	572775
2	20019Т	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	103.93152	4,304 --	- --	2,073 215,450.04	447321
3	20246Т	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	43.1244	5,469 --	- --	2,663 114,840.28	235847
4	20008Т	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	65.59712	3,559 --	- --	1,714 112,433.46	233460
5	20315Т	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	24.3423	5,236 --	- --	2,564 62,413.66	127456
6	20021Т	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	23.034375	4,456 --	- --	2,146 49,431.77	102641
7	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.36	5,266 --	- --	2,564 47,075.04	96684
8	20235Т	004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17.806516	4,494 --	- --	2,188 38,960.66	80022
9	20182Т	003-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10.41216	5,993 --	- --	3,011 31,351.01	62400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	20452Т	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	14.23656	4,286 --	- --	2,357 33,555.57	61018
11	20305Т	005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7.819728	4,383 --	- --	2,146 16,781.14	34274
12	20011Т	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	2.4718	3,729 --	- --	1,796 4,439.35	9217
13	20227Т	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.7576	3,903 --	- --	1,900 3,339.44	6860
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**1,010,523**	**2069825**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**454.0395**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
14	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	45.648753	3,320.57 --	- --	- -	(151580)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**2069825**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,5313% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
15	1070С	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	23.64411	11,338 --	- --	3,663 86,608.37	268077
16	242С	311-101-1801	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	3.212352	19,531 --	- --	3,663 11,766.85	62740
17	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3.87378	12,389 --	- --	3,663 14,189.66	47992
18	2477С	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	4.1514	8,546 --	- --	2,564 10,644.19	35478
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,4412% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
19	642С	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	3.394872	8,544 --	- --	2,564 8,704.45	29006
20	723С	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	2.655159	8,093 --	- --	2,564 6,807.83	21488
21	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2.355588	7,945 --	- --	2,564 6,039.73	18715
22	983С	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1.296	8,662 --	- --	2,146 2,781.22	11226
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 5,0274% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
23	1023С	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0.3527067	22,320	-	4,377	7872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	1,543.8	
24	1904С	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0.7066559	10,589	-	3,064	7483
						--	--	2,165.19	
25	1868С	324-203-1401	Транспортеры прицепные кабельные грузоподъемностью до 7 т.	маш.-ч	3.394872	942	-	-	3198
						--	--	-	
26	3452С	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	4.6287732	631	-	-	2921
						--	--	-	
27	1238С	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1.872108	1,105	-	-	2069
						--	--	-	
28	3457С	315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	4.2095817	219	-	-	922
						--	--	-	
29	2639С	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0.7066559	983	-	-	695
						--	--	-	
30	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.077112	5,923	-	2,146	457
						--	--	165.48	
31	403С	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3.17016	83	-	-	263
						--	--	-	
32	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.6804	376	-	-	256
						--	--	-	
33	1039С	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	1.296	25	-	-	32
						--	--	-	
34	1015С	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0.6426	33	-	-	21
						--	--	-	
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**151,580**	**521047**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 49,6629% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
35	370557С	247-105-0606	Светильник-фонарь уличный на столб типа BEPPE LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	17	186,044	183,820	-	3162748
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 34,069% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
36	370743С	247-105-0807	Светильник-столб парковый типа ARTU, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами	шт.	17	127,627	126,101	-	2169659
						--	--	-	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 16,2682% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
37	193988С	243-113-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	м	387.6	545	537	-	211242
						--	--	-	
38	200050С	274-102-0101009	Труба кабельная ПНД двухслойная типа DKC гибкая для открытой прокладки, DN 63 мм, SN13, 530Н, ПВ-0, УФ, с протяжкой	м	91	1,829	1,806	-	166439
						--	--	-	
39	279224С	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	5.8956	25,134	22,290	-	148180
						--	--	-	
40	286119С	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	74.596	1,092	1,077	-	81459
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	373877С	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79,103 --	78,143 --	- -	79103
42	279852С	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.17	294,911 --	292,225 --	- -	50135
43	266080С	247-301-0331	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	48,797 --	48,214 --	- -	48797
44	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	20.3	2,297 --	1,339 --	- -	46629
45	150380С	241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	23.8	1,406 --	1,391 --	- -	33463
46	279805С	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.086	373,849 --	370,809 --	- -	32151
47	290076С	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	344.76	88 --	75 --	- -	30339
48	286176С	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	23.256	1,111 --	1,094 --	- -	25837
49	144669С	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0.071808	275,892 --	264,038 --	- -	19811
50	192258С	243-110-1104	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-1	м	20.4	529 --	521 --	- -	10792
51	264327С	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8,452 --	8,344 --	- -	8452
52	192257С	243-110-1103	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-1	м	20.4	354 --	349 --	- -	7222
53	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00656	954,056 --	940,554 --	- -	6259
54	191896С	243-110-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	69.36	72 --	71 --	- -	4994
55	315957С	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0.051	88,056 --	84,821 --	- -	4491
56	242794С	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.51	5,671 --	5,433 --	- -	2892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	264778С	247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2,297 --	2,269 --	- -	2297
58	264777С	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2,139 --	2,113 --	- -	2139
59	269860С	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	5.1	331 --	324 --	- -	1688
60	147653С	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.0002	7,763,690 --	7,609,570 --	- -	1553
61	242966С	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1,446 --	1,429 --	- -	1446
62	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1.87	767 --	754 --	- -	1434
63	129039С	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.00032	4,216,669 --	4,196,429 --	- -	1349
64	242739С	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2.04	609 --	596 --	- -	1242
65	147652С	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0.00016	6,325,216 --	6,199,302 --	- -	1012
66	316048С	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.136	4,837 --	4,777 --	- -	658
67	146096С	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0.003264	187,771 --	180,357 --	- -	613
68	287760С	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	0.548	934 --	921 --	- -	512
69	287782С	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.000448	859,926 --	845,141 --	- -	385
70	146693С	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0.17	2,233 --	2,205 --	- -	380
71	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	0.204	1,103 --	1,088 --	- -	225
72	146848С	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0.00011	1,576,025 --	1,542,334 --	- -	173
73	149365С	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00102	77,199 --	73,455 --	- -	79
74	290057С	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0.03	1,403 --	1,384 --	- -	42
75	147733С	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.072	492 --	480 --	- -	35
76	249504С	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.024	1,293 --	1,264 --	- -	31
77	147184С	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.00864	2,313 --	2,263 --	- -	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	127927С	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.016	853 --	848 --	- -	14
79	147732С	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.016	495 --	483 --	- -	8
80	287764С	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.00164	1,438 --	1,410 --	- -	2
81	242938С	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.003328	501 --	490 --	- -	2
82	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.0011	1,234 --	1,217 --	- -	1
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**6368434**

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №29 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Блоки А, Б, В, Г, Д, Е"

Шифр стройки A-ASU-35-2024

Наименование объекта - Благоустройство

Шифр объекта 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**11093,306**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2475,889	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,749	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.12.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11,093,306**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			446,787
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*213,465*
		машины и механизмы	тенге			7,600,923
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2,029,102*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4,964
		перевозки	тенге			3,040,634
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	749		
Раздел 1.		**Разработка плодородного грунта**				**552,262**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			552,264
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*136,514*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		
1	**У6101-0104-0101 6101-0104-0101** *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**$м^3$**	**517.1**	**114**	**58,949**
2	**У6101-0104-0109 6101-0104-0109** *ЕСН РСНБ РК 2024 к=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101**	**$м^3$**	**517.1**	**420**	**217,182**
Подраздел 1.1.		**Возврат плодородного слоя**				**276,131**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			276,132
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*68,257*

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		
3	**У6101-0104-0101** **6101-0104-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м^3**	**517.1**	**114**	**58,949**
4	**У6101-0104-0109** **6101-0104-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101**	**м^3**	**517.1**	**420**	**217,182**
	Раздел 2.	**Вертикальная планировка**				**10,541,044**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			446,787
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*213,465*
		машины и механизмы	тенге			7,048,659
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1,892,588*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4,964
		перевозки	тенге			3,040,634
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	727		
				Выемка		
5	**У6101-0104-0106** **6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**34**	**115**	**3,910**
6	**У6101-0104-0114** **6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**34**	**272**	**9,248**
7	**У6101-0107-0301** **6101-0107-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**34**	**212**	**7,208**
8	**У6101-0107-0307** **6101-0107-0307** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301**	**м^3**	**34**	**112**	**3,808**
				Насыпь		
9	**У6101-0103-0204** **6101-0103-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**4,964.3**	**795**	**3,946,618**
10	**С3412-102-0205** **412-102-0205** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**43,437.625**	**70**	**3,040,634**
11	**У6101-0104-0106** **6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**4,964.3**	**115**	**570,894**
12	**У6101-0104-0114** **6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**4,964.3**	**272**	**1,350,290**
13	**У6101-0107-0301** **6101-0107-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**4,964.3**	**212**	**1,052,432**
14	**У6101-0107-0307** **6101-0107-0307** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301**	**м^3**	**4,964.3**	**112**	**556,002**

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 07-01-01-01

Составлена 01.12.2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0.595716	5,434	3,237.12
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**3,237**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**3,237.12**

Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №29 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Блоки А, Б, В, Г, Д, Е"
Шифр стройки A-ASU-35-2024
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка
(наименование работ и затрат)

Основание: 2069825

Сметная стоимость	11093,306	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2475,889	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,749	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.12.2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Разработка плодородного грунта									
1	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	$м^3$	517.1	114	114	58949	58950	--	--	58949
					--	28	--	14479		--	
2	У6101-0104-0109 6101-0104-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=4	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101**	$м^3$	517.1	420	420	217182	217182	--	--	217182
					--	104	--	53778		--	
		Подраздел 1.Возврат плодородного слоя									
3	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	$м^3$	517.1	114	114	58949	58950	--	--	58949
					--	28	--	14479		--	
4	У6101-0104-0109 6101-0104-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=4	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101**	$м^3$	517.1	420	420	217182	217182	--	--	217182
					--	104	--	53778		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					276132			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					68257			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								276131
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**552262**	**552264**	**--**	**--**	**552262**
							--	**136514**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**552262**				
	Всего заработная плата		Тенге					**136514**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**552262**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**136514**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**552262**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**136514**			
		РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка									
		Выемка									
5	**У6101-0104-0106 6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**34**	**115**	**115**	**3910**	**3910**	**--**	**--**	**3910**
					--	**28**	**--**	**952**		**--**	
6	**У6101-0104-0114 6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**34**	**272**	**272**	**9248**	**9248**	**--**	**--**	**9248**
					--	**66**	**--**	**2244**		**--**	
7	**У6101-0107-0301 6101-0107-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**34**	**212**	**212**	**7208**	**7208**	**--**	**--**	**7208**
					--	**53**	**--**	**1802**		**--**	
8	**У6101-0107-0307 6101-0107-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301**	**м^3**	**34**	**112**	**112**	**3808**	**3808**	**--**	**--**	**3808**
					--	**34**	**--**	**1156**		**--**	
		Насыпь									
9	**У6101-0103-0204 6101-0103-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**4,964.3**	**795**	**704**	**3946618**	**3494868**	**4963**	**--**	**3946618**
					90	**199**	**446787**	**987896**		**--**	
10	**С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**43,437.625**	**70**	**--**	**3040634**	**--**		**--**	**3040634**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
11	**У6101-0104-0106 6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**4,964.3**	**115**	**115**	**570894**	**570894**	**--**	**--**	**570894**
					--	**28**	**--**	**139000**		**--**	
12	**У6101-0104-0114 6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**4,964.3**	**272**	**272**	**1350290**	**1350290**	**--**	**--**	**1350290**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	66	--	327644		--	
13	У6101-0107-0301 6101-0107-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	4,964.3	212	212	1052432	1052432	--	--	1052432
					--	53	--	263108		--	
14	У6101-0107-0307 6101-0107-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301**	$м^3$	4,964.3	112	112	556002	556001	--	--	556002
					--	34	--	168786		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10541044	7048659	4963	--	10541044
							446787	1892588	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10541044				
	Материалы		Тенге				4964				
	Всего заработная плата		Тенге					2339375			
	Транспортные расходы		Тенге				3040634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10541044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728
		Сметная заработная плата	Тенге					2339375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10541044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728
		Сметная заработная плата	Тенге					2339375			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11093306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				446787				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7600923			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2029102			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4964		
		- Перевозка грузов	Тенге				3040634				

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №29 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Блоки А, Б, В, Г, Д, Е"

Объект номер - 7

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 07-01-01-01

на Вертикальная планировка

Наименование объекта - Благоустройство

Основание:

Составлен 01.12.2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20011Т	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	120.13606	3,729 --	- --	1,796 215,764.36	447987
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**215,764**	**446787**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**120.1361**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	629.1988	3,224.9 --	- --	- -	(2029102)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**446787**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,954% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
3	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	191.2989362	15,150 --	- --	3,663 700,728	2898179
4	2437С	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	270.834833	10,496 --	- --	3,064 829,837.93	2842682
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 12,0567% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
5	3092С	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	84.0761985	10,427 --	- --	2,564 215,571.37	876663
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,9893% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
6	619С	321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	77.673582	8,415 --	- --	2,564 199,155.06	653623
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**2,029,102**	**7600923**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
7	100081С	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0.595716	5,434 --	4,058 --	- -	3237
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**3237**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
8		412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	43,437.625	70 --	- --	70 3,040,633.75	3040634
			Всего транспортные расходы	**тенге**				**3,040,634**	**0**
		ИТОГО ТРАНСПОРТ	**тенге**			**3,040,634**			

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №29 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Блоки А, Б, В, Г, Д, Е"

Шифр стройки A-ASU-35-2024

Наименование объекта - Благоустройство

Шифр объекта 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02-03

(Локальный сметный расчет)

на Покрытие

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**208499,965**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	47171,293	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10,931	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.12.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**208,499,965**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			42,744,500
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*21,075,101*
		машины и механизмы	тенге			22,846,386
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4,426,793*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			142,909,077
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10,931		
	Раздел 1.	**АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ 9100 М2**				**87,416,130**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4,131,400
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2,016,560*
		машины и механизмы	тенге			16,803,586
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3,126,480*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			66,481,144
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,865		
1	**У6101-0107-0302 6101-0107-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**2,730**	**194**	**529,620**
2	**У6201-0401-0101 6201-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**1,365**	**5,706**	**7,788,690**
3	**У6201-403-101 6201-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**9,100**	**2,130**	**19,383,000**

1	2	3	4	5	6	7
4	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5.005**	**237,888**	**1,190,629**
5	У6201-0602-0306 6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**9,100**	**462**	**4,204,200**
6	С1212-501-0402 212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**872.69**	**21,184**	**18,487,065**
7	У6201-0602-0401 6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м^2**	**9,100**	**19**	**172,900**
8	С1212-501-0402 212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**440.44**	**21,184**	**9,330,281**
9	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2.002**	**237,888**	**476,252**
10	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**9,100**	**476**	**4,331,600**
11	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**888.16**	**24,232**	**21,521,893**
	Раздел 2.	**Покрытие тротуарной плиткой 1450 м^2**				**100,182,901**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			32,226,950
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15,932,940*
		машины и механизмы	тенге			5,036,460
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1,080,840*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			62,919,491
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7,518		
12	У6101-0107-0302 6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**435**	**194**	**84,390**
13	У6201-403-101 6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**1,450**	**2,150**	**3,117,500**
14	У6201-403-104 6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	**м^2**	**-9,100**	**79**	**-718,900**
15	С1211-201-0504 211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**343.98**	**-6,570**	**-2,259,949**
16	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**910**	**5,706**	**5,192,460**

1	2	3	4	5	6	7
17	У6113-301-101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м^2**	**9,100**	**3,850**	**35,035,000**
18	С1255-102-0401 255-102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м^2**	**9,100**	**6,564**	**59,732,400**
	Раздел 3.	**Покрытие из искусственной травы 188 М2 монофиламентной, высота форса - 22мм**				**2,213,641**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			396,304
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*194,091*
		машины и механизмы	тенге			278,865
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*57,450*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1,538,470
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	109		
19	У6101-0107-0302 6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**56.4**	**194**	**10,942**
20	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**18.8**	**5,706**	**107,273**
21	У6201-403-101 6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**188**	**1,926**	**362,088**
22	У6201-403-104 6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	**м^2**	**-188**	**79**	**-14,852**
23	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0.1034**	**237,888**	**24,598**
24	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**188**	**476**	**89,488**
25	С1212-501-0204 212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**18.3488**	**24,232**	**444,628**
26	У6113-0401-0101 6113-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 22 мм**	**м^2**	**188**	**4,050**	**761,400**
27	**прайс** *лист* *прайс лист*	**покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса Н-22 мм**	**М2**	**188**	**2,277**	**428,076**
	Раздел 4.	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота форса - 40 мм**				**7,701,736**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			838,984
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*410,895*
		машины и механизмы	тенге			590,598
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*121,681*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6,272,155
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	231		
28	**У6101-0107-0302** **6101-0107-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**120.6**	**194**	**23,396**
29	**У6201-0401-0101** **6201-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**39.8**	**5,706**	**227,099**
30	**У6201-403-101** **6201-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**398**	**1,926**	**766,548**
31	**У6201-403-104** **6201-0403-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	**м^2**	**-398**	**79**	**-31,442**
32	**У6201-0602-0901** **6201-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0.2189**	**237,888**	**52,074**
33	**У6201-0602-0301** **6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**398**	**476**	**189,448**
34	**С1212-501-0204** **212-501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**38.8448**	**24,232**	**941,287**
35	**У6113-0401-0101** **6113-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 40 мм**	**м^2**	**398**	**4,050**	**1,611,900**
36	**прайс** *лист* *прайс лист*	**покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса Н-40 мм**	**М2**	**398**	**9,852.83**	**3,921,426**
	Раздел 5.	**Плитка тактильная ГОСТ Р52875-2018 3 м^2**				**10,805**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1,622
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*807*
		машины и механизмы	тенге			1,005
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*198*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8,177
37	**У6101-0107-0302** **6101-0107-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**0.9**	**194**	**175**
38	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0.3**	**35,432**	**10,630**
	Раздел 6.	**БОРДЮРЫ**				**10,974,752**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5,149,240
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2,519,808*
		машины и механизмы	тенге			135,872
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*40,144*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5,689,640
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1,207		
39	**У6201-0301-0602** **6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	**м**	**744**	**4,874**	**3,626,256**
40	**С1255-101-0107** **255-101-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**744**	**1,734**	**1,290,096**
41	**У6201-0301-0602** **6201-0301-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**800**	**5,089**	**4,071,200**
42	**С1255-101-0103** **255-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**800**	**2,484**	**1,987,200**

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 07-01-02-03

Составлена 01.12.2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	255-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	9,100	6,564	59,732,400
2	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	1,313.13	21,184	27,817,345.92
3	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	945.3536	24,232	22,907,808.44
4	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,856.4	6,469	12,009,051.6
5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,090.21	2,297	7,098,212.37
6	С прайс лист	покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса Н-40 мм	М2	398	9,852.83	3,921,426.34
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	85.25656	25,003	2,131,669.77
8	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	800	2,484	1,987,200
9	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	7.7775478	224,910	1,749,248.28
10	255-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	744	1,734	1,290,096
11	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	597.72	1,810	1,081,873.2
12	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	119.544	5,473	654,264.31
13	С прайс лист	покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса Н-22 мм	М2	188	2,277	428,076
14	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2.6248	98,569	258,723.91
15	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.1172	680,949	79,807.22
16	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.04102	859,254	35,246.6
17	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	469.5466	36	16,903.68
18	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.627312	23,148	14,521.02
19	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15.44	861	13,293.84
20	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.075	7,006	525.45
21	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	-48.18	6,570	-316,542.6
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**142,911,151**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**142,911,151.34**

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №29 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Блоки А, Б, В, Г, Д, Е"
Шифр стройки A-ASU-35-2024
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02-03
(Локальный сметный расчет)

на Покрытие
(наименование работ и затрат)

Основание: 446787

Сметная стоимость	208499,965	тыс.тенге
Сметная заработная плата	47171,293	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	10,931	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.12.2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ 9100 М2									
1	**У6101-0107-0302 6101-0107-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**2,730**	**194**	**194**	**529620**	**529620**	**--**	**--**	**529620**
					--	**48**	**--**	**131040**		**--**	
2	**У6201-0401-0101 6201-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**1,365**	**5,706**	**2,557**	**7788690**	**3490305**	**3452085**	**--**	**7788690**
					620	**491**	**846300**	**670215**		**--**	
3	**У6201-403-101 6201-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м^2**	**9,100**	**2,130**	**662**	**19383000**	**6024200**	**12021100**	**--**	**19383000**
					147	**153**	**1337700**	**1392300**		**--**	
4	**У6201-0602-0901 6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5.005**	**237,888**	**6,231**	**1190629**	**31186**	**1159443**	**--**	**1190629**
					--	**1,973**	**--**	**9875**		**--**	
5	**У6201-0602-0306 6201-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**9,100**	**462**	**362**	**4204200**	**3294200**	**18200**	**--**	**4204200**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					98	51	891800	464100		--	
6	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	872.69	21,184	--	18487065	--	18487065	--	18487065
					--	--	--	--		--	
7	У6201-0602-0401 6201-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	9,100	19	--	172900	--	9100	--	172900
					18	--	163800	--		--	
8	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	440.44	21,184	--	9330281	--	9330281	--	9330281
					--	--	--	--		--	
9	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	2.002	237,888	6,231	476252	12475	463777	--	476252
					--	1,973	--	3950		--	
10	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	9,100	476	376	4331600	3421600	18200	--	4331600
					98	50	891800	455000		--	
11	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	888.16	24,232	--	21521893	--	21521893	--	21521893
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				87416130	16803586	66481144	--	87416130
							4131400	3126480	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				87416130				
	Материалы		Тенге				17141905				
	Всего заработная плата		Тенге					7257880			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49339239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				87416130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1866
		Сметная заработная плата	Тенге					7257880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				87416130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1866
		Сметная заработная плата	Тенге					7257880			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие тротуарной плиткой 1450 $м^2$									
12	У6101-0107-0302 6101-0107-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	435	194	194	84390	84390	--	--	84390
					--	48	--	20880		--	
13	У6201-403-101 6201-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	1,450	2,150	662	3117500	959900	1944450	--	3117500
					147	153	213150	221850		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	У6201-403-104 6201-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	$м^2$	9,100	-79	-79	-718900	-718900	--	--	-718900
					--	-19	--	-172900		--	
15	С1211-201-0504 211-201-0504 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	343.98	-6,570	--	-2259949	--	-2259949	--	-2259949
					--	--	--	--		--	
16	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	910	5,706	2,557	5192460	2326870	2301390	--	5192460
					620	491	564200	446810		--	
17	У6113-301-101 6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	9,100	3,850	262	35035000	2384200	1201200	--	35035000
					3,456	62	31449600	564200		--	
18	С1255-102-0401 255-102-0401 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	9,100	6,564	--	59732400	--	59732400	--	59732400
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**100182901**	**5036460**	**62919491**	**--**	**100182901**
							32226950	**1080840**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**100182901**				
	Материалы		Тенге				**5447040**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33307790**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**57472451**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**100182901**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7518**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33307790**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**100182901**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7518**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33307790**			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие из искусственной травы 188 М2 монофиламентной, высота форса - 22мм									
19	У6101-0107-0302 6101-0107-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	56.4	194	194	10942	10941	--	--	10942
					--	48	--	2707		--	
20	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	18.8	5,706	2,557	107273	48072	47545	--	107273
					620	491	11656	9231		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	У6201-403-101 6201-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	188	1,926	662	362088	124456	209996	--	362088
					147	153	27636	28764		--	
22	У6201-403-104 6201-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	$м^2$	188	-79	-79	-14852	-14852	--	--	-14852
					--	-19	--	-3572		--	
23	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0.1034	237,888	6,231	24598	644	23954	--	24598
					--	1,973	--	204		--	
24	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	188	476	376	89488	70688	376	--	89488
					98	50	18424	9400		--	
25	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	18.3488	24,232	--	444628	--	444628	--	444628
					--	--	--	--		--	
26	У6113-0401-0101 6113-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 22 мм	$м^2$	188	4,050	207	761400	38916	383896	--	761400
					1,801	57	338588	10716		--	
27	прайс лист	покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса Н-22 мм	М2	188	2,277	--	428076	--	428076	--	428076
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2213641	278865	1538471	--	2213641
							396304	57450	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2213641				
	Материалы		Тенге				665766				
	Всего заработная плата		Тенге					453754			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				872704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2213641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					453754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2213641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					453754			

РАЗДЕЛ 4. Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота форса - 40 мм

28	У6101-0107-0302 6101-0107-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	120.6	194	194	23396	23397	--	--	23396

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	48	--	5789		--	
29	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	39.8	5,706	2,557	227099	101769	100654	--	227099
					620	491	24676	19542		--	
30	У6201-403-101 6201-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	398	1,926	662	766548	263476	444566	--	766548
					147	153	58506	60894		--	
31	У6201-403-104 6201-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	$м^2$	398	-79	-79	-31442	-31442	--	--	-31442
					--	-19	--	-7562		--	
32	У6201-0602-0901 6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0.2189	237,888	6,231	52074	1364	50710	--	52074
					--	1,973	--	432		--	
33	У6201-0602-0301 6201-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	398	476	376	189448	149648	796	--	189448
					98	50	39004	19900		--	
34	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	38.8448	24,232	--	941287	--	941287	--	941287
					--	--	--	--		--	
35	У6113-0401-0101 6113-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 40 мм	$м^2$	398	4,050	207	1611900	82386	812716	--	1611900
					1,801	57	716798	22686		--	
36	прайс лист	покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса Н-40 мм	М2	398	9,852.83	--	3921426	--	3921426	--	3921426
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7701736	590598	6272155	--	7701736
							838984	121681	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7701736				
	Материалы		Тенге				1409442				
	Всего заработная плата		Тенге					960665			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4862713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7701736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					960665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7701736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	Тенге					960665			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Плитка тактильная ГОСТ Р52875-2018 3 м^2									
37	**У6101-0107-0302 6101-0107-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м^3**	**0.9**	**194**	**194**	**175**	**174**	**--**	**--**	**175**
					--	**48**	**--**	**43**		**--**	
38	**У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0.3**	**35,432**	**2,770**	**10630**	**831**	**8177**	**--**	**10630**
					5,407	**516**	**1622**	**155**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**10805**	**1005**	**8177**	**--**	**10805**
							1622	**198**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10805**				
	Материалы		Тенге				**8177**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1820**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10805**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1820**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**10805**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1820**			
		РАЗДЕЛ 6. БОРДЮРЫ									
39	**У6201-0301-0602 6201-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 6201-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.**	**м**	**744**	**4,874**	**88**	**3626256**	**65472**	**1079544**	**--**	**3626256**
					3,335	**26**	**2481240**	**19344**		**--**	
40	**С1255-101-0107 255-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**744**	**1,734**	**--**	**1290096**	**--**	**1290096**	**--**	**1290096**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
41	**У6201-0301-0602 6201-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**800**	**5,089**	**88**	**4071200**	**70400**	**1332800**	**--**	**4071200**
					3,335	**26**	**2668000**	**20800**		**--**	
42	**С1255-101-0103 255-101-0103 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**800**	**2,484**	**--**	**1987200**	**--**	**1987200**	**--**	**1987200**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**10974752**	**135872**	**5689640**	**--**	**10974752**
							5149240	**40144**	**--**	**--**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10974752**				
	Материалы		Тенге				**2412344**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5189384**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3277296**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10974752**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1207**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5189384**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**10974752**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1207**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5189384**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**208499965**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**42744500**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**22846386**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4426793**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**142909077**		

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №29 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Блоки А, Б, В, Г, Д, Е"

Объект номер - 7

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 07-01-02-03

на Покрытие

Наименование объекта - Благоустройство

Основание:

Составлен 01.12.2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20378Т	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	6,972.42	4,510 --	- --	2,231 15,555,469.02	31445614
2	20304Т	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,441.5322	4,304 --	- --	2,107 3,037,308.35	6204355
3	20311Т	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	375.72	4,900 --	- --	2,399 901,352.28	1841028
4	20300Т	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	407.5776	4,021 --	- --	1,969 802,520.29	1638870
5	20298Т	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	372.90928	3,880 --	- --	1,900 708,527.63	1446888
6	20318Т	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	28.21	5,541 --	- --	2,713 76,533.73	156312
7	20082Т	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.44955	3,608 --	- --	1,796 807.39	1622
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**21,082,519**	**42744500**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**9,598.8186**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
8	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,332.3825692	3,322.46 --	- --	- -	(4426792)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**42744500**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,7101% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
9	623С	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	268.9783524	15,906 --	- --	3,663 985,267.7	4278370
10	626С	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	183.3929568	20,061 --	- --	3,663 671,768.4	3679046
11	2107С	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	118.859022	21,466 --	- --	3,663 435,380.6	2551428
12	3462С	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	43.790166	50,296 --	- --	3,663 160,403.38	2202470
13	3007С	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	173.7372	11,954 --	- --	3,064 532,330.78	2076854
14	2106С	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	60.047448	23,859 --	- --	3,064 183,985.38	1432672
15	621С	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	103.2874092	12,542 --	- --	3,064 316,472.62	1295431
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 14,0589% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
16	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	111.1236984	11,307 --	- --	2,564 284,921.16	1256476
17	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	68.0097555	15,150 --	- --	3,663 249,119.73	1030348
18	2450С	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	44.5995336	20,705 --	- --	3,663 163,368.09	923433
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,231% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
19	2478С	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	65.657388	11,956 --	- --	2,564 168,345.54	785000
20	2473С	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	19.1919	17,663 --	- --	3,663 70,299.93	338987
21	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	25.022952	8,056 --	- --	2,564 64,158.85	201585
22	3452С	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	243.4341	631 --	- --	- -	153607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	3444С	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	15.1515	9,228 --	- --	2,564 38,848.45	139818
24	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	10.454424	12,389 --	- --	3,663 38,294.56	129520
25	724С	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	9.10644	12,888 --	- --	3,663 33,356.89	117364
26	1602С	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	7.0457472	13,558 --	- --	3,064 21,588.17	95526
27	619С	321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	6.6791142	8,415 --	- --	2,564 17,125.25	56205
28	1239С	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	2.3593017	19,357 --	- --	6,128 14,457.8	45669
29	1146С	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	222.222	54 --	- --	- -	12000
30	2456С	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	105.0504	91 --	- --	- -	9560
31	3006С	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0.8340984	10,218 --	- --	3,064 2,555.68	8523
32	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.6859689	7,945 --	- --	2,564 1,758.82	5450
33	3008С	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	24.06702	176 --	- --	- -	4236
34	1045С	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	2.085246	1,521 --	- --	- -	3172
35	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.05994	13,712 --	- --	2,564 153.69	822
36	1240С	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	4.2619338	160 --	- --	- -	682
37	521С	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4.358082	26 --	- --	- -	113
38	2480С	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.15984	35 --	- --	- -	6
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**4,426,793**	**22846386**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,2911% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
39		255-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	9,100	6,564 --	- --	- -	59732400
40	102750С	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	1,313.13	21,184 --	20,035 --	- -	27817346
41	102737С	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	945.3536	24,232 --	23,036 --	- -	22907808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 13,37% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
42	100062С	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,856.4	6,469 --	5,035 --	- -	12009052
43	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,090.21	2,297 --	1,339 --	- -	7098212
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 9,3389% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
44		С прайс лист	покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса Н-40 мм	М2	398	9,852.83 --	- --	- -	3921426
45	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	85.25656	25,003 --	21,621 --	- -	2131670
46		255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	800	2,484 --	- --	- -	1987200
47	144655С	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	7.7775478	224,910 --	214,775 --	- -	1749248
48		255-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	744	1,734 --	- --	- -	1290096
49	315990С	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	597.72	1,810 --	1,786 --	- -	1081873
50	100072С	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	119.544	5,473 --	4,077 --	- -	654264
51		С прайс лист	покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса Н-22 мм	М2	188	2,277 --	- --	- -	428076
52	131571С	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2.6248	98,569 --	96,429 --	- -	258724
53	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.1172	680,949 --	669,234 --	- -	79807
54	274782С	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0.04102	859,254 --	845,424 --	- -	35247
55	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	469.5466	36 --	36 --	- -	16904
56	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0.627312	23,148 --	20,045 --	- -	14521
57	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15.44	861 --	849 --	- -	13294
58	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0.075	7,006 --	6,920 --	- -	525
59	100071С	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	-48.18	6,570 --	5,134 --	- -	-316542.6
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**142911151**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №29 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Блоки А, Б, В, Г, Д, Е"

Шифр стройки A-ASU-35-2024

Наименование объекта - Благоустройство

Шифр объекта 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02-03

(Локальный сметный расчет)

на Покрытие

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**9431,783**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1203,054	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,245	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.12.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9,431,783**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1,189,262
		машины и механизмы	тенге			52,058
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13,792*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6,858,919
		оборудование	тенге			1,331,544
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	245		
1	**У86-010113-00101** **8601-0113-0101** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)**	**комплект**	**1**	**840,885**	**840,885**
2	**У86-010109-0304** **8601-0109-0304** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"**	**комплект**	**2**	**240,162**	**480,324**
3	**У86-010302-0301** **8601-0302-0301** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**9**	**75,646**	**680,814**
4	**У86-010302-0306** **8601-0302-0306** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	**6**	**71,186**	**427,116**
5	**У86-010303-0204** **8601-0303-0204** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**15**	**40,448**	**606,720**
6	**У86-010103-0201** **8601-0103-0201** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана**	**шт.**	**1**	**112,378**	**112,378**

1	2	3	4	5	6	7
7	У86-010213-0201 8601-0213-0201 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	шт.	1	133,254	133,254
8	У86-010104-0103 8601-0104-0103 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	2	227,549	455,098
9	У86-010208-0101 8601-0208-0101 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	1	235,010	235,010
10	У86-010208-0202 8601-0208-0202 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам): Стойки для игры в теннис с сеткой	комплект	1	121,998	121,998
11	У86-010104-0405 8601-0104-0405 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки	комплект	1	300,114	300,114
12	У86-010202-0101 8601-0202-0101 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	1	205,690	205,690
13	У86-010101-0106 8601-0101-0106 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	1	490,951	490,951
14	У86-010602-0501 8601-0602-0501 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	69	34,093	2,352,417
15	У86-010307-0102 8601-0307-0102 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	2	328,363	656,726
16	У86-010307-0403 8601-0307-0403 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро" 86-010307-0403	шт.	6	222,048	1,332,288

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 07-01-02-03

Составлена 01.12.2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**0**

Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №29 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Блоки А, Б, В, Г, Д, Е"
Шифр стройки A-ASU-35-2024
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02-03
(Локальный сметный расчет)

на Покрытие
(наименование работ и затрат)

Основание: 42744500

Сметная стоимость	9431,783	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1203,054	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,245	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.12.2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	У86-010113-00101 8601-0113-0101 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	1	840,885	3,026	840885	3026	708119	--	840885
					129,740	732	129740	732		--	
2	У86-010109-0304 8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	2	240,162	763	480324	1526	376076	--	480324
					51,361	186	102722	372		--	
3	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	9	75,646	506	680814	4554	455067	--	680814
					24,577	113	221193	1017		--	
4	У86-010302-0306 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	6	71,186	437	427116	2622	372228	--	427116
					8,711	91	52266	546		--	
5	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	15	40,448	79	606720	1185	598815	--	606720
					448	17	6720	255		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	У86-010103-0201 8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2024 0	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана	шт.	1	112,378	511	112378	511	92474	--	112378
					19,393	106	19393	106		--	
7	У86-010213-0201 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	шт.	1	133,254	367	133254	367	127095	--	133254
					5,792	79	5792	79		--	
8	У86-010104-0103 8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	2	227,549	565	455098	1130	390668	--	455098
					31,650	129	63300	258		--	
9	У86-010208-0101 8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	1	235,010	1,144	235010	1144	195320	--	235010
					38,546	294	38546	294		--	
10	У86-010208-0202 8601-0208-0202 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам): Стойки для игры в теннис с сеткой	комплект	1	121,998	3,625	121998	3625	93364	--	121998
					25,009	965	25009	965		--	
11	У86-010104-0405 8601-0104-0405 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки	комплект	1	300,114	903	300114	903	247020	--	300114
					52,191	193	52191	193		--	
12	У86-010202-0101 8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	1	205,690	798	205690	798	182496	--	205690
					22,396	167	22396	167		--	
13	У86-010101-0106 8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	1	490,951	13,599	490951	13599	429410	--	490951
					47,942	3,478	47942	3478		--	
14	У86-010602-0501 8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	69	34,093	224	2352417	15456	1967811	--	2352417
					5,350	72	369150	4968		--	
15	У86-010307-0102 8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	2	328,363	806	656726	1612	622212	--	656726
					16,451	181	32902	362		--	
16	У86-010307-0403 8601-0307-0403 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	6	222,048	--	1332288	--	744	--	1332288
					--	--	--	--	1331544	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9431783**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1189262**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**52058**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**13792**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6858919**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1331544**		

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №29 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Блоки А, Б, В, Г, Д, Е"

Объект номер - 7

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 07-01-02-03

на Покрытие

Наименование объекта - Благоустройство

Основание:

Составлен 01.12.2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
1		8601-0602-0501 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	69	34,093 --	- --	- -	2352417
2		8601-0307-0403 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	6	222,048 --	- --	- -	1332288
3		8601-0113-0101 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,980 м х 2,925 м х 2,600 м)	комплект	1	840,885 --	- --	- -	840885
4		8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	9	75,646 --	- --	- -	680814
5		8601-0307-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	2	328,363 --	- --	- -	656726
6		8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	15	40,448 --	- --	- -	606720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7		8601-0101-0106 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	1	490,951 --	- --	- -	490951
8		8601-0109-0304 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	2	240,162 --	- --	- -	480324
9		8601-0104-0103 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	2	227,549 --	- --	- -	455098
10		8601-0302-0306 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	6	71,186 --	- --	- -	427116
11		8601-0104-0405 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки	комплект	1	300,114 --	- --	- -	300114
12		8601-0208-0101 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	1	235,010 --	- --	- -	235010
13		8601-0202-0101 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	1	205,690 --	- --	- -	205690
14		8601-0213-0201 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	шт.	1	133,254 --	- --	- -	133254
15		8601-0208-0202 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам): Стойки для игры в теннис с сеткой	комплект	1	121,998 --	- --	- -	121998
16		8601-0103-0201 *УСН РК 8.02-03-2024*	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана	шт.	1	112,378 --	- --	- -	112378
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				**--**	**9431783**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №29 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Блоки А, Б, В, Г, Д, Е"

Шифр стройки A-ASU-35-2024

Наименование объекта - Благоустройство

Шифр объекта 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-04-05

(Локальный сметный расчет)

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**1708,211**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1246,114	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,288	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.12.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1,708,211**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1,204,395
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*595,796*
		машины и механизмы	тенге			165,482
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*41,719*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			338,334
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	288		
				Посадка деревьев		
1	**У6113-0102-0208** **6113-0102-0208** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**25**	**14,359**	**358,975**
2	**У6113-0103-0106** **6113-0103-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**25**	**20,164**	**504,100**
3	**С1254-102-3101** **254-102-3101** ***РСНБ РК 2022***	**Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**25**	**1,537**	**38,425**
				Посадка кустарника		
4	**Е11-470102-0103** **1147-0102-0103** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11***	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**91**	**2,442**	**222,222**
5	**Е11-470103-101** **1147-0103-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка**	**шт.**	**91**	**2,715**	**247,065**

1	2	3	4	5	6	7
6	**Е11-470118-101** **1147-0118-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Уход**	**шт.**	**91**	**1,580**	**143,780**
7	**С1254-104-0401** **254-104-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Сирень с оголённой корневой системой**	**шт.**	**44**	**1,023**	**45,012**
8	**С1254-102-0401** **254-102-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Боярышник Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**44**	**3,378**	**148,632**

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 07-01-04-05

Составлена 01.12.2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	254-102-0401	Боярышник Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	44	3,378	148,632
2	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	25.631	1,828	46,853.47
3	254-104-0401	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	44	1,023	45,012
4	254-102-3101	Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	25	1,537	38,425
5	261-501-0105	Перегной	$м^3$	8.505	4,240	36,061.2
6	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	3.105	7,006	21,753.63
7	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	22.809	36	821.12
8	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.00257	316,977	814.63
		Итого материальные ресурсы:	**тенге**			**338,373**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**338,373.05**

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Форма 4

Наименование стройки - "Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №29 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Блоки А, Б, В, Г, Д, Е"
Шифр стройки A-ASU-35-2024
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-04-05
(Локальный сметный расчет)

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ
(наименование работ и затрат)

Основание: 1189262

Сметная стоимость	1708,211	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1246,114	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,288	тыс.чел-ч

Составлен(а) 01.12.2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Посадка деревьев									
1	У6113-0102-0208 6113-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**25**	**14,359**	**1,131**	**358975**	**28275**	**56200**	**--**	**358975**
					10,980	**292**	**274500**	**7300**		**--**	
2	У6113-0103-0106 6113-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**25**	**20,164**	**3,024**	**504100**	**75600**	**3200**	**--**	**504100**
					17,012	**798**	**425300**	**19950**		**--**	
3	С1254-102-3101 254-102-3101 РСНБ РК 2022	**Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**25**	**1,537**	**--**	**38425**	**--**	**38425**	**--**	**38425**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		Посадка кустарника									
4	Е11-470102-0103 1147-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**91**	**2,442**	**199**	**222222**	**18109**	**26663**	**--**	**222222**
					1,950	**57**	**177450**	**5187**		**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-470103-101 1147-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.	91	2,715	345	247065	31395	10374	--	247065
					2,256	74	205296	6734		--	
6	Е11-470118-101 1147-0118-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Уход	шт.	91	1,580	133	143780	12103	9828	--	143780
					1,339	28	121849	2548		--	
7	С1254-104-0401 254-104-0401 РСНБ РК 2022	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	44	1,023	--	45012	--	45012	--	45012
					--	--	--	--		--	
8	С1254-102-0401 254-102-0401 РСНБ РК 2022	Боярышник Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	44	3,378	--	148632	--	148632	--	148632
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1708211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1204395				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					165482			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41719			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						338334		

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - "Благоустройство кирпичного 9-ти этажного 5-ти секционного жилого дома №29 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе". Блоки А, Б, В, Г, Д, Е"

Объект номер - 7

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 07-01-04-05

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Наименование объекта - Благоустройство

Основание:

Составлен 01.12.2024 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20386Т	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	121.6516	5,183 --	- --	2,564 311,914.7	630520
2	20366Т	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	124.5052	3,630 --	- --	1,796 223,611.34	451954
3	20376Т	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	28.0826	4,338 --	- --	2,146 60,265.26	121822
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**595,791**	**1204395**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**274.2394**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
4	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	14.217	2,934.44 --	- --	- -	(41719)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**1204395**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 71,9599% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
5	2478С	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	6.10611	11,956 --	- --	2,564 15,656.07	73005
6	2468С	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3.7185	12,389 --	- --	3,663 13,620.87	46068
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 17,0877% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	2288С	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м^3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	2.3865	11,848 --	- --	3,064 7,312.24	28275
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,9525% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
8	2477С	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2.0202	8,546 --	- --	2,564 5,179.79	17265
9	2400С	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	2.0202	425 --	- --	- -	859
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**41,719**	**165482**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 71,0747% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
10	295145С	254-102-0401	Боярышник Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	44	3,378 --	3,337 --	- -	148632
11	100005С	211-101-0102	Земля растительная	м^3	25.631	1,828 --	1,194 --	- -	46853
12	295357С	254-104-0401	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	44	1,023 --	998 --	- -	45012
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 11,3558% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
13	277466С	254-102-3101	Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	25	1,537 --	1,518 --	- -	38425
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 17,5695% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
14	244573С	261-501-0105	Перегной	м^3	8.505	4,240 --	1,511 --	- -	36061
15	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	3.105	7,006 --	6,920 --	- -	21754
16	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м^3	22.809	36 --	36 --	- -	821
17	147087С	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0.00257	316,977 --	308,626 --	- -	815
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**338373**

Главный инженер проекта Ержанов Б.У.