1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ПРОКЛАДКУ КАБЕЛЯ				**314413**	**80213**			**297**
		Раздел 2 Работы по разборке и восстановлению покрытий КЛ-6 кВ								
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	25,92	408,12	169,62	10578	4397	8362	1,55	40
		м3 конструкции		238,5	4,07	6182	105	133	0,01	–
2	Е11-25-1	Демонтаж покрытий из брусчатки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	25	141,93	17,01	3548	425	4037	0,76	19
		м2 покрытия		124,92	6,38	3123	160	123	0,03	1
3	Е27-57-1	Демонтаж бетонных плитных тротуаров ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	12	95,14	39,88	1142	479	1107	0,37	4
		м2 тротуара		55,26	14,08	663	169	133	0,07	1
4	Е47-25-4	Демонтаж обыкновенного газона вручную ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	192	46,62	–	8951	–	11547	0,32	61
		м2		46,62	–	8951	–	129	–	–
6	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком /из сущ. материала/	25	182,59	21,26	4565	532	5047	0,95	24
		м2 покрытия		156,15	7,97	3904	199	123	0,04	1
7	Е27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором /из сущ. материала/	12	122,08	49,85	1465	598	1383	0,46	5
		м2 тротуара		69,08	17,6	829	211	133	0,09	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗБОРКЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОКРЫТИЙ КЛ-6 кВ				**30249**	**6430**	**31483**		**154**
						23652	**844**			**4**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ				**1260542**	**151227**	**519782**		**3327**
						349958	**81079**			
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по РАЗДЕЛУ «ДОБАВИТЬ»				**3209922**	**179679**	**845412**		**3541**
						571454	**90515**			**306**
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:				**8857844**	**459434**	**2461322**		**3331**
						1968181	**172056**			**3331**

Накладные расходы	**2461322**
Итого ,в том числе:	**11319166**
СМР	**10765838**
Оборудование	**553327**
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**645950**
ИТОГО	**11411789**
Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	**164330**
ИТОГО	**11576118**
Затраты при производстве в зимнее время 2,2%	**254675**
Затраты на выслугу лет 1%	**115761**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**46304**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001года	**12546186**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014года К=2,38968	**29981370**
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**599627**
Итого,в том числе:	**30580997**
СМР	**29258722**
Оборудование	**1322276**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО					**30580996**			
		НДС 12%					**3669[illegible]**			
		ВСЕГО					**34250716**			

Заказчик:

ИО руководителя отдела ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительстваВКО»

Аркаш согласно данных тех. надзора

К.Б.Мукан

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

Д.Е. Шоранов

Технадзор:

ТОО «ASDE»

И.Б.Блинов

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительстваВКО»**
ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстана,27
БИН 060140003830
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZKZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес: Пристройка Центра оперативного управления к зданию УВД с частичной реконструкцией конференц-зала по ул .Б.Момышулы,17 в г.Семей ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь от 5 июня** 2015 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
2711501	11750	98	26.05.2014г	респуб.бюдж.	2881501	ТОО	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пристройка Центра УВД	219 069 144	9 779 211	4 012 027	3 782 007	178213	51 808			1 173 505	10 952 716
Итого к оплате										10952716

М.П. **Заказчик:** ИО руководителя отдела
ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства ВКО» _____ **К.Б.Мукан**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Д.Е.Шоранов**

М.П. **Технадзор:** ТОО «ASDE» _____ **И.Б.Блинов**

Заказчик: **ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»**
ВКО г.Усть-Каменогорск,ул Казахстана ,27
БИН 060140003830
ИИК KZ 48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Подрядчик:**ТОО «Курылыс»**
ВКО,г.Семей ,ул .Докучаева,2
ИИК KZ79319T010000403218

БИК ABKZ KZKX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк»,тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес:Пристройка Центра оперативного управления к зданию УВД с частичной реконструкцией конференц-зала по ул.Б.Момышулы,17 в г.Семей ВКО

АКТ№9

приемки выполненных работ от 5 июня 2015г

на строительно-монтажные работы
составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел9 Полы								
224	**Спрайс-листТОО"Технон иколь-Казахстан"**	**Утеплитель IzotermП150 26841.775:1852:1,12.1,02** м2	**0,000193**	**10229,2**		**2**				
		Локальная смета №2-1-4								
		Электрооборудование и электроосвещение								
	Раздел 3 Провода и кабели									
71		Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	1013,126	38,1	3,2	42190	3242	**29433**	0,15	152
				28,8	0,7	29178	709	95	0,004	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**42190**	**3242**	**29433**		**152**
						29178	**709**			**4**
	Раздел 4 Светотехническое оборудование									

]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды		313	131	14085	5895	6665	0,75	34
		шт	45	119	36,9	5355	1661	95	0,216	10
88	Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4		467,8	183	43505	17019	25250	1,46	136
		шт	93	234	51,8	21762	4817	95	0,302	28
91	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2		342,8	134	6856	2680	3720	0,99	20
		шт	20	158	37,8	3160	756	95	0,221	4
94	Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4		467,8	183	19648	7686	11404	1,46	61
		шт	42	234	51,8	9828	2176	95	0,302	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				**84094**	**33280**	**47039**		**251**
			Тенге			**40105**	**9410**			**55**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**126286**	**36522**	**76472**		**403**
			Тенге			**69283**	**10119**			**59**

Локальная смета №2-1-5

Связь и сигнализация

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей		7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
		шт	1	7155	–	7155	–	90	–	–
3	Ц8-121-1	Аккумулятор стационарный (прим.)		307,7	–	308	–	263	2	2
		шт	1	277	–	277	–	95	–	–
5	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		369,9	1,6	17015	74	14366	2	92
		шт	46	347	–	15962	–	90	–	–
8	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		153,5	–	1382	–	1166	1	9
		шт	9	144	–	1296	–	90	–	–
10	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная		702,3	–	7725	–	7199	4	44
		шт	11	648	–	7128	–	101	–	–
12	99-1-1(пл)Дозор	Коробка распределительная КРТП-10								
		шт	1	103		103				
13	Ц8-409-1	Кабельный канал (прим.)		108,6	48,9	38010	17115	17224	0,22	77
		м	350	39,6	12,2	13860	4270	95	0,071	25
17	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		108,6	48,9	652	293	295	0,22	1
		м	6	39,6	12,2	238	73	95	0,071	0
19	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		27,7	2,1	20360	1544	14105	0,1	74
		м кабеля	735	19,7	0,5	14480	368	95	0,003	3
20	99-1-1(пл)Дозор	Кабель КСПВ 4х0,5 мм2К=1,020;								
		м	757,7	10		7577				

]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**100642**	**19028**	**61058**		**335**
						60395	**4711**			**28**
	Раздел 2 Оповещение о пожаре									
21	Ц10-398-16	Система пожарного оповещения		3162	–	3162	–	2478	15	15
		шт	1	2453	–	2453	–	101	–	–
23	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении		332,4	–	6980	–	6724	2	42
		шт	21	317	–	6657	–	101	–	–
25	Ц10-385-6	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг (микрофон)		1297,8	–	1298	–	1259	7	7
		шт	1	1247	–	1247	–	101	–	–
27	Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, прибор в одноблочном исполнении		980	1,6	980	2	855	5	5
		шт	1	950	–	950	–	90	–	–
29	Ц8-593-11	Световые настенные указатели		241,7	91	2900	1092	1786	0,82	10
		шт	12	131	25,7	1572	308	95	0,15	2
32	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная		702,3	–	3512	–	3272	4	20
		шт	5	648	–	3240	–	101	–	–
33	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П (прим.)								
		шт	5	59		295				
34	Ц10-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, сечение 6 мм2		18,8	–	12502	–	11073	0,11	73
		м	665	18,5	–	12303	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				**31629**	**1094**	**27447**		**172**
						28422	**308**			
	Раздел 4 Видеонаблюдение		**Тенге**							
37	Ц10-350-21	Аппаратура цветного телевидения: видеорегистратор		814	30	814	30	611	4	4
		шт	1	594	11,3	594	11	101	0,066	–
38	80-1-1(пл)Дозор	Цифровой 16-ти канальный видеорегистратор DS-8116HFI-ST Hikvision (прим.)								
		шт	1	20176		20176				
39	80-1-1(пл)Дозор	Монитор 22" LCD 21,5" LG E2251VR-BN (прим.)								
		шт	1	28770		28770				
40	Ц10-350-23	Аппаратура цветного телевидения: видеокамера		438,9	9,2	4828	101	4772	2	22
		шт	11	425	4,5	4675	50	101	0,026	–
41	99-1-1(пл)Дозор	Кронштейн для видеокамеры								
		шт	2	953		1906				
42	80-1-1(пл)Дозор	Цветная купольная видеокамера MDC-7220V Microdigital								
		шт	8	7585		60680				
43	80-1-1(пл)Дозор	Цветная корпусная видеокамера MDC-6220VTD-20H Microdigital								
		шт	3	10910		32730				
44	99-1-1(пл)Дозор	Жесткий диск HDD 2000Gb Seagate								
		шт	8	6288		50304				
45	80-1-1(пл)SIDEX	Источник бесперебойного питания UPS 650VA/360W FSP								
		шт	1	3038		3038				

]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	80-1-1(пл)Дозор	Источник питания резервируемый 12В, 10А импульсный								
		шт	2	9617		19234				
47	Ц8-121-1	Аккумулятор (прим.)		307,7	–	615	–	526	2	4
		шт	2	277	–	554	–	95	–	–
48	80-1-1(пл)Дозор	Аккумуляторная батарея 12 А/ч								
		шт	2	1569		3138				
49	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		108,6	48,9	977	440	443	0,22	2
		м	9	39,6	12,2	356	110	95	0,071	1
50	8-4-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), D=20 мм (прим.)								
		10м	0,6	579		347				
51	8-4-120	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), D=25 мм (прим.)								
		10м	0,3	1440		432				
52	Ц8-409-1	Кабельный канал (прим.)		108,6	48,9	3801	1712	1722	0,22	8
		м	35	39,6	12,2	1386	427	95	0,071	2
53	99-1-1(пл)Дозор	Кабельный канал 16х16 мм								
		м	35	20		700				
54	99-1-1(пл)Дозор	Коннектор питания								
		шт	22	51		1122				
55	99-1-1(пл)Дозор	Коннектор под пайку								
		шт	22	46		1012				
56	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		27,7	2,1	20360	1544	14106	0,1	74
		м кабеля	735	19,7	0,5	14480	368	95	0,003	2
57	99-1-1(пл)Дозор	Кабель парной скрутки 0,5 мм2 UTP-5eK=1,020;								
		м	448,8	27		12118				
58	99-1-1(пл)Дозор	Шнур ШВВП 2х0,75К=1,020;								
		м	300,9	22		6620				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				273722	**3726**	**22180**		**114**
						22045	**966**			**5**
	Раздел 5 Пожаротушение									
59	Ц10-184-1	Прибор приемо-контрольный управления газовым пожаротушением (прим.)		5038	–	5038	–	6524	31	31
		шт	1	4905	–	4905	–	133	–	–
60	80-1-1(пл)Дозор	Прибор приемо-контрольный С2000-АСПТ								
		шт	1	10447		10447				
61	Ц10-361-11	Станционное оборудование: пульт служебной связи и контроля		13193	558	13193	558	12302	66	66
		пульт	1	12040	140	12040	140	101	0,815	1
63	Ц10-361-18	Станционное оборудование: блок настольного исполнения		13016,4	67,4	13016	67	11853	59	59
		блок	1	11720	15,8	11720	16	101	0,092	–
65	Ц10-99-6	Блок питания, отдельно устанавливаемый		1526,2	–	3052	–	2592	9	18
		шт	2	1440	–	2880	–	90	–	–
67	Ц8-121-1	Аккумулятор (прим.)		307,7	–	1846	–	1579	2	12
		шт	6	277	–	1662	–	95	–	–

]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		369,9	1,6	1480	6,4	1249	2	8
		шт	4	347	–	1388	–	90	–	–
73	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		153,5	–	921	–	778	1	6
		шт	6	144	–	864	–	90	–	–
76	Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, прибор в одноблочном исполнении		980	1,6	2940	5	2565	5	15
		шт	3	950	–	2850	–	90	–	–
78	Ц8-593-11	Световые настенные указатели		241,7	91	1209	455	744	0,82	4
		шт	5	131	25,7	655	129	95	0,15	1
80	Ц10-667-10	Модуль газового пожаротушения Импульс-20		2066,8	1,6	18601	14	16297	11	99
		шт	9	2012	–	18108	–	90	–	–
82	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная		702,3	–	7023	–	6545	4	40
		шт	10	648	–	6480	–	101	–	–
84	Ц8-409-1	Кабельный канал (прим.)		108,6	48,9	8145	3668	3691	0,22	17
		м	75	39,6	12,2	2970	915	95	0,071	5
86	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		108,6	48,9	326	147	148	0,22	1
		м	3	39,6	12,2	119	37	95	0,071	–
87	8-4-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм (прим.винипластовая)								
		10м	0,3	664		199				
88	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		27,7	2,1	5263	399	3646	0,1	19
		м кабеля	190	19,7	0,5	3743	95	95	0,003	0,57
		Итого по разделу 5				**92699**	**5319**	**70513**		**387**
						70384	**1332**			
		минус ранее взятые объемы								
89	99-1-1(пл)Дозор	Кабель КСПВ4х0,5мм2 К=1,02								
		м	-149,9	10		**-1499**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**497193**	**29167**	**181198**		**1008**
			Тенге			**181246**	**7316**			**19**

Локальная смета №6-1-2

Канализация К1

1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;		30,42	28,61	37770	32701	12732	0,01257	14
		м3 грунта	1143	1,81	7,87	2069	8995	97	0,02732	31
2	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		462,65		18506		20912	3,0774	123
		м3 грунта	40	462,65		18506		113		

]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		7,45	7,45	6958	6958	2192		
		м3 грунта	934		2,42		2260	97	0,00927	9
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы		140,51	–	52584	–	62419	1,01775	366
		м3 грунта	360	140,51	–	52584	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		24,77	5,19	23135	4847	17739	0,1242	116
		м3 уплотненного грунта	934	19,58	–	18288	–	97	–	–
	Раздел 1 Колодцы, трубопроводы и арматура									
6	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах		9444,74	2655,17	28618	8045	14273	15,94935	48
		м3 конструкций колодцев	3,03	2628,9	994,38	7966	3013	130	4,85645	15
7	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) (КС 10-9)К=7,000;								
		м	6,23	3760		23425				
8	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КО6)К=4,000;								
		м	0,28	3588		1005				
9	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КС-7-3)К=3,000;								
		м	0,87	3588		3122				
10	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
		м3	1,12	23900		26768				
11	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах		8233,63	1769,68	15109	3247	6014	11,10325	20
		м3 конструкций колодцев	1,835	1858,34	662,66	3410	1216	130	3,2361	6
12	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) (КС-15-6)								
		м	0,59	6611		3900				
13	30-18-33	К=1,25;Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КО6)								
		м	0,07	3588		251				

]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) (КС15-9)К=2,000; *м*	1,78	6010		10698				
15	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КС-7-3)К=2,000; *м*	0,58	3588		2081				
16	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	0,65	23900		15535				
17	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	5	8060		40300				
19	Е8-6-9	Кладка стен оголовка из кирпича керамического		8871,9	341,09	1597	61	251	6,8425	1
		м3 кладки	0,18	1053,11	126,79	190	23	118	0,621	–
21	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм		89942,55	41553,67	10899	3188	7902	284,05	22
		км трубопровода	0,07671	48127,5	11054,85	3692	848	130	42,895	3
22	8-4-2312	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010; *м*	76,71	555		44824				
23	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм		67697,25	29549,62	122	53	107	223,1	–
		км трубопровода	0,0018	38036,25	7835,47	68	14	130	30,337	–
24	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм *10м*	0,18	6470		1165				
25	Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм с гидравлическим испытанием (футляр)		306413,06	132979,68	8886	3856	7357	761,3	22
		км трубопровода	0,029	144900	50233,73	4202	1457	130	245,341	7
26	8-6-121	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 ммК=1,004; *м*	29,116	5609		163312				
27	Е22-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм		883356,79	177772,66	25617	5155	5272	422,74	12
		км трубопровода	0,029	72657	67155,98	2107	1948	130	327,98	10
29	8-4-2312	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010; *м*	29,29	555		16256				
30	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 377 мм		4900,76	643,77	9802	1288	3977	9,1885	18

]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр	2	1518,86	10,69	3038	21	130	0,023	–
31	Е23-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах		4192,92	95,66	4193	96	4285	19,366	19
		врезка	1	3260,25	36,23	3260	36	130	0,1725	–
		Итого по разделу 1				**596438**	**69495**	**165433**		**782**
						119379	**8851**			**73**
	Раздел 2 Разборка и восстановление асфальтобетонного дорожного покрытия									
34	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований		469,33	195,05	11616	4827	9182	1,7825	44
		м3 конструкции	24,75	274,28	4,68	6788	116	133	0,01564	–
35	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		31,17	31,17	1153	1153	807	–	–
		т	37	–	21,82	–	807	100	0,04582	2
36	П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза		127,2	127,2	4706	4706	941	–	–
		т	37	–	25,44	–	941	100	0,05342	2
		Итого прямые затраты по разделу 2				**17475**	**10686**	**10930**		**66**
						6788	**1864**			**16**
	Раздел 3 Разборка и восстановление бортовых камней, арычной сети									
40	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании		141,28	–	848	–	1128	0,88205	5
		м	6	141,28	–	848	–	133	–	–
41	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (ранее демонтированных)		549,11	7,63	3295	46	1013	0,8027	5
		м бортового камня	6	124,98	2,02	750	12	133	0,00702	–
		Итого прямые затраты по разделу 3				**4143**	**46**	**2141**		**10**
						1598	**12**			**–**
	Раздел 4 Демонтажные работы									
42	Е1-163-9	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		974,97	–	12675	–	14323	5,8512	76
		м3 грунта	13	974,97	–	12675	–	113	–	–
43	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы		140,51	–	1827	–	2065	1,01775	13
		м3 грунта	13	140,51	–	1827	–	113	–	–
44	Е23-2-2 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;		57389,34	13708,2	6600	1576	7297	258,75	30
		км трубопровода	0,115	43681,14	5134,12	5023	590	130	25,0746	3
45	Е23-13-3 (ДМ)	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;		3170,44	1593,1	5263	2645	4690	9,56961	16
		м3 конструкций колодцев	1,66	1577,34	596,63	2618	990	130	2,91387	5
46	П9-35-1	Трубы асбестоцементные и керамические - погрузка		134,67	134,67	203	203	142	–	–
		т	1,51	–	94,27	–	142	100	0,19796	–
47	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка		175,72	175,72	928	928	649	–	–
		т	5,28	–	123	–	649	100	0,25831	1
48	П7-18-1	Перевозка грузов на 18 км, 1 класс груза		123,6	123,6	839	839	168	–	–

]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т	6,79	–	24,72	–	168	100	0,05191	–
49	Е23-24-1	Установка люка		8390,41	40,73	8390	41	334	1,5065	2
		шт	1	240,64	15,53	241	16	130	0,0805	–
		Итого прямые затраты по разделу 4				**36725**	**6232**	**29668**		**137**
						22384	**2555**			**9**
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**654781**	**86459**	**208172**		
						150149	**13282**			
		Локальная смета №7-1-1								
		Вертикальная планировка								
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м		9,24	9,24	416	416	131	–	–
		м3 грунта	45	–	3	–	135	97	0,0115	1
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;		7,91	7,91	1424	1424	449	–	–
		м3 грунта	180	–	2,57	–	463	97	0,00984	2
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т		14	14	840	840	279	–	–
		м3 уплотненного грунта	60	–	4,8	–	288	97	0,01567	1
4	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=2,000;		1,39	1,39	167	167	49	–	–
		м3 уплотненного грунта	120	–	0,42	–	50	97	0,00137	–
5	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		32,54	30,98	4263	4058	1339	0,0106	1
		м3 грунта	131	1,53	9,01	200	1180	97	0,0308	4
6	П8-18-1	Транспорт избыточного грунта автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза		127,2	127,2	29002	29002	5800	–	–
		т	228	–	25,44	–	5800	100	0,05342	12
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**36112**	**35907**	**8047**		**1**
						200	**7916**			**20**
		Добавить по техрешению								
		Кровля								
40	Е0120-1-2	Демонтаж воздуховодов		164,22	8,29	328	17	407	0,97	2
		м2	2	155,93	3,11	312	6	128	0,02	--
41	Е0120-19-7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм		5950,48	64,73	5950	65	578	2,60	3
		шт	1	427,61	23,63	428	24	128	0,12	--
42	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		1144,51	11,11	18312	178	4972	1,48	24
		м2	16	238,61	4,16	3818	67	128	0,02	--
43	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		1174,73	9,61	24669	202	5653	1,28	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2	21	206,72	3,59	4341	75	128	0,02	--
44	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		1144,51	11,11	16023	156	4350	1,48	21
		м2	14	238,61	4,16	3341	58	128	0,02	--
45	Е0120-19-7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм		5950,48	64,73	5950	65	578	2,60	3
		шт	1	427,61	23,63	428	24	128	0,12	--
		Канализация К1(разборка и восстановление асфальтобетонного дорожного покрытия)								
46	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		1510,68	73,75	109071	5325	3175	0,14	10
		м3	72,2	21,38	11,67	1544	843	133	0,04	3
47	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,668	40097,59	339,59	26785	227	125	0,03360	0
		тн			140,94		94	133	0,01766	0
48	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ		621,74	15,35	449021	11086	10566	0,0336	24
		м2 покрытия	722,2	5,94	5,06	4290	3654	133	0,01766	13
49	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;		74,83	–	108084	–	19	0,00009	0,129996
		м2 покрытия	1444,4	0,01	–	14	–	133	–	–
50	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		697,15	15,35	534714	11773	11221	0,0336	26
		м2 покрытия	767	5,94	5,06	4556	3881	133	0,01766	14
51	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами(сопряжение с существующим асфальтобетоном)		202,84	196,64	9736	9439	919	0,0349	2
		м2	48	6,04	8,35	290	401	133	0,0336	2
52	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня (на перекрестке)		266,35	33,29	26635	3329	2195	0,033	3
		м2 основания	100	5	11,5	500	1150	133	0,04038	4
53	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси на тратуаре		1510,68	73,75	9819	479	286	0,14	1
		м3	6,5	21,38	11,67	139	76	133	0,04	0
54	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ		697,15	15,35	115309	2539	2419	0,0336	6
		м2 покрытия	165,4	5,94	5,06	982	837	133	0,01766	3
55	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключить на каждые 0,5 см изменения толщины 9перекресток) к=6,00		84,27		50562	0	8	0,00009	0
		м2 покрытия	600	0,01		6	0	133		0
56	ЕО147-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	127,38	244,28	–	31116	–	9577	0,4	51
		м2		58,28	–	7424	–	129	–	–

]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ЕО147-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	127,38	19,01	–	2421	–	1349	0,0525	7
		м2		8,21	–	1046	–	129	–	–
58	ЕО147-39-3	Уход за газонами		73,6	23,6	9375	3006	9021	0,5927	75
		м2	127,38	49,5	5,4	6305	688	129	0,072	9
59	ЕО127-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		549,11	7,63	15155	211	4662	0,8027	22
		м бортового камня	27,6	124,98	2,02	3449	56	133	0,00702	0
60	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/М-300								
		м3	0,44	22600		9944				
61		Вырубка дерева(по договору №192)		6574		19722				
		шт	3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	**Тенге**			**1578982**	**48095**	**72078**		**306**
			Тенге			**62934**	**11933**			**44**
		Электромонтажные работы								
		Раздел Светотехническое оборудование								
5	Ц8-44-1	Монтаж выключателя, напряжение до 35 кВ, ток 630 А /прим./		29678	6705	59356	13410	39372	110	220
		комплект (3 фазы)	2	19370	1352	38740	2704	95	7,903	16
6		Выключатель, 630 А								
		шт	2	71420		142840				
		Монтажные работы по прокладке кабеля								
		Раздел1 Землянные работы КЛ6-кВ								
14	8-4-916	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17,6-110								
		м	203,5	432		87912				
		Раздел2. Работы по разборке и восстановлению покрытий КЛ-6кВ								
20	Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	25,92	8,57		222	0	295	0,0596	2
		м2		8,57		222	0	133		–
23	Е68-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм	110,128	1075,68	22,28	118462	2454	22054	0,925	102
		м2		141,23	9,34	15553	1029	133	0,0356	10
26	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	780	244,28	–	190538	–	58641	0,4	312
		м2		58,28	–	45458	–	129	–	–
27	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	780	19,01	–	14828	–	8261	0,0525	41
		м2		8,21	–	6404	–	129	–	–
58	ЕО147-39-3	Уход за газонами		73,6	23,6	15381	4932	14800	0,5927	124
		м2	208,98	49,5	5,4	10345	1128	129	0,072	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**629539**	**20796**	**143424**		**800**
			Тенге			**116722**	**4861**			**41**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по СМЕТАМ	**Тенге**			**3522894**	**256945**	**689391**		**2518**
			Тенге			**580534**	**55427**			

Исключить ранее взятые объемы
Локальная смета №2-1-1
Раздел 8 Кровля

]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон		3237,88	93,85	-6476	-188	-2745	6,99	-14
		шт	-2	1107,45	36,22	-2215	-72	120	0,17	0
193	С12061-152 прим	Слуховое окно СО1								
		м2	-1,87	3960		-7405				
194	С11011-797	Скобяные изделия слуховых окон								
		комплект	-2	360		-720				
		Раздел 12.Внутренняя отделка								
350	Е0115-35-1	Устройство реечного потолного "LUXALON"		326,29	2,21	-431	-3	-444	1,76	-2
		м2	-1,32	319,50	0,83	-422	-1	105	--	--
351	С11011-444	Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными								
		м2	-1,32	4020		-5306				
352	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		258,42	3,39	-904	-12	-433	0,65	-2
		м2	-3,5	117,00	0,72	-410	-3	105	0,05	0
358	Е0162-36-4 ПРИМ	Очистка вручную стен от водоэмульсионной окраски		37,04	--	-130	--	-123	0,26	-1
		м2	-3,5	37,04	--	-130	--	94,5	--	--
359	Е0113-44-9	Обеспыливание		59,00	47,75	-207	-167	-93	0,07	0
		м2	-3,5	11,25	18,00	-39	-63	90	0,09	0
360	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		1045,71	2,10	-3660	-7	-1227	2,00	-7
		м2	-3,5	333,00	0,79	-1166	-3	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**-25239**	**-377**	**-5064**		**-26**
						-4251	**-142**			**1**
		Локальная смета №2-1-2								
		Раздел 1.Водопровод хоз-питьевой								
25	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука Армо-Flex, изоляция трубчатая		72,96	16,85	-10638	-2457	-6257	0,211	-31
		м трубопровода	-145,8	38,59	4,33	-5626	-631	100	0,025	-4
26	1-3-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 45 мм, толщина стенки 10 мм (прим.)								
		м	-3	103		-309				
27	1-3-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 40 мм, толщина стенки 10 мм (прим.)								
		м	-10	92		-920				
28	1-3-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 32 мм, толщина стенки 10 мм (прим.)								
		м	-34,5	83		-2864				
29	1-3-202	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 25 мм, толщина стенки 10 мм (прим.)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м	-21,5	68		-1462				
30	1-3-200	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, тип ST, цвет черный, Dв 20 мм, толщина стенки 10 мм (прим.) м	-62,8	53		-3328				
31	1-3-198	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 15 мм, толщина стенки 10 мм м	-14	48		-672				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**-20192**	**-2457**	**-6257**		-31
						-5626	**-631**			-4
		Раздел2.Водопровод хоз-питьевой,противопожарный ВО сущ.здания УВД								
56	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука Армо-Flex, изоляция трубчатая м трубопровода	-55	72,96 38,59	16,85 4,33	-4013 -2122	-927 -238	-2360 100	0,211 0,025	-12 -1
57	1-3-219	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex Dв 150 мм, толщина стенки 10 мм (прим.) м	-15	524		-7860				
58	1-3-208	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, Dв 50 мм, толщина стенки 10 мм (прим.) м	-40	133		-5320				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**-17193**	**-927**	**-2360**		-12
						-2122	**-238**			-1
		Раздел 3. Горячее водоснабжение Т3,Т4								
86	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука Армо-Flex, изоляция трубчатая м трубопровода	-220,6	72,96 38,59	16,85 4,33	-16095 -8513	-3717 -955	-9468 100	0,211 0,025	-47 -6
87	1-3-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 40 мм, толщина стенки 10 мм (прим.) м	-30,8	92		-2834				
88	1-3-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 32 мм, толщина стенки 10 мм (прим.) м	-55,3	83		-4590				
89	1-3-202	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 25 мм, толщина стенки 10 мм (прим.) м	-34,5	68		-2346				
90	1-3-200	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, тип ST, цвет черный, Dв 20 мм, толщина стенки 10 мм (прим.) м	-94	53		-4982				
91	1-3-198	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 15 мм, толщина стенки 10 мм м	-6	48		-288				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**			**-31134**	**-3717**	**-9468**		-47
						-8513	**-955**			-6
		Раздел6.Канализация дренажная напорная,условно- чистых вод,К13Н								
145	E16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм м трубопровода	-4	623,7 100,35	14,12 5,29	-2495 -401	-56 -21	-540 128	0,553 0,0258	-2 –

]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м	-25	188		-4700				
100	1-3-209	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 57 мм, толщина стенки 9 мм (прим) м	-34	140		-4760				
101	1-3-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 45 мм, толщина стенки 9 мм (прим.) м	-34	103		-3502				
		2.4 Узел управления								
164	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука Армо-Flex, изоляция трубчатая		72,96	16,85	-2700	-623	-1588	0,211	-8
		м трубопровода	-37	38,59	4,33	-1428	-160	100	0,025	-1
165	1-3-217	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 108 мм, толщина стенки 9 мм (прим.) м	-14	367		-5138				
166	1-3-209	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 57 мм, толщина стенки 9 мм (прим.) м	-10	140		-1400				
167	1-3-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 45 мм, толщина стенки 9 мм (прим.) м	-2	103		-206				
168	1-3-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 38 мм, толщина стенки 9 мм (прим.) м	-5	92		-460				
169	1-3-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция Armaflex, цвет черный, Dв 32 мм, толщина стенки 9 мм (прим.) м	-6	83		-498				
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**-30149**	**-2191**	**-5580**		**-27**
						-5017	**-563**			**-3**
		Локальная смета №6-1-1								
		Раздел1.Водопровод								
28	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных		18124,62	42,54	-18125	-43	-451	2,093	-2
		шт	-1	331,2	15,53	-331	-16	130	0,0805	–
29	Е22-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм (в т.ч. временное подключение)		1619,16	365,85	-1619	-366	-1019	3,2315	-3
		врезка	-1	646,88	137,14	-647	-137	130	0,6785	-1
30	99-1-1(пл)Прайс-л	Указатель пожарного гидранта плоский с флуорецентным светоотражающим покрытием								
		шт	-1	1409		-1409				
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**-21153**	**-408**	**-1470**		**-5**
						-978	**-153**			**-1**
		Исключить по техрешению								
		Стены								
31	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Утепление наружных стен теплоизоляционными плитами IZOTERM П75 толщиной 80 мм		180,72	1,17	-40264	-261	-10235	0,27	-60
		м2	-222,8	43,57	0,18	-9707	-40	105	--	--

]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	СПрайс лист ТОО ТехноНиколь Казахстан	Минераловатные плиты IZOTERM П75 толщиной 80 мм 15905.775:1852:1,12.1,02 м3	-17,82	6061,45		-108015				
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**-148279**	**-261**	**-10235**		**-60**
						-9707	**-40**			**--**
		Монтажные работы по прокладке кабеля								
		Раздел 1.Земляные работы КЛ-6кВ								
10	Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	-40,44	15,75	–	-637	–	-618	0,1	-4
		м2 спланированной площади		15,75	–	-637	–	97	–	–
11	Е22-46-8	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 100 мм на длину до 30 м без разработки грунта (прокол)К=5,000;	-16,5	1004,86	639,89	-16580	-10558	-15162	1,93	-32
		м продавливания		348,75	358,08	-5754	-5908	130	1,154	-19
12	99-5-1	Жидкие химикаты для установки выполняющей прокол(бентонит)К=129,000;	-128,1	1120		-143483				
		кг								
13	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	-16,5	244,98	0,28	-4042	-5	-3154	0,844	-14
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	-2424	-2	130	0,0005	–
17	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)К=5,000;	-6	849,44	360,98	-5097	-2166	-3913	2,7	-16
		установка ГНБ		488,46	138,6	-2931	-832	104	0,56	-3
18	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводовК=5,000;	-6	676,53	251,39	-4059	-1508	-3255	2,35	-14
		установка ГНБ		425,14	96,53	-2551	-579	104	0,39	-2
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**-173898**	**-14237**	**-26101**		**-76**
						-13660	**-7321**			**-25**
		Раздел2. Работы по разборке и восстановлению покрытий КЛ-6кВ								
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	-25,92	408,12	169,62	-10578	-4397	-8362	1,55	-40
		м3 конструкции		238,5	4,07	-6182	-105	133	0,0136	–
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			**-10578**	**-4397**	**-8362**		**-40**
						-6182	**-105**			
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ Исключить	Тенге			**-513774**	**-18894**	**-78731**		**-176**
						-29550	**-7467**			**-25**
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:	Тенге			**3009119**	**227793**	**610660**		**2176**
						521525	**37702**			**-28**

Накладные расходы	**610660**
Итого ,в том числе:	**3619780**
СМР	**3441567**
Оборудование	**178213**
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**206494**
ИТОГО	**3648061**
Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	**52532**
ИТОГО	**3700593**
Затраты при производстве в зимнее время 2,2%	**81413**
Затраты на выслугу лет 1%	**37006**

]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					14802			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001года					4012027			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014года К=2,38968					9587462			
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%					191749			
		Итого,в том числе:								
		СМР					9779211			
		Оборудование					9353339			
		ИТОГО					425873			
		НДС 12%					9779211			
		ВСЕГО					1173505			
							10952716			

Заказчик:
ИО руководителя отдела ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительстваВКО»

_____**К.Б.Мукан**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____**Д.Е. Шоранов**

Технадзор:
ТОО «ASDE»

_____**И.Б.Блинов**