SANA 2024.10Д от 04.10.2024 г. Цена региона Актюбинская область Уилский район Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и

**Заказ** 1157-14

**Заказчик:** ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Плательщик** Общественный Фонд «Камкор-Актобе 2024»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-Кала»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка:** Строительство 7 жилых домов в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенных по адресу: ул. Берсиева 23,25,27,29,31,33,41

**Объект:** Строительство 7 жилых домов в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенных по адресу: ул. Берсиева 23,25,27,29,31,33,41

Договор подряда (контракт) №16 от 07 июня 2024 г.

# Акт выполненных работ №14

за июль 2024 г.

на Строительство 7 жилых домов в селе Каратал, Уилского района, Актюбинской области, расположенных по адресу: ул. Берсиева 23,25,27,29,31,33,41

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

| Номер по порядку | Номер позции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **ЛС № 2-01-01-02 Общестроительные работы** | | | | | |
| | | | **Раздел 7. Кровля** | | | | | |
| | | | **Подраздел 7.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| **1** | **72** | **6110-0101-0512** | **Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного** | **м2** | **80,4123** | **5366** | **431 492** | |
| **2** | **75** | **6110-0202-0202** | **Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных** | **м** | **44** | **4357** | **191 708** | |
| **3** | **76** | **224-105-0105** | **Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | **1 м** | **42** | **1013** | **42 546** | |
| **4** | **77** | **224-105-0106** | **Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** | **1 м** | **46** | **1013** | **46 598** | |
| **5** | **78** | **6110-0201-0201** | **Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа** | **м** | **13,6** | **2859** | **38 882** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 79 | 224-105-0101 | Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | 1 м | 6,8 | 2967 | 20 176 | |
| 7 | 80 | 224-105-0102 | Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | 1 м | 6,8 | 1431 | 9 731 | |
| 8 | 81 | 6110-0202-0104 | Устройство конька для кровель из металлочерепицы | м | 17,88892 | 7108 | 127 154 | |
| 9 | 82 | 224-105-0111 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | 1 м | 17,88892 | 1822 | 32 594 | |
| | | | Подраздел 7.2. Слуховое окно | | | | | |
| 10 | 83 | 6107-0102-0207 | Устройство элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,05691 | 234385 | 13 339 | |
| 11 | 84 | 223-502-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | 1 шт. | 4 | 543 | 2 172 | |
| 12 | 85 | 223-502-0904 | Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014 | 1 шт. | 1 | 1621 | 1 621 | |
| 13 | 86 | 223-502-0501 | Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ | 1 шт. | 1 | 750 | 750 | |
| 14 | 87 | 6112-0302-0314 | Покраска простая масляным составом по дереву, заполнение дверного проема | м2 | 3,135 | 1565 | 4 906 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 14.1 | 87.1 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,769329 | 767 | 590 | |
| | | | Подраздел 8.1. Потолок | | | | | |
| 15 | 88 | 6112-0301-0303 | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами | м2 | 80 | 2149 | 171 920 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 15.1 | 88.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 109,92 | 77 | 8 464 | |
| | | | Подраздел 8.2. Стены из блоков/в/э | | | | | |
| 16 | 90 | 6112-0202-0103 | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена | м2 | 207,9 | 4138 | 860 290 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 16.1 | 90.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 3,88773 | 23660 | 91 984 | |
| 16.2 | 90.2 | 214-402-0103 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | м2 | 11,51766 | 1071 | 12 335 | |
| 17 | 91 | 6112-0301-0201 | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей | м2 | 207,9 | 1304 | 271 102 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 91.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 571,5171 | 77 | 44 007 | |
| | | | **Подраздел 8.3. Стены кирпичные** | | | | | |
| **18** | **93** | **6112-0202-0103** | **Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена** | **м2** | **54,68** | **4138** | **226 266** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 18.1 | 93.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,022516 | 23660 | 24 193 | |
| 18.2 | 93.2 | 261-107-0319 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 3,029272 | 503 | 1 524 | |
| **19** | **94** | **6112-0301-0202** | **Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами** | **м2** | **54,68** | **1593** | **87 105** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 19.1 | 94.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 225,44564 | 77 | 17 359 | |
| | | | **Раздел 9. Полы** | | | | | |
| | | | **Подраздел 9.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| **20** | **100** | **6111-0402-0202** | **Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом** | **м3** | **4,92** | **33960** | **167 083** | |
| | | | **Подраздел 9.2. Тип I** | | | | | |
| **21** | **101** | **6109-0101-0102** | **Уплотнение грунта щебнем** | **м2** | **9,9** | **382** | **3 782** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 21.1 | 101.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,5049 | 10985 | 5 546 | |
| **22** | **102** | **6103-0701-0101** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **0,495** | **9929** | **4 915** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 22.1 | 102.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,5049 | 31633 | 15 972 | |
| **23** | **103** | **6111-0401-0103** | **Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (в помощь №8)** | **м2** | **3,5** | **5210** | **18 235** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 23.1 | 103.1 | 235-101-0206 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300 | м2 | 8,05 | 135 | 1 087 | |
| **24** | **104** | **6109-0201-0101** | **Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм** | **м2** | **9,9** | **1470** | **14 553** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 24.1 | 104.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,20196 | 33711 | 6 808 | |
| **25** | **105** | **6109-0201-0102** | **Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101** | **м2** | **59,4** | **31** | **1 841** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 | 105.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,30294 | 33711 | 10 212 | |
| **26** | **106** | **6103-0701-0810** | **Армирование слоя подстилающего и набетонки** | **т** | **0,0099** | **63196** | **626** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 26.1 | 106.1 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0099 | 397364 | 3 934 | |
| **27** | **107** | **6109-0306-0104** | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей** | **м2** | **9,9** | **6899** | **68 300** | |
| **28** | **108** | **233-202-0103 Коб=1,02** | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | **1 м2** | **10,098** | **3066** | **30 960** | |
| | | | **Подраздел 9.3. Плинтуса** | | | | | |
| **29** | **109** | **6109-0401-0401** | **Устройство плинтуса из плиток керамических** | **м** | **23,5** | **1299** | **30 527** | |
| **30** | **110** | **233-202-0103** | **Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** | **1 м2** | **1,8988** | **3066** | **5 822** | |
| | | | **Подраздел 9.4. Тип II** | | | | | |
| **31** | **111** | **6109-0101-0102** | **Уплотнение грунта щебнем** | **м2** | **70,1** | **382** | **26 778** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 31.1 | 111.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 3,5751 | 10985 | 39 272 | |
| **32** | **112** | **6103-0701-0101** | **Устройство бетонной подготовки** | **м3** | **3,505** | **9929** | **34 801** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 32.1 | 112.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,5751 | 31633 | 113 091 | |
| **33** | **113** | **6109-0201-0101** | **Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм** | **м2** | **70,1** | **1470** | **103 047** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 33.1 | 113.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 1,43004 | 33711 | 48 208 | |
| **34** | **114** | **6109-0201-0102** | **Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101** | **м2** | **420,6** | **31** | **13 039** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 34.1 | 114.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 2,14506 | 33711 | 72 312 | |
| **35** | **115** | **6103-0701-0810** | **Армирование слоя подстилающего и набетонки** | **т** | **0,0701** | **63196** | **4 430** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 35.1 | 115.1 | 214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0701 | 397364 | 27 855 | |
| **36** | **116** | **6109-0201-0502** | **Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм** | **м2 стяжки** | **70,1** | **2540** | **178 054** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **37** | **117** | **6109-0201-0503** | **Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502** | **м2 стяжки** | **-175,25** | **94** | **-16 474** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 37.1 | 117.1 | 233-401-0301 | Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150 | кг | -332,975 | 115 | -38 292 | |
| **38** | **118** | **6109-0308-0102** | **Устройство покрытия из линолеума на мастике** | **м2** | **70,1** | **1967** | **137 887** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 38.1 | 118.1 | 233-101-0102 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовойкласс 21, 22, 23 | м2 | 71,502 | 2760 | 197 346 | |
| | | | **Раздел 10. Фасад** | | | | | |
| | | | **Подраздел 10.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| **39** | **120** | **6112-0201-0101** | **Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена** | **м2** | **24,84** | **3399** | **84 431** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 39.1 | 120.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,469476 | 23660 | 11 108 | |
| **40** | **121** | **6112-0303-0106** | **Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная** | **м2** | **24,84** | **467** | **11 600** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 40.1 | 121.1 | 261-201-0384 | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 9,4392 | 301 | 2 841 | |
| | | | **Раздел 11. Крыльцо** | | | | | |
| | | | **Подраздел 11.1. Подраздел без наименования** | | | | | |
| **41** | **122** | **6101-0108-0102** | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | **м3** | **0,686** | **21750** | **14 921** | |
| **42** | **123** | **6103-0101-0209** | **Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** | **м3** | **0,864** | **29362** | **25 369** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 42.1 | 123.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,87696 | 33237 | 29 148 | |
| **43** | **124** | **214-403-0101** | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **1 т** | **0,2854** | **397364** | **113 408** | |
| **44** | **125** | **6103-0101-0106** | **Устройство площадки со ступенями** | **м3** | **0,834** | **8097** | **6 753** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 44.1 | 125.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,85068 | 33237 | 28 274 | |
| **45** | **126** | **6109-0306-0102** | **Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе** | **м2** | **5,56** | **5759** | **32 020** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.1 | 126.1 | 233-202-0103 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 5,6712 | 3066 | 17 388 | |
| | | | **Подраздел 11.2. ОГ-1** | | | | | |
| **46** | **127** | **6106-0304-0101** | **Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением** | **т** | **0,06126** | **255600** | **15 658** | |
| **47** | **128** | **214-205-0102** | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** | **1 т** | **0,06126** | **373220** | **22 863** | |
| **48** | **129** | **6111-0501-0505** | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115** | **м2** | **1,77654** | **389** | **691** | |
| | | | **Подраздел 11.3. Подпорная стена из ракушечника** | | | | | |
| **49** | **130** | **6105-0101-0702** | **Кладка стены из известняковых камней, рядовой** | **м3** | **1,46** | **22888** | **33 416** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 49.1 | 130.1 | 212-401-0101 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 0,1606 | 27167 | 4 363 | |
| **50** | **131** | **213-308-0101** | **Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25** | **1 м3** | **1,4308** | **18711** | **26 772** | **Казахстан** |
| | | | **Подраздел 11.4. Колонна** | | | | | |
| **51** | **132** | **6105-0201-0602** | **Кладка столба прямоугольного неармированного** | **м3** | **0,96** | **43255** | **41 525** | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 51.1 | 132.1 | 212-401-0102 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,2112 | 28198 | 5 955 | |
| 51.2 | 132.2 | 213-101-0301 | Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 усл. шт. | 0,38784 | 79377 | 30 786 | |
| | | | **Итого:** | | | | | |
| | | | из них: | | | | **4 671 655** | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | **2 702 510** | |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | **1 357 780** | |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | **304 561** | |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | **81 289** | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | **1 664 584** | |
| | | | оборудование | Тенге | | | **0** | |
| | | | перевозки | Тенге | | | **0** | |
| | | | прочие затраты | Тенге | | | **0** | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | **616** | |

**ЛС № 2-01-01-03 Водоснабжения и канализация**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Раздел 1. Холодный водопровод** | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Подраздел 1.1. Подраздел без наименования | | | | | |
| 1 | 1 | 6114-0103-0303 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм | м | 2 | 1323 | 2 646 | |
| 2 | 2 | 241-201-0504 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм | 1 м | 2 | 232 | 464 | |
| 3 | 3 | 6114-0103-0303 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм | м | 4,2 | 1323 | 5 557 | |
| 4 | 4 | 6114-0103-0302 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм | м | 5,4 | 1205 | 6 507 | |
| 5 | 5 | 6114-0103-0301 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | м | 8,6 | 757 | 6 510 | |
| 6 | 6 | 241-205-1303 Коб=0,99 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм | 1 м | 4,158 | 335 | 1 393 | |
| 7 | 7 | 241-205-1302 Коб=0,99 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм | 1 м | 5,346 | 207 | 1 107 | |
| 8 | 8 | 241-205-1301 Коб=0,99 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | 1 м | 8,514 | 136 | 1 158 | |
| 9 | 9 | 6114-0401-0101 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 18,1 | 357 | 6 462 | |
| 10 | 10 | 6114-0102-0501 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм | м | 0,6 | 3715 | 2 229 | |
| 11 | 11 | 241-102-0127 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,8 мм | 1 м | 0,6 | 1229 | 737 | |
| 12 | 12 | 6111-0501-0205 | Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 0,126 | 250 | 32 | |
| 13 | 13 | 6111-0501-0505 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м2 | 0,126 | 389 | 49 | |
| 14 | 14 | 242-207-0602 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | 1 шт. | 1 | 3588 | 3 588 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 242-207-0601 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 5 | 2805 | 14 025 | |
| 16 | 16 | 6111-0101-1701 | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм | м | 1,9 | 1890 | 3 591 | |
| 17 | 17 | 234-303-0209 Коб=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм | 1 м | 2,09 | 294 | 614 | |
| | | | Раздел 2. Водомерный узел | | | | | |
| | | | Подраздел 2.1. Подраздел без наименования | | | | | |
| 18 | 18 | 6114-0502-0101 | Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм. | шт. | 1 | 2305 | 2 305 | |
| 19 | 19 | 244-301-0410 | Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С | 1 шт. | 1 | 23187 | 23 187 | |
| 20 | 20 | 6114-0204-0101 | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм. | шт. | 1 | 1742 | 1 742 | |
| 21 | 21 | 242-404-0601 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | 1 шт. | 1 | 1683 | 1 683 | |
| 22 | 22 | 6116-0701-0102 | Установка манометров с трехходовым краном | шт. | 1 | 1290 | 1 290 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 22.1 | 22.1 | 261-302-0273 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1 | 2870 | 2 870 | |
| 23 | 23 | 242-207-0603 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | 1 шт. | 2 | 5588 | 11 176 | |
| 24 | 24 | 242-207-0601 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 1 | 2805 | 2 805 | |
| 25 | 25 | 6114-0103-0301 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | м | 0,3 | 757 | 227 | |
| 26 | 26 | 241-205-1301 Коб=0,99 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | 1 м | 0,297 | 136 | 40 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 6114-0401-0101 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 0,3 | 357 | 107 | |
| 28 | 28 | 241-210-1002 | Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм | 1 шт. | 2 | 46 | 92 | |
| | | | Раздел 3. Горячее водоснабжение | | | | | |
| | | | Подраздел 3.1. Подраздел без наименования | | | | | |
| 29 | 29 | 6114-0103-0301 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм | м | 6,7 | 757 | 5 072 | |
| 30 | 30 | 6114-0103-0302 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм | м | 8 | 1205 | 9 640 | |
| 31 | 31 | 241-205-2302 Коб=0,99 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм | 1 м | 7,92 | 282 | 2 233 | |
| 32 | 32 | 241-205-2301 Коб=0,99 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | 1 м | 6,633 | 189 | 1 254 | |
| 33 | 33 | 242-207-0602 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | 1 шт. | 3 | 3588 | 10 764 | |
| 34 | 34 | 242-207-0601 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | 1 шт. | 3 | 2805 | 8 415 | |
| 35 | 35 | 242-304-0602 | Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20 | 1 шт. | 1 | 6101 | 6 101 | |
| 36 | 36 | 6114-0401-0101 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 14,7 | 357 | 5 248 | |
| 37 | 37 | 6111-0101-1701 | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм | м | 1,9 | 1890 | 3 591 | |
| 38 | 38 | 234-303-0209 Коб=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм | 1 м | 2,09 | 294 | 614 | |
| | | | Раздел 4. Сантехнические приборы | | | | | |
| | | | Подраздел 4.1. Подраздел без наименования | | | | | |
| 39 | 39 | 6115-0102-0101 | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 1 | 10499 | 10 499 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 39.1 | 39.1 | 244-101-0304 | Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм | комплект | 1 | 36171 | 36 171 | |
| 40 | 40 | 244-101-0301 | Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм | 1 комплект | 1 | 53664 | 53 664 | |
| 41 | 41 | 244-101-0601 | Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | 1 комплект | 1 | 14807 | 14 807 | |
| 42 | 42 | 6115-0103-0204 | Установка умывальника | комплект | 1 | 5600 | 5 600 | |
| 43 | 43 | 244-101-0101 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм | 1 шт. | 1 | 13128 | 13 128 | |
| 44 | 44 | 244-104-0601 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | 1 шт. | 1 | 2071 | 2 071 | |
| 45 | 45 | 244-104-0101 | Пьедестал для умывальника | 1 шт. | 1 | 9054 | 9 054 | |
| 46 | 46 | 244-104-0403 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм | 1 шт. | 1 | 11136 | 11 136 | |
| 47 | 47 | 6115-0101-0102 | Установка ванн купальных стальных | комплект | 1 | 12024 | 12 024 | |
| 48 | 48 | 244-102-0201 | Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм | 1 шт. | 1 | 37961 | 37 961 | |
| 49 | 49 | 244-104-0604 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ | 1 шт. | 1 | 1619 | 1 619 | |
| 50 | 50 | 244-104-0507 | Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге | 1 шт. | 1 | 7323 | 7 323 | |
| 51 | 51 | 6115-0103-0201 | Установка мойки на одно отделение | комплект | 1 | 5497 | 5 497 | |
| 52 | 52 | 244-102-0501 | Мойка стальная эмалированнаяунифицированнаяГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм | 1 шт. | 1 | 7060 | 7 060 | |
| 53 | 53 | 244-104-0401 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм x 130 мм | 1 шт. | 1 | 4235 | 4 235 | |
| 54 | 54 | 6115-0301-0201 | Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л | комплект | 1 | 13283 | 13 283 | |
| 55 | 55 | 513-106-0203 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 80 л | 1 комплект | 1 | 79850 | 79 850 | |
| | | | Раздел 5. Канализация | | | | | |
| | | | Подраздел 5.1. Подраздел без наименования | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 56 | 6114-0103-0102 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 5 | 3232 | 16 160 | |
| 57 | 57 | 241-204-2003 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011 | 1 м | 5 | 1224 | 6 120 | |
| 58 | 58 | 6114-0102-0508 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 150 до 200 мм | м | 0,8 | 9524 | 7 619 | |
| 59 | 59 | 241-102-0212 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм | 1 м | 0,8 | 5951 | 4 761 | |
| 60 | 60 | 6114-0103-0102 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 11 | 3232 | 35 552 | |
| 61 | 61 | 241-203-0107 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм | 1 м | 11 | 1111 | 12 221 | |
| 62 | 62 | 6114-0103-0101 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 4,3 | 3359 | 14 444 | |
| 63 | 63 | 241-203-0101 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм | 1 м | 4,3 | 307 | 1 320 | |
| 64 | 64 | 6111-0501-0205 | Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м2 | 0,126 | 250 | 32 | |
| 65 | 65 | 6111-0501-0505 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м2 | 0,126 | 389 | 49 | |
| 66 | 66 | 241-220-0103 | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм | 1 шт. | 1 | 782 | 782 | |
| 67 | 67 | 241-212-0803 | Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110х110 мм | 1 шт. | 1 | 1188 | 1 188 | |
| 68 | 68 | 241-209-3601 | Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм | 1 шт. | 1 | 189 | 189 | |
| 69 | 69 | 241-209-3801 | Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм | 1 шт. | 1 | 470 | 470 | |
| 70 | 70 | 241-209-3603 | Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм | 1 шт. | 3 | 671 | 2 013 | |
| 71 | 71 | 241-210-1102 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм | 1 шт. | 2 | 176 | 352 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72 | 241-208-4501 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм | 1 шт. | 2 | 117 | 234 | |
| 73 | 73 | 241-208-4403 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм | 1 шт. | 4 | 354 | 1 416 | |
| 74 | 74 | 241-213-0103 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм | 1 шт. | 2 | 78 | 156 | |
| | | | Раздел 6. Наружные сети водоснабжения | | | | | |
| | | | Подраздел 6.1. Земляные работы | | | | | |
| 75 | 75 | 6101-0102-0114 | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 | м3 | 13,125 | 359 | 4 712 | |
| 76 | 76 | 6101-0201-0202 | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 | м3 | 2,975 | 8829 | 26 266 | |
| 77 | 77 | 6101-0106-0102 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м3 | 10 | 93 | 930 | |
| 78 | 78 | 6101-0206-0102 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м3 | 2,975 | 3840 | 11 424 | |
| | | | Подраздел 6.2. Трубопроводы | | | | | |
| 79 | 79 | 1122-0501-0422 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,04 | 1320398 | 52 816 | |
| 80 | 80 | 241-201-0804 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм | 1 м | 40 | 155 | 6 200 | |
| 81 | 81 | 6301-0301-0101 | Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм | км | 0,04 | 257300 | 10 292 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого: | | | | 699 825 | |
| | | | из них: | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | 256 452 | |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | 124 740 | |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | 27 734 | |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | 6 691 | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | 335 785 | |
| | | | оборудование | Тенге | | | 79 850 | |
| | | | перевозки | Тенге | | | 0 | |
| | | | прочие затраты | Тенге | | | 0 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | 54 | |

ЛС № 2-01-01-04

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел 1. Отопление | | | | | |
| | | | Подраздел 1.1. Подраздел без наименования | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6114-0103-0503 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм | м | 9 | 1196 | 10 764 | |
| 2 | 2 | 6114-0103-0504 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 32 мм | м | 45 | 1311 | 58 995 | |
| 3 | 3 | 241-205-2302 Коб=0,99 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм | 1 м | 8,91 | 282 | 2 513 | |
| 4 | 4 | 241-205-2303 Коб=0,99 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм | 1 м | 44,55 | 468 | 20 849 | |
| 5 | 5 | 6114-0401-0101 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 54 | 357 | 19 278 | |
| 6 | 6 | 6116-0301-0103 | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) | кВт | 10,5 | 2784 | 29 232 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 6.1 | 6.1 | 245-106-0101 | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 27,3 | 1056 | 28 829 | |
| 7 | 7 | 245-102-0105 | Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт | 1 секция | 87 | 2231 | 194 097 | |
| 8 | 8 | 241-208-2501 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 20 мм | 1 шт. | 14 | 17 | 238 | |
| 9 | 9 | 241-208-2502 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм | 1 шт. | 8 | 31 | 248 | |
| 10 | 10 | 241-209-2002 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм | 1 шт. | 14 | 45 | 630 | |
| 11 | 11 | 241-211-1403 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4" | 1 шт. | 14 | 268 | 3 752 | |
| 12 | 12 | 241-211-1404 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х1/2" | 1 шт. | 2 | 196 | 392 | |
| 13 | 13 | 6116-0701-0105 | Установка кранов воздушных | шт. | 7 | 742 | 5 194 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 13.1 | 13.1 | 261-301-0405 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005 | шт. | 7 | 120 | 840 | |
| 14 | 14 | 242-207-3702 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | 1 шт. | 15 | 3796 | 56 940 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 242-207-3703 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | 1 шт. | 5 | 7365 | 36 825 | |
| 16 | 16 | 6111-0101-1701 | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм | м | 3 | 1890 | 5 670 | |
| 17 | 17 | 234-303-0310 Коб=1,1 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм | 1 м | 3,3 | 470 | 1 551 | |
| | | | Раздел 2. Установка котла | | | | | |
| | | | Подраздел 2.1. Подраздел без наименования | | | | | |
| 18 | 18 | 6116-0201-0201 | Установка секций водоподогревателей скоростных, поверхность нагрева одной секции до 4 м2 | шт. | 1 | 12787 | 12 787 | |
| 19 | 19 | 580-000-0001 (кпл) | Котел отопительный газовый на 16 кВт КСГ-16 | 1 шт | 1 | 157375 | 157 375 | |
| 20 | 20 | 6116-0501-0101 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | шт. | 1 | 76857 | 76 857 | |
| 21 | 21 | 511-403-0104 | Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, Н 3,5 м вод. ст., резьбовой | 1 шт. | 1 | 50186 | 50 186 | |
| 22 | 22 | 6116-0401-0101 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3 | шт. | 1 | 19603 | 19 603 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 22.1 | 22.1 | 261-302-0214 | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3 | шт. | 1 | 13587 | 13 587 | |
| 23 | 23 | 6116-0605-0101 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм | шт. | 1 | 4476 | 4 476 | |
| | | | неучтенные ресурсы | | | | | |
| 23.1 | 23.1 | 242-404-0603 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 | шт. | 1 | 3815 | 3 815 | |
| 24 | 24 | 242-307-0103 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25 | 1 шт. | 1 | 4600 | 4 600 | |
| 25 | 25 | 6114-0102-0506 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм (Дымоход) | м | 5,5 | 6475 | 35 613 | |
| 26 | 26 | 241-102-0209 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм | 1 м | 5,5 | 4470 | 24 585 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 6301-0201-0104 | **Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 125 мм** | км | 0,0055 | 3195025 | 17 573 | |
| 28 | 28 | 6111-0101-0901 | **Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем** | м3 | 0,3 | 100526 | 30 158 | |
| | | | **неучтенные ресурсы** | | | | | |
| 28.1 | 28.1 | 234-202-0101 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50 | м3 | 0,324 | 7078 | 2 293 | |
| 29 | 29 | 6111-0301-0202 | **Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной** | м2 | 1,256 | 9171 | 11 519 | |
| 30 | 30 | 214-105-0103 | **Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм** | 1 т | 0,0479 | 561918 | 26 916 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого:** | | | | **968 780** | |
| | | | из них: | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | Тенге | | | **298 444** | |
| | | | - в том числе оплата труда рабочих | Тенге | | | **145 884** | |
| | | | машины и механизмы | Тенге | | | **9 489** | |
| | | | - в том числе оплата труда машинистов | Тенге | | | **2 295** | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | Тенге | | | **453 284** | |
| | | | оборудование | Тенге | | | **207 561** | |
| | | | перевозки | Тенге | | | **0** | |
| | | | прочие затраты | Тенге | | | **0** | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | **59** | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **6 340 260** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1) | 374 075 |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | **6 714 335** |
| Сметная прибыль (5%) | 335 717 |
| **Непредвиденные работы и затраты: (2%)** | **134 287** |

| | |
|---|---|
| **Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.** | **7 184 339** |
| НДС (12%) | 862 121 |
| **Всего по акту** | **8 046 459** |

Заказчик:
ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Руководитель_____

Подрядчик:

ТОО "СК-Кала"

Директор _____Конакбаев Б.А.

Авторский надзор
ТОО "ИНШАБ"

_____Имагамбетов О.С.

Технический надзор:
ТОО «Айбын Инжиниринг»

_____Советов М.