| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | врезка | | 10159.39 | 5235.85 | 10160 | 5236 | | 3292 | | |
| 198 | Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | | 0.00625 | 911433.67 | 171720.95 | 5697 | 1074 | 224 | 4813 | 11351 | |
| | | | км трубопровода | | 703987.2 | 73898.98 | 4400 | 462 | | 841 | | |
| 199 | С1241-102-0162 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм | | 6.25 | 3903 | | 24394 | | 24394 | | 26346 | Казахстан |
| | | | м | | | | | | | 1952 | | |
| 200 | Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0.00625 | 2136714.17 | 57447.22 | 13355 | 359 | 10047 | 2922 | 17579 | |
| | | | км трубопровода | | 471828 | 428 | 2949 | 3 | | 1302 | | |
| 201 | Е11-220901-0102 Кзтр и Кэм=1,12 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка | | 1 | 3317.18 | 144.88 | 3318 | 146 | 308 | 2908 | 6724 | |
| | | | задвежка или клапан | | 2865.14 | 71.33 | 2866 | 72 | | 498 | | |
| 202 | С1242-101-0102 | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч76к ГОСТ 5762-2002 DN 80 | | 1 | 18501 | | 18502 | | 18502 | | 19982 | |
| | | | шт. | | | | | | | 1480 | | |
| 203 | С1241-116-0309 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | | 1 | 3935 | | 3935 | | 3935 | | 4250 | |
| | | | шт. | | | | | | | 315 | | |
| 204 | Е11-220701-0102 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | | 2.5 | 108425.41 | 0 | 271064 | 0 | 14820 | 253681 | 566724 | |
| | | | км трубопровода | | 102497.36 | 0 | 256243 | 0 | | 41980 | | |
| 205 | Е11-470101-0101 Кзтр и Кэм=1,12 | Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом | | 12.3 | 18.23 | 18.23 | 224 | 224 | 0 | 64 | 312 | |
| | | | $м^2$ | | 0 | 5.94 | 0 | 73 | | 23 | | |
| 206 | Е11-470101-0102 Кзтр и Кэм=1,12 | Участок для озеленения. Планировка участка вручную | | 12.3 | 169.87 | 0 | 2089 | 0 | 0 | 1839 | 4242 | |
| | | | $м^2$ | | 169.87 | 0 | 2089 | 0 | | 314 | | |
| 207 | Е11-470101-0103 Кзтр и Кэм=1,12 | Участок для озеленения. Разбивка участка | | 12.3 | 156.11 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 1690 | 3899 | |
| | | | $м^2$ | | 156.11 | 0 | 1920 | 0 | | 289 | | |
| 208 | Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,12 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | | 12.3 | 411.35 | 239.46 | 5060 | 2945 | 853 | 1815 | 7425 | |
| | | | $м^2$ | | 102.55 | 65.15 | 1261 | 801 | | 550 | | |
| 209 | Е11-010104-0202 Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | | 161.595 | 105.78 | 105.78 | 17094 | 17094 | 0 | 3951 | 22728 | |
| | | | $м^3$ грунта | | 0 | 33.96 | 0 | 5488 | | 1684 | | |
| 210 | Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.69 Кзтр=1,15, Кэм=1,15 | Грунты 2 группы. Планировка грунта механизированным способом. #Разработка грунта, а также планировка орошаемых площадей и рисовых чеков с устройством валиков в сыпучих, или вязких, переувлажненных грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и нормам эксплуатации машин - 1,15 | | 71.82 | 96.44 | 96.44 | 6926 | 6926 | 0 | 1626 | 9237 | |
| | | | $м^3$ грунта | | 0 | 31.45 | 0 | 2259 | | 684 | | |
| 211 | С3414-104-0401 | Грунт. Погрузка | | 4.96125 | 428 | | 2123 | | | 170 | 2293 | |
| | | | т | | | | | | | | | |
| 212 | С3412-101-0117 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | | 282.79125 | 62 | | 17533 | | | 1403 | 18936 | |
| | | | т·км | | | | | | | | | |
| 213 | Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | | 89.775 | 6253.21 | 1624.8 | 561382 | 145866 | 392740 | 66083 | 677662 | |
| | | | $м^3$ материала основания в плотном теле | | 253.69 | 427.88 | 22775 | 38413 | | 50197 | | |
| 214 | Е11-270301-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала | | 359.1 | 844.62 | 381.73 | 303303 | 137079 | 130422 | 86626 | 421124 | |
| | | | $м^2$ площади основания | | 99.7 | 123.66 | 35802 | 44406 | | 31195 | | |
| 215 | Е11-270602-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 | Основания. Розлив вяжущих материалов | | 0.125 | 193203.04 | 3397.73 | 24150 | 425 | 23726 | 222 | 26323 | |
| | | | т | | 0 | 1648.04 | 0 | 206 | | 1950 | | |
| 216 | Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство | | 359.1 | 300.34 | 258.28 | 107852 | 92748 | 725 | 32287 | 151350 | |
| | | | $м^2$ покрытия | | 40.04 | 43.21 | 14378 | 15517 | | 11211 | | |
| 217 | Е11-270602-0402 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 | | 359.1 | 15.28 | 0.1 | 5487 | 36 | 399 | 5458 | 11822 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | м² покрытия | | 14.07 | 0 | 5053 | 0 | | 876 | | |
| 218 | Е11-270602-0301<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 26 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство | | 359.1 | 313.71 | 271.65 | 112653 | 97549 | 725 | 31877 | 156094 | |
| | | | м² покрытия | | 40.04 | 42.15 | 14378 | 15136 | | 11563 | | |
| 219 | Е11-270602-0401<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 26<br>К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 | | 359.1 | 7.6 | 0.05 | 2729 | 18 | 187 | 2726 | 5893 | |
| | | | м² покрытия | | 7.03 | 0 | 2524 | 0 | | 438 | | |
| 220 | Е11-270201-1001<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | | 7.6 | 2565.9 | 48.34 | 19501 | 367 | 8772 | 11369 | 33339 | |
| | | | м бортового камня | | 1363.39 | 21.67 | 10362 | 165 | | 2470 | | |
| 221 | Е11-110101-2501<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | | 2.3 | 2154.26 | 211.88 | 4955 | 487 | 39 | 4300 | 9996 | |
| | | | м² покрытия | | 1925.35 | 63.69 | 4428 | 146 | | 740 | | |
| 222 | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91(Бордюры) | | 0.252 | 51519 | | 12983 | | 12983 | | 14021 | Казахстан |
| | | | м³ | | | | | | | 1039 | | |
| 223 | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91(Поребрики) | | 0.0896 | 51519 | | 4616 | | 4616 | | 4985 | Казахстан |
| | | | м³ | | | | | | | 369 | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | 71747152 | 879275 | 63217187 | 6811130 | 75843004 | |
| | | | | | | | 7631064 | 248727 | | 6284700 | | |
| | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 1696859 | | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 80873732 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах** | | | | | | | | | 84517407 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **НДС** | | | 12 % | | 10852653 | | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 94659496 | |

Заказчик: **Ерасилова С**

Подрядчик: **Кожагулов Ж.Ж.**

Технический надзор **Кабилов Д. Г.**

Авторский надзор **Качаев Р.А.**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | фанкойл | | 19578.75 | 191.87 | 97895 | 960 | | 17480 | | |
| 104 | С1246-601-0101 | Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях двухтрубный с расходом воздуха min 360 м$^3$/ч, холодопроизводительностью 3 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт | комплект | 3 | 336067 | | 1008201 | | 1008201 | | 1088858 | |
| | | | | | | | | | | 80657 | | |
| 105 | Е11-200101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м$^2$ поверхности воздуховодов | 426 | 9742.3 | 80.82 | 4150220 | 34429 | 2767892 | 1335962 | 5925077 | |
| | | | | | 3164.08 | 35.98 | 1347898 | 15327 | | 438895 | | |
| 106 | Е11-200101-0201 Кзтр и Кэм=1,06 | Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м$^2$ поверхности воздуховодов | 125 | 10315.34 | 80.82 | 1289418 | 10103 | 883805 | 392008 | 1815940 | |
| | | | | | 3164.08 | 35.98 | 395510 | 4498 | | 134514 | | |
| 107 | С1246-103-0102 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения | м$^2$ | 426 | 6842 | | 2914692 | | 2914692 | | 3147867 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | 233175 | | |
| 108 | С1246-104-0101 | Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения | м$^2$ | 125 | 6629 | | 828625 | | 828625 | | 894915 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | 66290 | | |
| 109 | С1246-201-0101 | Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг | шт. | 2 | 16309 | | 32618 | | 32618 | | 35227 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | 2609 | | |
| 110 | Е11-200801-0101 Кзтр и Кэм=1,06 | Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка | дефлектор | 1.5 | 11842.34 | 100.88 | 17764 | 151 | 9750 | 7739 | 27543 | |
| | | | | | 5241.17 | 23.62 | 7862 | 35 | | 2040 | | |
| 111 | С1246-301-0601 | Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм | шт. | 1.5 | 9113 | | 13670 | | 13670 | | 14764 | |
| | | | | | | | | | | 1094 | | |
| 112 | С1246-302-0101 | Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б | шт. | 3 | 46562 | | 139686 | | 139686 | | 150861 | |
| | | | | | | | | | | 11175 | | |
| 113 | С1246-302-0301 | Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм | шт. | 3 | 6903 | | 20709 | | 20709 | | 22366 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | 1657 | | |
| 114 | С1246-303-0101 | Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм | шт. | 2 | 12922 | | 25844 | | 25844 | | 27912 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | 2068 | | |
| 115 | Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Унитазы напольные. Установка | комплект | 9 | 18630.29 | 90.34 | 167673 | 813 | 135749 | 30890 | 214448 | |
| | | | | | 3456.77 | 45.53 | 31111 | 410 | | 15885 | | |
| 116 | С1244-101-0304 | Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм | комплект | 9 | 19683 | | 177147 | | 177147 | | 191319 | |
| | | | | | | | | | | 14172 | | |
| 117 | Е11-170401-0101 Кзтр и Кэм=1,06 | Писсуары настенные. Установка | комплект | 4 | 2399.56 | 97.34 | 9598 | 389 | 1106 | 8148 | 19165 | |
| | | | | | 2025.82 | 52.59 | 8103 | 211 | | 1420 | | |
| 118 | С1244-101-0901 | Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм | комплект | 4 | 20963 | | 83852 | | 83852 | | 90561 | |
| | | | | | | | | | | 6708 | | |
| 119 | Е11-170501-0104 Кзтр и Кэм=1,06 | Умывальники. Установка | комплект | 5 | 2559.64 | 81.39 | 12798 | 407 | 1426 | 10949 | 25646 | |
| | | | | | 2193.03 | 41.4 | 10965 | 207 | | 1900 | | |
| 120 | Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,06 | Смесители. Установка | шт. | 5 | 1611.04 | 0.13 | 8055 | 0 | 178 | 7719 | 17035 | |
| | | | | | 1575.27 | 0 | 7876 | 0 | | 1262 | | |
| 121 | С1244-101-0102 | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм | комплект | 5 | 9913 | | 49565 | | 49565 | | 53530 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | 3965 | | |
| 122 | С1244-104-0401 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм | шт. | 5 | 4235 | | 21175 | | 21175 | | 22869 | |
| | | | | | | | | | | 1694 | | |
| 123 | С1244-104-0600 | Сифон ГОСТ 23289-94 | шт. | 5 | 0 | | 0 | | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 124 | С1242-101-0101 | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 5 | 11788 | | 58940 | | 58940 | | 63656 | |
| | | | | | | | | | | 4716 | | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 125 | С1242-101-0102 | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч6бк ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 5 | 18501 | | 92505 | | 92505 | 7401 | 99906 | |
| 126 | Е11-160401-0204 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м трубопровода | 64 | 5960.57<br>1663.03 | 128.12<br>40.8 | 381476<br>106434 | 8199<br>2611 | 266843 | 106864<br>39068 | 527408 | |
| 127 | Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка | м трубопровода | 77.5 | 4864.9<br>1504.75 | 88.55<br>28.68 | 377030<br>116618 | 6863<br>2223 | 253549 | 116464<br>39479 | 532973 | |
| 128 | Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 284.5 | 2722.23<br>1268.49 | 72.74<br>24.53 | 774474<br>360885 | 20695<br>6979 | 392895 | 360507<br>90798 | 1225779 | |
| 129 | С1241-102-0155 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм | м | 64 | 3473 | | 222272 | | 222272 | 17782 | 240054 | |
| 130 | С1241-102-0151 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | м | 77.5 | 2431 | | 188403 | | 188403 | 15072 | 203475 | Казахстан |
| 131 | С1241-102-0136 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,8 мм | м | 262 | 1844 | | 483128 | | 483128 | 38650 | 521778 | |
| 132 | С1241-102-0103 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм | м | 22.5 | 380 | | 8550 | | 8550 | 684 | 9234 | |
| 133 | Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 19 | 2382.59<br>2353.9 | 16.92<br>0.16 | 45269<br>44724 | 321<br>3 | 224 | 43833<br>7128 | 96230 | |
| 134 | С1241-201-0101 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм | м | 19 | 269 | | 5111 | | 5111 | 409 | 5520 | Казахстан |
| 135 | Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 426 | 152.21<br>142.64 | 1.34<br>0 | 64841<br>60765 | 571<br>0 | 3506 | 59551<br>9951 | 134343 | |
| 136 | Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 28 | 1369.89<br>1364.98 | 2.12<br>0.77 | 38357<br>38219 | 60<br>22 | 78 | 37476<br>6067 | 81900 | |
| 137 | Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 79 | 1321.69<br>1308.89 | 5.18<br>1.77 | 104414<br>103402 | 409<br>140 | 602 | 101472<br>16471 | 222357 | |
| 138 | Е11-160201-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях | м трубопровода | 19 | 7295.66<br>1435.31 | 23.92<br>11.41 | 138618<br>27271 | 455<br>217 | 110892 | 26938<br>13245 | 178801 | |
| 139 | Ц13-100105-0301 Кзтр и Кэм=1,09 | Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях | м | 897.25 | 293.02<br>254.55 | 37.72<br>11.34 | 262912<br>228395 | 33845<br>10175 | 673 | 145525<br>32678 | 441115 | |
| 140 | СПрайс Лист | Кабель охранно-пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS | м | 897.25 | 450 | | 403763 | | 403763 | 32301 | 436064 | |
| 141 | СПрайс Лист | Гофрированная труба Ду-20 мм | м | 897.25 | 256 | | 229696 | | 229696 | 18376 | 248072 | |
| 142 | Ц13-110101-0101 Кзтр и Кэм=1,09 | Установка датчиков. Монтаж оборудования | шт. | 5.0000001 | 2021.92<br>1006.07 | 223.47<br>138.84 | 10110<br>5030 | 1117<br>694 | 3962 | 4293<br>1152 | 15555 | |
| 143 | СПрайс Лист | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИП 212-45 (ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА) | шт | 88 | 5500 | | 484000 | | 484000 | 38720 | 522720 | |
| 144 | СПрайс Лист | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ИПР 513-10 ИСП.1 | шт | 32 | 3540 | | 113280 | | 113280 | 9063 | 122343 | |
| 145 | СПрайс Лист | Тепловычеслитель ВКТ-7-02 (Теплоком) | шт | 2 | 258000 | | 516000 | | 516000 | 41280 | 557280 | |
| 146 | СПрайс Лист | Гранит-16 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 1 | 89200 | | 89200 | | 89200 | 7136 | 96336 | |
| 147 | СПрайс Лист | Блок питание | шт | 4 | 6500 | | 26000 | | 26000 | 2080 | 28080 | |
| 148 | СПрайс Лист | Аккумулятор | шт | 2 | 23000 | | 46000 | | 46000 | 3680 | 49680 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 149 | Ц13-100408-0601<br>Кзтр и Кэм=1,09 | Шкаф камерных каналов, количество каналов 1. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 110099.04<br>105076 | 230.96<br>69.42 | 220198<br>210152 | 462<br>138 | 9584 | 128278<br>27878 | 376354 | |
| 150 | СПрайс Лист | Шкаф коммуникационный настенный SHIP EWS409.100 9U 540x450x460 мм | шт | 2 | 50000 | | 100000 | | 100000 | 8000 | 108000 | |
| 151 | Ц13-100101-0101<br>Кзтр и Кэм=1,09 | Установка регистратора | статив | 2 | 90468.16<br>60165.82 | 9125.31<br>2730.6 | 180936<br>120331 | 18251<br>5461 | 42354 | 76733<br>20613 | 278283 | |
| 152 | СПрайс Лист | Основной блок IP АТС Panasonic KX-NCP500RU | шт | 2 | 450000 | | 900000 | | 900000 | 72000 | 972000 | |
| 153 | СПрайс Лист | Видеорегистратор Hikvision DS-7216HQHI-K2 | шт | 2 | 280000 | | 560000 | | 560000 | 44800 | 604800 | |
| 154 | Ц13-100105-0301<br>Кзтр и Кэм=1,09 | Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях | м | 645 | 293.02<br>254.55 | 37.72<br>11.34 | 188998<br>164185 | 24330<br>7315 | 484 | 104613<br>23491 | 317102 | |
| 155 | СПрайс Лист | Кабель охранно-пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS | м | 645 | 320 | | 206400 | | 206400 | 16512 | 222912 | |
| 156 | СПрайс Лист | Гофрированная труба Ду-20 мм | м | 645 | 220 | | 141900 | | 141900 | 11352 | 153252 | |
| 157 | Ц13-100408-0501<br>Кзтр и Кэм=1,09 | Блок коммутации. Монтаж оборудования | шт. | 0.25 | 45802.05<br>40600.32 | 0<br>0 | 11451<br>10150 | 0<br>0 | 1301 | 6192<br>1412 | 19054 | |
| 158 | СПрайс Лист | Коммутатор TP-Link TL-SF1016DS | шт | 0.25 | 40000 | | 10000 | | 10000 | 800 | 10800 | |
| 159 | Ц13-100408-0622<br>Кзтр и Кэм=1,09 | Камера. Монтаж оборудования | шт. | 19 | 57445.31<br>52541.27 | 230.96<br>69.42 | 1091461<br>998284 | 4389<br>1319 | 88789 | 609758<br>136098 | 1837317 | |
| 160 | СПрайс Лист | IP-камера HiWatch DS-I200 | шт | 19 | 32000 | | 608000 | | 608000 | 48640 | 656640 | |
| 161 | Е11-230601-0105<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | $м^3$ конструкций колодца | 0.435 | 51660.51<br>21097.33 | 11355.86<br>5200.83 | 22473<br>9178 | 4940<br>2263 | 8355 | 11326<br>2704 | 36502 | |
| 162 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 0.75 | 32788 | | 24591 | | 24591 | 1968 | 26559 | Казахстан |
| 163 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 41798 | | 41798 | | 41798 | 3344 | 45142 | Казахстан |
| 164 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 35944 | | 35944 | | 35944 | 2876 | 38820 | Казахстан |
| 165 | Е11-060101-0101<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Стяжка с созданием уклона и лотка из бетона | $м^3$ | 0.125 | 28719.3<br>2248.34 | 1812.14<br>431.09 | 3590<br>281 | 227<br>54 | 3083 | 305<br>312 | 4207 | |
| 166 | С1244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 1 | 54902 | | 54902 | | 54902 | 4392 | 59294 | Казахстан |
| 167 | Е11-080101-0311<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой | $м^2$ поверхности | 3 | 1464.81<br>783.36 | 328.33<br>164.07 | 4395<br>2350 | 985<br>492 | 1060 | 2644<br>563 | 7601 | |
| 168 | Е11-160201-0103<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 25 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях | м трубопровода | 15.75 | 25105.23<br>1705.18 | 114.41<br>54.87 | 395408<br>26857 | 1802<br>864 | 366749 | 27167<br>33806 | 456380 | |
| 169 | Е11-010102-0326<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 13.23 | 275.98<br>12.89 | 262.47<br>74.37 | 3651<br>171 | 3473<br>984 | 8 | 831<br>359 | 4841 | |
| 170 | Е11-010101-0325<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | $м^3$ грунта | 3.969 | 142.23<br>6.64 | 135.07<br>38.27 | 565<br>27 | 536<br>152 | 2 | 129<br>56 | 749 | |
| 171 | Е11-010205-0102<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | $м^3$ грунта | 2.3625 | 3632.43<br>3632.43 | 0<br>0 | 8582<br>8582 | 0<br>0 | 0 | 6179<br>1181 | 15942 | |
| 172 | Е11-010205-0102<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>#ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 1.575 | 4358.91<br>4358.91 | 0<br>0 | 6866<br>6866 | 0<br>0 | 0 | 4943<br>945 | 12753 | |
| 173 | Е11-230101-0101<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | $м^3$ основания | 2.3625 | 6291.48<br>1862.11 | 276.87<br>83.22 | 14864<br>4399 | 654<br>197 | 9811 | 4550<br>1553 | 20967 | |
| 174 | Е11-010205-0502<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | 5.67 | 1543.7 | 0 | 8753 | 0 | 0 | 6302 | 16260 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | $м^3$ грунта | | 1543.7 | 0 | 8753 | 0 | | 1205 | | |
| 175 | Е11-010104-0402<br>Кзтр и Кзм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 5.5125 | 58.78 | 58.78 | 324 | 324 | 0 | 76 | 432 | |
| | | | $м^3$ грунта | | 0 | 19.16 | 0 | 106 | | 32 | | |
| 176 | Е11-010101-0326<br>Кзтр и Кзм=1,12 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | | 5.25 | 275.98 | 262.47 | 1449 | 1378 | 4 | 330 | 1922 | |
| | | | $м^3$ грунта | | 12.89 | 74.37 | 68 | 391 | | 143 | | |
| 177 | Е11-010102-0325<br>Кзтр и Кзм=1,12 | Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ | | 1.575 | 142.23 | 135.07 | 224 | 213 | 1 | 51 | 297 | |
| | | | $м^3$ грунта | | 6.64 | 38.27 | 11 | 61 | | 22 | | |
| 178 | Е11-010205-0102<br>Кзтр и Кзм=1,12 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | | 0.9375 | 3632.43 | 0 | 3406 | 0 | 0 | 2452 | 6326 | |
| | | | $м^3$ грунта | | 3632.43 | 0 | 3406 | 0 | | 469 | | |
| 179 | Е11-010205-0102<br>Кзтр и Кзм=1,12<br>#ГЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 0.625 | 4358.91 | 0 | 2725 | 0 | 0 | 1962 | 5061 | |
| | | | $м^3$ грунта | | 4358.91 | 0 | 2725 | 0 | | 375 | | |
| 180 | Е11-230101-0101<br>Кзтр и Кзм=1,12 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | | 0.9375 | 6291.48 | 276.87 | 5899 | 260 | 3893 | 1806 | 8321 | |
| | | | $м^3$ основания | | 1862.11 | 83.22 | 1746 | 78 | | 617 | | |
| 181 | Е11-010205-0502<br>Кзтр и Кзм=1,12 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | | 2.25 | 1543.7 | 0 | 3474 | 0 | 0 | 2501 | 6453 | |
| | | | $м^3$ грунта | | 1543.7 | 0 | 3474 | 0 | | 478 | | |
| 182 | Е11-010104-0402<br>Кзтр и Кзм=1,12 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | | 2.1875 | 58.78 | 58.78 | 129 | 129 | 0 | 30 | 171 | |
| | | | $м^3$ грунта | | 0 | 19.16 | 0 | 42 | | 13 | | |
| 183 | Е11-221301-0101<br>Кзтр и Кзм=1,12 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | | 0.435 | 38772.91 | 14659.19 | 16866 | 6377 | 2521 | 10774 | 29851 | |
| | | | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 18318.23 | 6699.18 | 7969 | 2914 | | 2211 | | |
| 184 | С1225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | | 1 | 32788 | | 32788 | | 32788 | | 35411 | Казахстан |
| | | | шт. | | | | | | | 2623 | | |
| 185 | С1225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | | 1 | 41798 | | 41798 | | 41798 | | 45142 | Казахстан |
| | | | шт. | | | | | | | 3344 | | |
| 186 | С1225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | | 1 | 35944 | | 35944 | | 35944 | | 38820 | Казахстан |
| | | | шт. | | | | | | | 2876 | | |
| 187 | С1244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | | 1 | 54902 | | 54902 | | 54902 | | 59294 | Казахстан |
| | | | комплект | | | | | | | 4392 | | |
| 188 | Е11-080101-0311<br>Кзтр и Кзм=1,12 | Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой | | 3 | 1464.81 | 328.33 | 4395 | 985 | 1060 | 2644 | 7601 | |
| | | | $м^2$ поверхности | | 783.36 | 164.07 | 2350 | 492 | | 563 | | |
| 189 | Е11-160401-0107<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка | | 1.5 | 26472.73 | 229.23 | 39709 | 344 | 33849 | 5502 | 48828 | |
| | | | м трубопровода | | 3677.56 | 65.48 | 5516 | 98 | | 3617 | | |
| 190 | С1241-102-0227 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм | | 1.5 | 10777 | | 16166 | | 16166 | | 17459 | |
| | | | м | | | | | | | 1293 | | |
| 191 | Е11-220901-0106<br>Кзтр и Кзм=1,12 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка | | 1 | 10263.92 | 2970.43 | 10264 | 2971 | 532 | 7794 | 19503 | |
| | | | задвижка или клапан | | 6761.93 | 1110.51 | 6762 | 1111 | | 1445 | | |
| 192 | С1242-101-0405 | Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 200 | | 1 | 152351 | | 152351 | | 152351 | | 164539 | |
| | | | шт. | | | | | | | 12188 | | |
| 193 | С1241-116-0313 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм | | 1 | 12708 | | 12708 | | 12708 | | 13725 | |
| | | | шт. | | | | | | | 1017 | | |
| 194 | Е11-130301-0405<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз | | 1.9 | 245.26 | 3.71 | 466 | 8 | 316 | 100 | 612 | |
| | | | $м^2$ | | 75.62 | 0.68 | 144 | 2 | | 46 | | |
| 195 | Е11-130301-1406<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 1.9 | 102.37 | 2.39 | 195 | 5 | 107 | 59 | 273 | |
| | | | $м^2$ | | 44.05 | 0.45 | 84 | 1 | | 20 | | |
| 196 | Е11-220601-0306<br>Кзтр и Кзм=1,12 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | | 0.00075 | 4196184.63 | 341385.46 | 3147 | 256 | 2411 | 530 | 3971 | |
| | | | км трубопровода | | 639844.8 | 74158.58 | 480 | 56 | | 294 | | |
| 197 | Е11-221101-0105<br>Кзтр и Кзм=1,12 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | | 1 | 25905.24 | 14297.9 | 25906 | 14298 | 1448 | 15242 | 44440 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | Е11-110101-3905<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 22.9 | 2503.61<br>467.12 | 18.38<br>7.61 | 57333<br>10697 | 421<br>174 | 46215 | 10219<br>5404 | 72956 | |
| 18 | Е11-150403-0309<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м² окрашиваемой поверхности | 17.8 | 1437.35<br>1178.79 | 5.6<br>2.85 | 25585<br>20983 | 100<br>51 | 4803 | 16827<br>3393 | 45804 | |
| 19 | Е11-150405-0101<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м² окрашиваемой поверхности | 122.55 | 454.07<br>280.27 | 3.94<br>1.99 | 55646<br>34347 | 483<br>244 | 20816 | 27673<br>6666 | 89985 | |
| 20 | Е11-150405-0102<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | м² окрашиваемой поверхности | 62.6 | 503.38<br>312.76 | 4.4<br>2.21 | 31512<br>19579 | 275<br>138 | 11657 | 15774<br>3783 | 51068 | |
| 21 | Е11-150108-1401<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство | м² | 27.7 | 2464.46<br>2232.76 | 231.7<br>117.38 | 68266<br>61848 | 6418<br>3251 | 0 | 52079<br>9628 | 129972 | |
| 22 | СПрайс-Лист | Подвесные потолки типа ARMSTRONG | м² | 27.7 | 4200 | | 116340 | | 116340 | 9307 | 125647 | |
| 23 | Е11-150109-0101<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 25 | Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек | м² поверхности облицовки | 44.25 | 9090.52<br>7099.94 | 556<br>169.4 | 402256<br>314172 | 24603<br>750 | 63480 | 251937<br>52335 | 706528 | |
| 24 | СПРайс ЛИСТ | Металлосайдинг с каркасом | м² | 44.25 | 21400 | | 946950 | | 946950 | 75756 | 1022706 | |
| 25 | Е11-120101-0705<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м² кровли | 60.55 | 3715.37<br>1997.41 | 35.01<br>7.64 | 224966<br>120943 | 2120<br>463 | 101903 | 111694<br>26933 | 363592 | |
| 26 | Е11-100105-0101<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Стропила, балка, мауэрлат, стойки. Установка с изготовлением | м³ древесины в конструкции | 0.56 | 226057.13<br>42593.78 | 1242.3<br>520.81 | 126592<br>23853 | 696<br>292 | 102044 | 21730<br>11866 | 160188 | |
| 27 | Е11-120101-0511<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Ендовы для кровель из черепицы гибкой битумной. Устройство | м ендовы | 1.8 | 3518.69<br>187.96 | 12.5<br>5.98 | 6334<br>338 | 23<br>11 | 5973 | 321<br>532 | 7187 | |
| 28 | Е11-120101-0512<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Коньки для кровель из черепицы гибкой битумной. Устройство | м конька | 2.1 | 897.74<br>223.26 | 7.59<br>3.63 | 1885<br>469 | 16<br>8 | 1401 | 438<br>186 | 2510 | |
| 29 | Е11-120101-2201<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов | м желоба | 11.55 | 3990.96<br>1415.74 | 6.3<br>2.38 | 46096<br>16352 | 73<br>28 | 29671 | 15069<br>4893 | 66058 | |
| 30 | Е11-120101-2202<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы | м водосточной трубы | 1.6 | 2230.84<br>618.82 | 6.22<br>2.62 | 3569<br>990 | 10<br>4 | 2869 | 915<br>359 | 4843 | |
| 31 | Е11-120101-0201<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство | м² кровли | 11.55 | 5384.64<br>605.32 | 199.34<br>30.6 | 62193<br>6991 | 2302<br>353 | 52899 | 6757<br>5516 | 74466 | |
| 32 | Е11-100107-0101<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 26 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков | м² | 3.0765 | 4262.68<br>1991.44 | 1169.81<br>325.53 | 13114<br>6127 | 3599<br>1002 | 3389 | 6415<br>1562 | 21092 | |
| 33 | С1223-201-0103 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м² | 2.31 | 7373 | | 17032 | | 17032 | 1363 | 18394 | Казахстан |
| 34 | С1223-201-0102 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | м² | 0.6615 | 9366 | | 6196 | | 6196 | 496 | 6691 | Казахстан |
| 35 | Е11-100501-0104<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | м² | 5.56 | 3961.06<br>1883.93 | 271.33<br>144.99 | 22024<br>10475 | 1509<br>806 | 10040 | 10153<br>2574 | 34750 | |
| 36 | С1223-102-0103 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной | м² | 5.56 | 43578 | | 242294 | | 242294 | 19384 | 261677 | |
| 37 | Е11-100501-0401<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 26 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м | м | 5.56 | 1558.53<br>386.9 | 7.97<br>4.12 | 8665<br>2151 | 44<br>23 | 6470 | 1957<br>850 | 11472 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | С1223-501-0105 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм | м | 0.6 | 1733 | | 1040 | | 1040 | | 1123 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | 83 | | |
| 39 | Е11-090403-0402 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах | м2 | 0.84 | 5153.59 | 74.92 | 4329 | 63 | 546 | 2587 | 7470 | |
| | | | | | 4428.42 | 35.75 | 3720 | 30 | | 553 | | |
| 40 | С1223-207-0101 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | м2 | 0.84 | 55181 | | 46352 | | 46352 | | 50060 | |
| | | | | | | | | | | 3708 | | |
| 41 | Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | ВРУ | шт. | 1 | 21230.07 | 1370.75 | 21230 | 1370 | 15052 | 3866 | 27104 | |
| | | | | | 4806.9 | 561.9 | 4806 | 562 | | 2008 | | |
| 42 | СПрайс Лист | ВРУ с автоматами в сборе | комплект | 1 | 285000 | | 285000 | | 285000 | | 307800 | |
| | | | | | | | | | | 22800 | | |
| 43 | Ц13-080205-1002 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 | Устновка щита освещение. Установка | шт. | 1 | 5090.93 | 1573.58 | 5090 | 1574 | 600 | 2626 | 8334 | |
| | | | | | 2917.9 | 730.46 | 2918 | 730 | | 618 | | |
| 44 | С1247-305-0170 | Шкаф учета электроэнергии | шт. | 1 | 80693 | | 80694 | | 80694 | | 87150 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | 6456 | | |
| 45 | Е11-210401-0102 Кзтр и Кэм=1,12 | Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях | шт. | 32 | 1165.92 | 7.46 | 37310 | 239 | 2962 | 24638 | 66903 | |
| | | | | | 1065.89 | 3.46 | 34109 | 111 | | 4956 | | |
| 46 | С1247-102-0602 | Светильник светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Office SE 20/2800 prism 3-6K | шт. | 32 | 28892 | | 924544 | | 924544 | | 988508 | |
| | | | | | | | | | | 73964 | | |
| 47 | Е11-210201-0204 Кзтр и Кэм=1,12 | Провода сечением до 70 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) | м | 332.9999999 | 341.44 | 2.7 | 113699 | 901 | 54299 | 42344 | 168528 | |
| | | | | | 175.68 | 0.93 | 58503 | 310 | | 12485 | | |
| 48 | Е11-210201-0202 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 | Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) | м | 330.8500013 | 157.42 | 1.77 | 52082 | 586 | 5733 | 33072 | 91967 | |
| | | | | | 138.32 | 0.51 | 45763 | 168 | | 6812 | | |
| 49 | Е11-210201-0201 Кзтр и Кэм=1,12 | Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) | м | 111.75 | 125.67 | 0.92 | 14044 | 103 | 1087 | 9264 | 25173 | |
| | | | | | 115.02 | 0.12 | 12854 | 13 | | 1865 | | |
| 50 | С1243-102-0114 | Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 1х120-0,66 | км | 0.005 | 9481320 | | 47407 | | 47407 | | 51199 | |
| | | | | | | | | | | 3793 | | |
| 51 | С1243-105-0503 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0.02585 | 558269 | | 14431 | | 14431 | | 15586 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | 1155 | | |
| 52 | С1243-105-0501 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0.11175 | 371741 | | 41542 | | 41542 | | 44866 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | 3323 | | |
| 53 | С1243-105-0530 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х50 (мк)-0,66 | км | 0.01105 | 1096407.2 | | 121153 | | 121153 | | 130845 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | 9692 | | |
| 54 | С1247-202-0101 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44 | шт. | 63 | 778 | | 49014 | | 49014 | | 52931 | |
| | | | | | | | | | | 3917 | | |
| 55 | С1241-101-0111 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,5 мм | м | 85 | 846 | | 71910 | | 71910 | | 77666 | |
| | | | | | | | | | | 5756 | | |
| 56 | С1241-101-0101 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,35 мм | м | 32 | 382 | | 12224 | | 12224 | | 13202 | |
| | | | | | | | | | | 978 | | |
| 57 | С1241-201-0101 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм | м | 31.9999999 | 269 | | 8608 | | 8608 | | 9297 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | 689 | | |
| 58 | С1247-204-6024 | Шина ШВ-330 для ВА 331 (в комплекте 6 шт.) | комплект | 5 | 865 | | 4327 | | 4327 | | 4673 | |
| | | | | | | | | | | 347 | | |
| 59 | С1247-204-0170 | Выключатель автоматический 32 С16 30 мА | шт. | 5 | 4063 | | 20320 | | 20320 | | 21950 | |
| | | | | | | | | | | 1630 | | |
| 60 | С1247-204-0186 | Выключатель автоматический 32 С40 30 мА | шт. | 5 | 4549 | | 22750 | | 22750 | | 24570 | |
| | | | | | | | | | | 1820 | | |
| 61 | С1247-204-0201 | Выключатель автоматический 34 С6 10 мА | шт. | 5 | 8235 | | 41180 | | 41180 | | 44470 | |
| | | | | | | | | | | 3290 | | |
| 62 | С1247-204-0218 | Выключатель автоматический 34 С16 30 мА | шт. | 5 | 5890 | | 29450 | | 29450 | | 31810 | |
| | | | | | | | | | | 2360 | | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 63 | С1247-204-0612 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 13А 4,5 кА "В" | шт. | 6 | 857 | | 5142 | | 5142 | 411 | 5554 | |
| 64 | Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 17.6 | 2836.56 | 29.62 | 49924 | 521 | 37639 | 11734 | 66590 | |
| | | | | | 668.36 | 11.93 | 11763 | 210 | | 4933 | | |
| 65 | Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 8.9 | 2661.26 | 29.62 | 23685 | 264 | 17473 | 5934 | 31988 | |
| | | | | | 668.36 | 11.93 | 5948 | 106 | | 2370 | | |
| 66 | Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 8.1 | 1880.36 | 29.62 | 15231 | 240 | 9677 | 5400 | 22282 | |
| | | | | | 668.36 | 11.93 | 5414 | 97 | | 1651 | | |
| 67 | Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 4.25 | 2276.85 | 29.62 | 9677 | 126 | 6710 | 2833 | 13511 | |
| | | | | | 668.36 | 11.93 | 2841 | 51 | | 1001 | | |
| 68 | Е11-160501-0205 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 3.3 | 3383.98 | 33.42 | 11167 | 110 | 103 | 10738 | 23657 | |
| | | | | | 3319.31 | 0.98 | 10954 | 3 | | 1752 | | |
| 69 | Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,06 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 11.55 | 2809.73 | 24.3 | 32452 | 281 | 150 | 31387 | 68946 | |
| | | | | | 2772.47 | 0.44 | 32022 | 5 | | 5107 | | |
| 70 | Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 1.05 | 2382.59 | 16.92 | 2502 | 18 | 12 | 2422 | 5318 | |
| | | | | | 2353.9 | 0.16 | 2472 | 0 | | 394 | | |
| 71 | Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 54.75 | 146.47 | 1.34 | 8019 | 73 | 136 | 7654 | 16927 | |
| | | | | | 142.64 | 0 | 7810 | 0 | | 1254 | | |
| 72 | Е11-160601-0401 Кзтр и Кэм=1,06 | Клапаны приемные, диаметр до 100 мм. Установка | шт. | 1 | 4978.71 | 80.13 | 4979 | 80 | 2392 | 2478 | 8054 | |
| | | | | | 2506.44 | 22.5 | 2507 | 23 | | 597 | | |
| 73 | С1242-301-0102 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды, Т до +60°С, PN 6,3, марки 15ч76п ГОСТ 5761-2005 DN 100 | шт. | 4 | 92296 | | 369184 | | 369184 | 29536 | 398720 | |
| 74 | С1242-301-0101 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды, Т до +60°С, PN 6,3, марки 15ч76п ГОСТ 5761-2005 DN 80 | шт. | 15 | 78458 | | 1176870 | | 1176870 | 94150 | 1271020 | |
| 75 | Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 4 | 3460.29 | 116.57 | 13841 | 466 | 1215 | 12005 | 27914 | |
| | | | | | 3040.05 | 22.5 | 12160 | 90 | | 2068 | | |
| 76 | Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 60 мм. Установка | шт. | 1.0000001 | 3506 | 162.28 | 3506 | 162 | 304 | 3023 | 7052 | |
| | | | | | 3040.05 | 45.01 | 3040 | 45 | | 522 | | |
| 77 | Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,06 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1 | 6278.21 | 385.3 | 6278 | 385 | 516 | 5367 | 12577 | |
| | | | | | 5376.96 | 99.65 | 5377 | 100 | | 932 | | |
| 78 | С1242-101-0102 | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч76к ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 15 | 18501 | | 277520 | | 277520 | 22200 | 299720 | |
| 79 | С1242-209-8307 | Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до -160°С ГОСТ 21345-2005 DN 65, PN 3 | шт. | 4 | 231728 | | 926912 | | 926912 | 74153 | 1001065 | Казахстан |
| 80 | С1242-209-8305 | Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до -160°С ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 3 | шт. | 9 | 146304 | | 1316736 | | 1316736 | 105339 | 1422075 | Казахстан |
| 81 | С1242-209-8302 | Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до -160°С ГОСТ 21345-2005 DN 20, PN 3 | | 17 | 67307 | | 1144219 | | 1144219 | | 1235757 | Казахстан |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | шт. | | | | | | | 91538 | | |
| 82 | С1242-209-8301 | Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005 DN 15, PN 3 | | 33 | 67173 | | 2216709 | | 2216709 | | 2394046 | Казахстан |
| | | | шт. | | | | | | | 177337 | | |
| 83 | Е11-180901-0101 Кзтр и Кэм=1,06 | Узлы конденсгоотводчиков, диаметр 15 мм. Установка | | 1 | 13008.8 | 269.9 | 13009 | 270 | 6573 | 6166 | 20709 | |
| | | | узел | | 6165.59 | 125.81 | 6166 | 126 | | 1534 | | |
| 84 | Е11-181001-0101 Кзтр и Кэм=1,06 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | | 25 | 18484.96 | 230.16 | 462120 | 5750 | 414300 | 43300 | 545850 | |
| | | | фильтр | | 1682.74 | 84.44 | 42070 | 2110 | | 40430 | | |
| 85 | Е11-181101-0201 Кзтр и Кэм=1,06 | Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла | | 10 | 8980.84 | 145.36 | 89810 | 1460 | 11950 | 75560 | 178600 | |
| | | | 1 узел | | 7640.83 | 69.54 | 76410 | 700 | | 13230 | | |
| 86 | Е11-181001-0105 Кзтр и Кэм=1,06 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка | | 10 | 28736.21 | 456.01 | 287360 | 4560 | 258310 | 25720 | 338130 | |
| | | | фильтр | | 2449.25 | 175.49 | 24490 | 1750 | | 25050 | | |
| 87 | Е11-180301-0102 Кзтр и Кэм=1,06 | Радиаторы стальные панельные. Установка | | 123.0000005 | 1739.18 | 129.49 | 213919 | 15926 | 45926 | 157336 | 400956 | |
| | | | квт | | 1236.31 | 68.95 | 152066 | 8480 | | 29701 | | |
| 88 | С1245-104-0101 | Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 400 мм | | 23 | 9920 | | 228160 | | 228160 | | 246413 | |
| | | | комплект | | | | | | | 18253 | | |
| 89 | Е11-200501-0101 Кзтр и Кэм=1,06 | Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка | | 3 | 2822.56 | 69.62 | 8468 | 209 | 1478 | 6716 | 16398 | |
| | | | заслонка | | 2260.46 | 23.62 | 6782 | 71 | | 1215 | | |
| 90 | Е11-200701-0101 Кзтр и Кэм=1,06 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами | | 6 | 3573.85 | 65.83 | 21444 | 393 | 16275 | 4818 | 28362 | |
| | | | зонт | | 795.75 | 23.62 | 4776 | 141 | | 2100 | | |
| 91 | С1246-301-0301 | Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм | | 5 | 3474 | | 17370 | | 17370 | | 18760 | Казахстан |
| | | | шт. | | | | | | | 1390 | | |
| 92 | СПРАЙС ЛСИТ | Приточная установка с охлаждением и подогревом воздуха | | 1 | 20000000 | | 20000000 | | 20000000 | | 21600000 | |
| | | | комп | | | | | | | 1600000 | | |
| 93 | Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,06 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м$^2$. Установка | | 8 | 2557.75 | 77.11 | 20462 | 617 | 1591 | 18075 | 41620 | |
| | | | решетка | | 2281.79 | 23.62 | 18254 | 189 | | 3083 | | |
| 94 | С1246-304-0501 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 50 мм | | 6 | 2511 | | 15066 | | 15066 | | 16271 | |
| | | | шт. | | | | | | | 1205 | | |
| 95 | С1246-304-0503 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм | | 6 | 8198 | | 49188 | | 49188 | | 53123 | Казахстан |
| | | | шт. | | | | | | | 3935 | | |
| 96 | С1246-304-0505 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм | | 8 | 5459 | | 43673 | | 43673 | | 47166 | Казахстан |
| | | | шт. | | | | | | | 3493 | | |
| 97 | Е11-200401-0101 Кзтр и Кэм=1,06 | Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка | | 6 | 2532.71 | 68.82 | 15197 | 413 | 1845 | 12818 | 30256 | |
| | | | клапан | | 2156.36 | 23.62 | 12938 | 142 | | 2241 | | |
| 98 | С1246-306-0701 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilmax 5Nm размерами от 450 до 700 мм размерами 450 мм х 450 мм | | 8 | 120779 | | 966232 | | 966232 | | 1043531 | Казахстан |
| | | | шт. | | | | | | | 77299 | | |
| 99 | Е11-201001-0101 Кзтр и Кэм=1,06 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка | | 2 | 18821.3 | 69.62 | 37642 | 140 | 32940 | 4518 | 45532 | |
| | | | глушитель шума | | 2281.98 | 23.62 | 4564 | 48 | | 3372 | | |
| 100 | С1246-305-0101 | Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 400 мм х 200 мм | | 3 | 7883 | | 23649 | | 23649 | | 25542 | |
| | | | шт. | | | | | | | 1893 | | |
| 101 | Е11-201401-0101 Кзтр и Кэм=1,06 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка | | 5 | 13082.39 | 243.8 | 65412 | 1219 | 4859 | 58428 | 133748 | |
| | | | вентилятор | | 11856.81 | 57.37 | 59334 | 287 | | 9907 | | |
| 102 | С1246-402-0101 | Вентилятор осевой фланцевый из оцинкованной стали ГОСТ 11442-90 Р 0,05 кВт, n 1380 об/мин, Qmax 1000 м$^3$/ч, 220 В | | 5 | 40155 | | 200775 | | 200775 | | 216838 | |
| | | | комплект | | | | | | | 16062 | | |
| 103 | Е11-202701-0102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | Фанкойлы потолочные кассетные, холодопроизводительность до 10 кВт. Монтаж | | 5 | 24326.34 | 597.21 | 121633 | 2988 | 20753 | 96875 | 235988 | |

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Ерасилова Саида**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазГрандСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство общеобразовательной школы на 240 мест" расположенного по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр-1, участок 21/3.**

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство общеобразовательной школы на 240 мест" расположенного по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр-1, участок 21/3.

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 02.07.2021 г.**

## Акт выполненных работ

**за** **март 2022** **(месяц, год)**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Е11-060801-0102<br>Кзтр и Кзм=1,12 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м³ | 21 | 84106.68 | 3018.85 | 1766240 | 63396 | 1038000 | 619355 | 2576443 | |
| | | | | | 31659.26 | 750.72 | 664845 | 15765 | | 190848 | | |
| 2 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 15.75 | 349794 | | 5509256 | | 5509256 | | 5949996 | |
| | | | | | | | | | | 440740 | | |
| 3 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 15.75 | 329247 | | 5185640 | | 5185640 | | 5600492 | |
| | | | | | | | | | | 414851 | | |
| 4 | Е11-080201-0102<br>Кзтр и Кзм=1,12 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м | м³ кладки | 0.1625 | 20503.61 | 3774.21 | 3332 | 613 | 896 | 1851 | 5598 | |
| | | | | | 11214.71 | 1034.33 | 1822 | 168 | | 415 | | |
| 5 | Е11-080401-0303<br>Кзтр и Кзм=1,12 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м² перегородок (за вычетом проемов) | 1.25 | 4874.68 | 428.85 | 6093 | 536 | 1101 | 4278 | 11201 | |
| | | | | | 3565.02 | 114.85 | 4456 | 144 | | 830 | | |
| 6 | Е11-150201-0101<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м² оштукатуриваемой поверхности | 42.55 | 1872.45 | 50.24 | 79673 | 2138 | 19030 | 48343 | 138257 | |
| | | | | | 1374.98 | 45.21 | 58505 | 1924 | | 10241 | | |
| 7 | Е11-150203-0601<br>Кзтр и Кзм=1,06<br>Изм. и доп. вып. 25 | Стены внутренние. левкас стен | м² оштукатуриваемой поверхности | 157.55 | 1943.65 | 25.18 | 306222 | 3967 | 123163 | 144527 | 486809 | |
| | | | | | 1136.73 | 9.95 | 179092 | 1568 | | 36060 | | |
| 8 | Е11-150206-0205<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 60.5 | 1203.9 | 6.43 | 72836 | 389 | 18433 | 43336 | 125466 | |
| | | | | | 892.8 | 2.58 | 54014 | 156 | | 9294 | | |
| 9 | Е11-150108-1401<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство | м² | 17.8 | 2464.46 | 231.7 | 43867 | 4124 | 0 | 33466 | 83520 | |
| | | | | | 2232.76 | 117.38 | 39743 | 2089 | | 6187 | | |
| 10 | Е11-150107-0105<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м² поверхности облицовки | 31.75 | 5474.87 | 23.09 | 173827 | 733 | 75161 | 78641 | 272666 | |
| | | | | | 3084.5 | 11.61 | 97933 | 369 | | 20197 | | |
| 11 | Е11-110101-1101<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м² стяжки | 67.6 | 1126.59 | 38.34 | 76158 | 2592 | 34179 | 38544 | 123877 | |
| | | | | | 582.64 | 23.92 | 39387 | 1617 | | 9176 | | |
| 12 | Е11-110101-2705<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м² покрытия | 47.6 | 3107.83 | 28.91 | 147933 | 1376 | 19046 | 120446 | 289849 | |
| | | | | | 2678.8 | 13.08 | 127511 | 623 | | 21471 | | |
| 13 | Е11-110101-3601<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Покрытия из линолеума. Устройство | м² покрытия | 76.2 | 3718.06 | 64.87 | 283316 | 4943 | 244969 | 33492 | 342153 | |
| | | | | | 438.37 | 29.21 | 33404 | 2226 | | 25345 | | |
| 14 | Е11-110101-0401<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м² изолируемой поверхности | 3.9 | 2448.99 | 120.3 | 9551 | 469 | 4633 | 4258 | 14913 | |
| | | | | | 1140.76 | 20.62 | 4449 | 80 | | 1105 | | |
| 15 | Е11-110101-1804<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Покрытия из ламината. | м жилок | 1.15 | 219.66 | 0.46 | 253 | 1 | 180 | 68 | 346 | |
| | | | | | 62.75 | 0.23 | 72 | 0 | | 26 | | |
| 16 | Е11-110101-4001<br>Кзтр и Кзм=1,06 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м плинтусов | 33.25 | 415.34 | 1.37 | 13810 | 46 | 6908 | 6467 | 21899 | |
| | | | | | 206.21 | 0.68 | 6857 | 23 | | 1622 | | |