«Екібастұз қаласында М. Әуезов көшесі бойында (Энергетиктер көшесінен Абай көшесіне дейін) Ду400 мм кәріздік коллекторды траншеясыз тәсілмен (санация әдісімен) реконструкциялау»
жұмыс жобасы бойынша
21.01.2025 ж. № 06-0020/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Казгражданстройпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Павлодар қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 06-0020/25 от 21.01.2025 г.
(положительное)

на рабочий проект
"Реконструкция канализационного коллектора бестраншейным способом (методом санации) по ул. М. Ауэзова Ду400 мм (от ул.Энергетиктер до ул.Абая) в городе Экибастуз"

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казгражданстройпроект"

г. Павлодар

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Реконструкция канализационного коллектора бестраншейным способом (методом санации) по ул. М. Ауэзова Ду400 мм (от ул.Энергетиктер до ул.Абая) в городе Экибастуз".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 12.11.2024 г. № 01-2186.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казгражданстройпроект", лицензия от 24.02.2017 г. №17003387 (I категория).

ГИП – Кошназарова Ю.А. (Приказ №21 от 08 февраля 2023г).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 16 января 2024 года на рабочий проект «Реконструкция канализационного коллектора бестраншейным способом (методом санации) по ул. М. Ауэзова Ду400 мм (от ул.Энергетиктер до ул.Абая) в городе Экибастуз»;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ72VUA01264633 от 31 октября 2024 года, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Экибастуза»;
экспертное заключение по результатам проведенного технического обследования и оценки технического состояния магистрального самотечного канализационного коллектора Ду1000 мм по ул. М.Ауэзова, на участке от ул. Энергетиктер до ул. Абая, г. Экибастуз Павлодарской области, выполненное ТОО «Инженерно Техническое Бюро ПромТехЭнергоСтрой» в 2022 году (свидетельство об аккредитации № KZ61VWC00055660 от 08 февраля 2022г на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, аттестат эксперта Кулибакин А.В. № KZ71VJE00028989, аттестат эксперта Билоножка Д.С. KZ468VJE00022641);
постановление об установлении публичного сервитута на земельные участки от 23 декабря 2022 года от 23 декабря 2022 года №1246/12, выданное акиматом города Экибастуза Павлодарской области.
отчет на инженерно-геодезические изыскания, выполненный ТОО «Geo Group Engineering» в 2023 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №22014786 от 09 августа 2022 года);
отчет на инженерно-геологические изыскания, выполненный ТОО «КазГосПроект» в 2023 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №17007028 от 20 апреля 2017 года);

дефектный акт на реконструкцию канализационного коллектора бестраншейным способом (методом санации) по ул. М. Ауэзова Ду400 мм (от ул.Энергетиктер до ул.Абая) в городе Экибастуз» от 26 декабря 2023 года;

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» об отсутствии необходимости предоставления разрешения на осуществлении деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов от 20 декабря 2023 года №24-8/1-07/1576;

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» об исключении прайс-листов от 20 января 2025 года №24-8/-07/61.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» - согласование принятых проектных решений от 08 октября 2024 года №24-8/1-07/1193.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Павлодарская область, город Экибастуз.

Сейсмичность района: менее 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Инженерно-геологические изыскания	Самат Қ.М.	KZ25VJE00023900	Соответствует
2	Проект организации строительства	Дюсембаева К.К.	KZ01VJE00048970	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ракишева Ж.Т.		Соответствует
4	Общая часть	Щербакова М.А.	KZ01VJE00076518	Соответствует
5	Наружные сети канализации	Самат Қ.М.	KZ25VJE00023900	Соответствует
6	Водопонижение	Самат Қ.М.	KZ25VJE00023900	Соответствует
7	Сметный раздел	Дюсембаева К.К.	KZ01VJE00048970	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Абдрахманова А.З.	KZ29VJE00068642	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов, соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), технически сложный.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность самотечных сетей	м	1239,0	1239,0
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	961,055	952,940
2.1	СМР	млн. тенге	820,231	813,356
2.2	оборудование	млн. тенге	0,136	0,000
2.3	прочие затраты	млн. тенге	140,688	139,583
	В том числе по годам строительства:			
2.4	2024 год (ПИР, экспертиза)	млн. тенге	-	11,372
2.5	2025 год	млн. тенге	-	941,567
3	Нормативный срок строительства	месяц	3	3

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и

проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект "Реконструкция канализационного коллектора бестраншейным способом (методом санации) по ул. М. Ауэзова Ду400 мм (от ул.Энергетиктер до ул.Абая) в городе Экибастуз" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Екібастұз қаласында М. Әуезов көшесі бойында (Энергетиктер көшесінен Абай көшесіне дейін) Ду400 мм кәріздік коллекторды траншеясыз тәсілмен (санация әдісімен) реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Суюндыков С.Б.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Жангилишев Т.К.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Кусаинов О.С.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Вассерберг А.О.

И.о. начальника отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Дюсембаева К.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Ракишева Ж.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Самат Қ.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Абдрахманова А.З.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону

Щербакова М.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону