«Ақтөбе облысы Шалқар қаласының Әйтеке би және Е. Қотібарұлы көшелері бойынша жаяу жүргіншілер жолын (тротуарларды) орналастыру»
жұмыс жобасы бойынша

04.06.2025 ж. № ALTS-0105/25

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шалқар қаласының әкімі аппараты» ММ-сі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Nur-Stark» ЖШС-гі

Атырау қаласы

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

АЛҒЫ СӨЗ

«Ақтөбе облысы Шалқар қаласының Әйтеке би және Е. Қотібарұлы көшелері бойынша жаяу жүргіншілер жолын (тротуарларды) орналастыру» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «ALTAIR SARAPTAMA» ЖШС берді.

«ALTAIR SARAPTAMA» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительное)

№ ALTS-0105/25 от 04.06.2025 г.

по рабочему проекту
«Размещение пешеходной дорожки (тротуаров) по улицам Айтеке би и Е. Котібарулы города Шалкар Актюбинской области»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Nur-Stark»

город Атырау

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Размещение пешеходной дорожки (тротуаров) по улицам Айтеке би и Е. Котібарулы города Шалкар Актюбинской области» выдано ТОО «ALTAIR SARAPTAMA».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «ALTAIR SARAPTAMA».

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект «Ақтөбе облысы Шалқар қаласының Әйтеке би және Е. Қотібарұлы көшелері бойынша жаяу жүргіншілер жолын (тротуарларды) орналастыру», «Размещение пешеходной дорожки (тротуаров) по улицам Айтеке би и Е. Котібарулы города Шалкар Актюбинской области».
Дополнительные сведения: ALTS-0079-03, 17.04.2025г., заявление от 31.03.2025г.
1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: 5 класс опасности

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически несложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

https://peo.saraptama.kz/public/docs?key=59807115-b544-463a-84e0-c491a9530ff0

2. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Nur-Stark»

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «АНК Проект»

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки: AltS-03/00112 от 31.03.2025г.

- задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 13 октября 2024 года;
- решение Акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области от 22.05.2025 года №177 на постоянное землепользование земельного участка по улице Е. Котібарулы города Шалкар площадью 0,2220 га и по улице Айтеке би площадью 0,4674 га для строительства тротуаров;
- архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ) от 03.06.2025 года №KZ18VUA01692308, выданное ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»;
- письмо-заявка от 31.03.2025 №04-2/174 года на проведение комплексной вневедомственной экспертизы и об источнике финансирования;
- письмо заказчика №04-2/172 от 31.03.2025 года о начале строительства объекта;
- отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «Nur-Stark» в 2024 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №22017612 от 23.09.2022 года);
- технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненный ТОО «Nur-Stark» в 2024 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №22017612 от 23.09.2022 года).

5.2. Согласования заинтересованных организаций

Согласование проектных решений заказчиком от 31.03.2025 года №04-2/174.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Согласование эскизного проекта с ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от 03.06.2025 года №KZ22VUA01692430.

5.3. Перечень документации, представленной на экспертизу

Рабочий проект «Размещение пешеходной дорожки (тротуаров) по улицам Айтеке би и Е. Котібарулы города Шалкар Актюбинской области».

Том I. Альбом 1.

Общая пояснительная записка.

Прилагаемые документы

Том III. Альбом 1. Автомобильная дорога.

Том IV. Сметная документация.

5.4. Цель и назначение объекта строительства

Целью проекта является строительство пешеходной дорожки (тротуаров) по улицам Айтеке би и Е. Котібарулы города Шалкар.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Место расположения участка под строительство Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар.

Рис. 1. Ситуационный план

Природно-климатические условия района строительства:

Территория исследуемого района по карте климатического районирования для строительства расположена в климатической зоне ШВ - сухих степей [2].

Дорожно-климатическая зона - V.

Климат исследуемого участка работ резко континентальный, отличающийся большими колебаниями температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и ночью, общей сухостью воздуха, обилием солнечного света и относительно небольшим количеством осадков.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Снежный покров устойчиво залегает в течение 107 дней. Средняя из наибольших декадных на зиму высота снега составляет 22,0 см, максимальная из наибольших декадных – 49 см.

Глубина промерзания грунта зависит, во-первых, от типа грунта: суглинки промерзают чуть меньше песков, потому что обладают большой пористостью.

Пористость глины колеблется от 0,5 до 0,7. В то время как пористость песка – от 0,3 до 0,5.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в данном регионе составляет для:

- суглинков и глин 1,59 м;
- супесей, песков мелких и пылеватых 1,93 м;
- песков средних, крупных и гравелистых 2,07 м;
- крупнообломочных грунтов 2,34 м.

Ветровой режим на территории исследования обусловлен циркуляционными процессами в атмосфере и орографией местности. Наибольшую повторяемость имеют северные и северо-восточные ветра с декабря по февраль месяцы.

Инженерно-геологические условия площадки строительства:

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия района обусловлены резкой континентальностью климата, дефицитом влажности, а также тем, что инсоляция в условиях резко континентального климата степной зоны преобладает над количеством выпавших осадков. Формирование подземных вод района происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и регионального притока подземных вод из Западно-Мугоджарской горноскладчатой области.

Грунтовые воды на участке работ до глубины 4,0 м не были вскрыты.

Инженерно-геологические условия участка на исследованной территории обусловлены её физико-географическим положением, геолого-литологическим строением, гидрогеологическими условиями и физико-механическими свойствами вскрытых отложений.

По геолого-генетическим признакам в пределах участка работ до глубины 4,0 м.

выделен один комплекс пород, верхнечетвертичные аллювиальные отложения (aQ_{III}). В которых литологическим и физико-механическим свойствам выделено один инженерногеологический элемент (ИГЭ):

Почвенно-растительный слой представлен суглинками коричневого цвета с корнями с сухой травянистой растительностью. Мощность слоя 0,3 м.

ИГЭ-1. Суглинок легкий, песчанистый коричневый, светло-коричневый, твердойи полутвердой консистенции, с прослоями супеси и мелкого песка. Мощность слоя 4,0 м.

6.2. Проектные решения

6.2.1. Генеральный план

Основные технические нормативы:

Протяженность тротуара - 3956,16 м;

ул. Е. Көтібарұлы - 1439,41 м;

ул. Айтеке Би - 1471,02 м;

ул. А. Жубанова - 183,08 м;

ул. Желтоксан - 144,45 м;

ул. №1 - 303,05 м;

ул. №2 - 415,15 м.

Ширина полосы движения - 1,5 м.

Тип дорожной одежды – облегченный.

Вид покрытия - брусчатка.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Таблица 1.

Технико-экономические показатели (ул. Е. Көтібарұлы)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель	Примечание
1	Категория		Тротуар	
2	Протяженность	п.м.	1439,41	
3	Ширина	м	1,5	
4	Тротуарное покрытие		брусчатка	
5	Площадь дорожного покрытия	$м^2$	2159,115	

Таблица 2.

Технико-экономические показатели (ул. Айтеке Би)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель	Примечание
1	Категория		Тротуар	
2	Протяженность	п.м.	1471,02	
3	Ширина	м	1,5	
4	Тротуарное покрытие		брусчатка	
5	Площадь дорожного покрытия	$м^2$	2206,53	

Таблица 3.

Технико-экономические показатели (ул. А. Жубанова)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель	Примечание
1	Категория		Тротуар	
2	Протяженность	п.м.	183,08	
3	Ширина	м	1,5	
4	Тротуарное покрытие		брусчатка	
5	Площадь дорожного покрытия	$м^2$	274,62	

Таблица 4.

Технико-экономические показатели (ул. Желтоксан)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель	Примечание
1	Категория		Тротуар	
2	Протяженность	п.м.	144,45	
3	Ширина	м	1,5	
4	Тротуарное покрытие		брусчатка	
5	Площадь дорожного покрытия	$м^2$	216,67	

Таблица 5.

Технико-экономические показатели (ул. №1)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель	Примечание
1	Категория		Тротуар	
2	Протяженность	п.м.	303,05	
3	Ширина	м	1,5	
4	Тротуарное покрытие		брусчатка	
5	Площадь дорожного покрытия	$м^2$	454,57	

Таблица 6.

Технико-экономические показатели (ул. №2)

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель	Примечание
1	Категория		Тротуар	
2	Протяженность	п.м.	415,15	
3	Ширина	м	1,5	

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

4	Тротуарное покрытие		брусчатка	
5	Площадь дорожного покрытия	$м^2$	622,72	

6.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и взрывопожароопасных ситуаций

Проект выполнен в соответствии со СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций на территории проектом предусмотрено следующее:

- предусмотрен свободный круговой проезд машин;
- предусмотрена система оповещения через громкоговоритель.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС природного или техногенного характера должны предусматриваться планами предприятия при строительстве объекта.

6.4. Оценка воздействия на окружающую среду

Объект строительства 4 категории.

По «ОВОС в упрощенном порядке» государственная экологическая экспертиза проведена отдельно местным государственным органом.

6.5. Оценка соответствия проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Проживание рабочих на стройплощадке в период строительства не предусматривается. Перевозка рабочих предусмотрена автотранспортом.

Персонал обеспечен привозным горячим питанием. На рабочем месте организовано место для питания в вагончиках. Строительные площадки на объектах обеспечивается питьевой водой, согласно требованиям, определенным в санитарных нормах. Руководители организаций, осуществляющие строительство объекта, обязаны обеспечить выполнение требований СН РК 1.03-05-2011 и правил работниками этих организаций и привлекаемыми к работе другими лицами.

Рабочие, руководители, специалисты и служащие строительных организаций обеспечиваются спецодеждой, спец. обувью и другими средствами индивидуальной защиты с учетом вида работы и степени риска в количестве не ниже норм, установленных законодательством или действующими нормами, или выше этих норм в соответствии с заключенным коллективным договором или тарифным соглашением.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ12.4.087-84. Рабочие и инженерно-технические работники беззащитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

На каждом объекте строительства необходимо выделять помещения или места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим.

Руководители организаций обязаны обеспечить на строительной площадке и рабочих местах необходимые условия для выполнения подчиненными им рабочими служащими требований правил и инструкций по охране труда. При возникновении угрозы безопасности лицо, назначенное приказом по организации руководителем работ, обязано прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

Предусмотрено обеспечение работников питьевой и технической водой. Для защиты работающих от неблагоприятного воздействия метеорологических условий предусмотрено помимо соответствующей спецодежды и защитных приспособлений, помещения для обогрева, защиты от солнечной радиации и атмосферных осадков.

На рабочем месте организовано обеспечение аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой медицинской помощи. Все санитарно-бытовые

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

помещения имеют отопление и освещение, содержатся в чистоте, проветриваются и периодически дезинфицируются.

На территории парковки установлен щит с противопожарным инвентарем.

6.6. Организация строительства

Начало строительства – июнь 2025 года, согласно письму заказчика от 31 марта 2025 года № 04-2/172.

Срок продолжительности строительства – 3,0 месяца.

Норма задела в строительстве:

2025 год – 100% в том числе:

II квартал – 30%;

III квартал – 70%.

6.7. Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по ценообразованию в строительстве Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 01 декабря 2022 года № 223-нқ на основании государственных сметных нормативов.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 по выпуску сметной документации в редакция 2025.4.

При составлении смет использованы:

НДЦС РК 8.01-08-2022 Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;

НДЦС РК 8.04-09-2022 Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством;

СЦЗТ РК 8.04-13-2024 Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве. 2024 год;

СЦЭМ РК 8.04-11-2024 Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию машин и механизмов. 2024 год. Изменения и дополнения. Выпуск 1;

ССЦ РК 8.04-08-2024 Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции 2024 год. Выпуск 3;

ССЦ РК 8.04-09-2024 Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства 2024 год. Выпуск 3;

СЦПГ РК 8.04-12-2024 Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки. 2024 год. Изменения и дополнения. Выпуск 1;

Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 43;

НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения. Изменения и дополнения. Выпуск 2»;

НДЦС РК 8.04-03-2024 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги. Изменения и дополнения. Выпуск 2».

В сметной стоимости строительства учтены:

сметная прибыль в размере 5% от сметной стоимости строительно-монтажных работ от итогов глав 1-8 (НДЦС РК 8.01-08-2022);

средства на непредвиденные работы и затраты в размере 3% от сметной стоимости строительно-монтажных работ от итогов глав 1-8 (НДЦС РК 8.01-08-2022).

Сметная стоимость строительства определена в текущих и прогнозных ценах 2024-2025 годов.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Налог на добавленную стоимость принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Дополнения и изменения, внесенные в проект (рабочий проект) в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «ALTAIR SARAPTAMA» в рабочий проект «Размещение пешеходной дорожки (тротуаров) по улицам Айтеке би и Е. Котібарулы города Шалкар Актюбинской области» внесены следующие дополнения:

Общие замечания

1. Предоставлено утвержденное задание на проектирование.
2. Предоставлены правоустанавливающие документы на земучасток.
3. Предоставлено согласование ЭП.

Сметная документация

1. Сметная документация пересчитана в редакции 2025.4 программного комплекса ABC-KZ на момент подачи в экспертизу.
2. Представлен расчет стоимости экспертизы.
3. Откорректировано письмо о начале строительство на июнь месяц 2025 года.
4. В сводном сметном расчете стоимости строительства предусмотрено распределение по кварталам, согласно письму о начале строительства.
5. В сводном сметном расчете стоимости строительства выполнена разбивка по годам: 2024 год – ПИР, 2025 год – экспертиза, СМР.
6. Объемы работ в локальных сметах приведены в соответствие с проектными решениями.
7. Расценки в локальных сметах приведены в соответствие с действующей сметно-нормативной базой.
8. Предоставлена сводная ведомость потребности материалов и оборудования в целом по объекту с указанием доли казахстанского содержания, утвержденную заказчиком, согласно приложения «К» СН РК 1.02-03-2011.
9. Предоставлена сводная ведомость материалов, согласно приложению 7.
10. Окончательный вариант сметной документации загружен на окончательный портал с датой, печатями и подписями заказчика и генпроектировщика.

7.2. Оценка принятых решений

В соответствии с «Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком проекта данный объект отнесен ко II уровню ответственности (технически не сложный).

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Состав и комплектность предоставленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации. При разработке рабочего проекта учтены местные природно-климатические условия площадки строительства.

Конструктивные решения отвечают требованиям нормативов в части надежности, устойчивости строительных конструкций. Технические решения соответствуют государственным нормативным требованиям по санитарной, экологической, пожарной и взрывной безопасности, охране труда, а также в части надежности, устойчивости

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

строительных конструкций, долговечности и достоверности определения сметной стоимости строительства.

Таблица 7.

Основные технические показатели по рабочему проекту

№п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые
1.	Категория	-	тротуар	тротуар
2.	Общая протяженность тротуаров	км	3,956	3,956
3.	Ширина тротуара	м	1,5	1,5
4.	Общая площадь тротуарного покрытия	$м^2$	5934,225	5934,225
5.	Покрытие тротуара	-	брусчатка	брусчатка
6.	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024-2025 годов в том числе:	млн. тенге	195,349	192,231
6.1	строительно-монтажные работы	млн. тенге	166,574	163,860
6.2	оборудование	млн. тенге	-	-
6.3	прочие	млн. тенге	28,775	28,371
В том числе сметная стоимость строительства по годам:				
6.4	2024 год (стоимость ПИР)	млн. тенге		2,542
6.5	2025 год (Экспертиза, СМР – 100%)	млн.тенге		189,689
7.	Нормативная продолжительность строительства	месяц	3,0	3,0

Примечание: в результате экспертизы рабочего проекта сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024-2025 годов снижена на 3,118 млн. тенге.

8. ВЫВОД (ВЫВОДЫ)

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Размещение пешеходной дорожки (тротуаров) по улицам Айтеке би и Е. Котібарулы города Шалкар Актюбинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими техническими показателями:

категория - тротуар;
общая протяженность тротуаров - 3,956 км;
ширина тротуара - 1,5 м;
общая площадь тротуарного покрытия - 5934,225 $м^2$;
покрытие тротуара - брусчатка;
общая сметная стоимость строительства
в текущих и прогнозных ценах 2024-2025 годов - 192,231 млн. тенге;
в том числе:
строительно-монтажные работы - 163,860 млн. тенге;
прочие - 28,371 млн. тенге;
нормативная продолжительность строительства - 3,0 месяца.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом материалов, утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована ГУ

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

«Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области», в соответствии с условиями договора № ALTS-0079-03 от 17.04.2025 года.

9. ТҰЖЫРЫМДАР

1. «Ақтөбе облысы Шалқар қаласының Әйтеке би және Е. Қотібарұлы көшелері бойынша жаяу жүргіншілер жолын (тротуарларды) орналастыру» жұмыс жобасына енгізілген өзгертулер мен қосымшаларды ескергенде нормативтік-құқықтық актілері мен Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және техникалық көрсеткіштерді бекіту ұсынылады:

санат	- тротуар;
тротуардың жалпы ұзындығы	- 3,956 км;
тротуар ені	- 1,5 м;
тротуар жабындысының жалпы ауданы	- 5934,225 м^2;
тротуар жабындысы	- брусчатка;
2024-2025 жылдардың ағымындағы және болжамды бағалардағы құрылыстың жалпы сметалық құны	- 192,231 млн. теңге;
оның ішінде:	
құрылыс-монтаж жұмыстары	- 163,860 млн. теңге;
өзгеде шығындар	- 28,371 млн. тенге;
құрылыстың нормативтік ұзақтығы	- 3,0 ай.

2. Осы сараптамалық қорытындысы жобалау ушін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына 17.04.2025 жылдың №ALTS-0079-03 шарттың талаптарына сәйкес «Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шалқар қаласының әкімі аппараты» ММ-сі кепілдік етеді.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов, приказов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Проект организации строительства	Ахметкали Инкар			Соответствует
2	Сметная документация	Жумагулова Сулико Кокашевна			Соответствует
3	Ведущий эксперт	Кайрбаев Д. М.			Соответствует
4	Генеральный план	Байдаулетов Б.			Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Тажмаганбетов М.К. (Директор)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Кайрбаев Д.М. (Эксперт)

Ахметкали И. (Эксперт)

Байдаулетов Б.. (Эксперт)

Жумагулова С.К. (Эксперт)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесінен алынды Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Документ Id	7c209a3d-aff8-4d04-a193-dadea869ba4a
Номер и дата документа	ALTS-0105/25 от 04.06.2025
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** КАЙРБАЕВ ДАРХАН МЕДЕТБАЕВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTAIR SARAPTAMA" 2025.06.04 18:39:59 53DDFAE3D917BFC8EF47759E822BFB187F5AA34F АХМЕТКАЛИ ИНКАР Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTAIR SARAPTAMA" 2025.06.04 18:40:55 39362538BB956E227CCC16930E1E4E2FA7F8E9CC БАЙДАУЛЕТОВ БАКЫТЖАН БАЙДАУЛЕТОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTAIR SARAPTAMA" 2025.06.04 18:42:19 668FC0894733B26D583BDE81E157446E9111870B ЖУМАГУЛОВА СУЛИКО КОКАШОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTAIR SARAPTAMA" 2025.06.04 19:30:15 4B8F4E3B63694A4705F71DA05369F62C08538D73 **Подписано:** ТАЖМАГАНБЕТОВ МУРАТ КИЗАТУЛЛАЕВИЧ "ALTAIR SARAPTAMA" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2025.06.04 19:30:49 1A6CD73EB5D975955CCF71D807421EC10E15BD63

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»