1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
159	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	10,528	86057,88 31409,66	2804,61 744,72	906017 330681	29527 7840	545810	308054 97126	1311197
		Монолитный участок Ум-2а 1шт/АС-22									
163	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	0,82	86057,88 31409,66	2804,61 744,72	70567 25756	2300 611	42511	23994 7565	102125
164	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,0752	320090,00 --	-- --	24071 --	-- --	24071	-- 1926	25997
165	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0219	363218,00 --	-- --	7954 --	-- --	7954	-- 636	8590
166	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	0,0384	349900,00 --	-- --	13436 --	-- --	13436	-- 1075	14511
		Монолитный участок Ум-3 4+4+4шт/АС-22									
167	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	11,508	86057,88 31409,66	2804,61 744,72	990354 361462	32275 8570	596616	336730 106167	1433250
		Монолитный участок Ум-4 1+1+1шт/АС-22									
171	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м^3 утеплителя	0,987	7245,76 4478,44	2767,32 801,96	7152 4420	2731 792	0	4795 956	12902
		Монолитный участок Ум-5 1+1+1шт/АС-22									
177	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м^3 утеплителя	2,016	7245,76 4478,44	2767,32 801,96	14607 9029	5579 1617	0	9794 1952	26353
178	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм *СП - 8%*	м^3	2,07648	19134,00 --	-- --	39731 --	-- --	39731	-- 3179	42910
		Монолитный участок Ум-6 1+1шт/АС-22									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
183	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м³ утеплителя	0,54	7245,76 4478,44	2767,32 801,96	3913 2418	1494 433	-- 	2623 523	7059
184	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм** *СП - 8%*	м³	0,5562	19134,00<--	-- --	10642<--	-- --	10642 	-- 851	11493
185	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	1,66	86057,88 31409,66	2804,61 744,72	142856 52140	4655 1236	86061 	48572 15314	206743
		Монолитный участок Ум-7 1+1шт/АС-23									
189	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м³ утеплителя	0,38	7245,76 4478,44	2767,32 801,96	2753 1702	1052 305	-- 	1846 368	4967
190	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм** *СП - 8%*	м³	0,3914	19134,00<--	-- --	7489<--	-- --	7489 	-- 599	8088
191	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	1,54	86057,88 31409,66	2804,61 744,72	132529 48371	4319 1147	79839 	45061 14207	191797
		Монолитный участок Ум-8 2шт/АС-23									
195	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м³ утеплителя	0,6	7245,76 4478,44	2767,32 801,96	4347 2687	1660 481	-- 	2915 581	7843
196	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм** *СП - 8%*	м³	0,618	19134,00<--	-- --	11825<--	-- --	11825 	-- 946	12771
197	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	2,86	86057,88 31409,66	2804,61 744,72	246126 89832	8021 2130	148273 	83685 26385	356196
		Монолитный участок Ум-9 1шт/АС-23									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
201	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м^3 утеплителя	0,31	7245,76 4478,44	2767,32 801,96	2246 1388	858 249	-- 	1506 300	4052
202	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм** *СП - 8%*	м^3	0,3193	19134,00 --	-- --	6109 --	-- --	6109 --	-- 489	6598
203	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	1,45	86057,88 31409,66	2804,61 744,72	124784 45544	4067 1080	75173 	42428 13377	180589
		Монолитный участок Ум-10 1шт/АС-23									
207	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м^3 утеплителя	0,18	7245,76 4478,44	2767,32 801,96	1304 806	498 144	-- 	874 174	2353
208	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм** *СП - 8%*	м^3	0,1854	19134,00 --	-- --	3547 --	-- --	3547 --	-- 284	3831
209	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	0,77	86057,88 31409,66	2804,61 744,72	66265 24185	2159 573	39921 	22531 7104	95899
		Монолитный участок Ум-11 1шт/АС-23									
213	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м^3 утеплителя	0,37	7245,76 4478,44	2767,32 801,96	2681 1657	1024 297	-- 	1797 358	4837
214	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм** *СП - 8%*	м^3	0,3811	19134,00 --	-- --	7292 --	-- --	7292 --	-- 583	7875
215	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	1,02	86057,88 31409,66	2804,61 744,72	87779 32038	2861 760	52880 	29846 9410	127035
		Монолитный участок Ум-12 1шт/АС-24									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
219	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м³ утеплителя	0,44	7245,76 4478,44	2767,32 801,96	3188 1971	1218 353	-- 	2138 426	5752
220	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм** *СП - 8%*	м³	0,4532	19134,00 --	-- --	8672 --	-- --	8672 	-- 694	9366
221	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	1,12	86057,88 31409,66	2804,61 744,72	96385 35179	3141 834	58065 	32772 10333	139489
		Монолитный участок Ум-13 1шт/АС-24									
225	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м³ утеплителя	0,49	7245,76 4478,44	2767,32 801,96	3550 2194	1356 393	-- 	2380 474	6405
226	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм** *СП - 8%*	м³	0,5047	19134,00 --	-- --	9657 --	-- --	9657 	-- 773	10430
227	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	1,18	86057,88 31409,66	2804,61 744,72	101548 37063	3310 879	61175 	34527 10886	146961
		Монолитный участок Ум-14 1шт/АС-24									
231	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м³ утеплителя	0,27	7245,76 4478,44	2767,32 801,96	1956 1209	748 217	-- 	1312 261	3529
232	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм** *СП - 8%*	м³	0,5768	19134,00 --	-- --	11036 --	-- --	11036 	-- 883	11919
233	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	1,24	86057,88 31409,66	2804,61 744,72	106712 38948	3477 923	64287 	36283 11440	154435
		Монолитный участок Ум-15 1шт/АС-24									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
237	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м³ утеплителя	0,43	7245,76 4478,44	2767,32 801,96	3116 1926	1190 345	-- --	2089 416	5621
238	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм** *СП - 8%*	м³	0,4429	19134,00 --	-- --	8474 --	-- --	8474 --	-- 678	9152
239	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	1,15	86057,88 31409,66	2804,61 744,72	98967 36121	3225 856	59621	33650 10609	143226
		Монолитный участок Ум-17 1+1шт/АС-24									
245	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	1,56	86057,88 31409,66	2804,61 744,72	134250 48999	4375 1162	80876	45646 14392	194288
		Монолитный участок Ум-18 1шт/АС-24									
247	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	0,49	86057,88 31409,66	2804,61 744,72	42168 15391	1374 365	25403	14338 4520	61026
		Монолитный участок Ум-19 1шт/АС-24									
249	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	0,81	86057,88 31409,66	2804,61 744,72	69707 25442	2272 603	41993	23701 7473	100881
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								11741997
		РАЗДЕЛ 7. Лифтовая шахта /АС-27-29									
251	Е11-60601-215 1106-0601-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	7,2	55489,85 15204,73	5670,61 1336,99	399527 109474	40828 9626	249225	108381 40633	548541
		Перемычки Прм-1 2шт									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
254	Е11-60301-701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01932	35994,82 32395,90	1819,92 673,92	695 626	35 13	34	581 102	1379
255	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,01488	339988,00 --	-- --	5059 --	-- --	5059	-- 405	5464
256	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,00444	363218,00 --	-- --	1613 --	-- --	1613	-- 129	1742
		Монолитное перекрытие									
257	Е11-60801-109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В25** *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	1,13	57847,84 16530,34	4085,67 995,82	65368 18679	4617 1125	42072	18022 6671	90061
258	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,18601	331233,00 --	-- --	61613 --	-- --	61613	-- 4929	66542
259	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,001012	363218,00 --	-- --	368 --	-- --	368	-- 29	397
260	Е11-60101-113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/БЕТОННЫЙ ВКЛАДЫШ В12,5** *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	0,03	40610,33 9677,30	1770,14 472,15	1218 290	53 14	875	277 120	1615
266	Е11-90301-212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,2451	100700,78 41405,27	42929,56 10487,57	24682 10148	10523 2571	4011	8776 2677	36135
267	С1214-202-0501 214-202-0501 РСНБ РК 2022	**Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 18М-45М** *СП - 8%*	т	0,2451	781443,00 --	-- --	191532 --	-- --	191532	-- 15323	206855

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
268	Е11-90302-301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0084	149250,30 115933,48	29310,24 10257,28	1254 974	246 86	34	731 159	2144
269	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,0084	1041284,00 --	-- --	8747 --	-- --	8747	-- 700	9447
273	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,05011	1041212,00 --	-- --	52175 --	-- --	52175	-- 4174	56349
274	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,01004	339988,00 --	-- --	3413 --	-- --	3413	-- 273	3686
276	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,12726	1041212,00 --	-- --	132505 --	-- --	132505	-- 10600	143105
277	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,01872	339988,00 --	-- --	6365 --	-- --	6365	-- 509	6874
279	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,04087	1041212,00 --	-- --	42554 --	-- --	42554	-- 3404	45958
280	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00058	339988,00 --	-- --	197 --	-- --	197	-- 16	213
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**								**1226507**
РАЗДЕЛ 8. Стены											
285	Е11-80201-101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	92,75	43486,50 11373,24	4277,25 1264,27	4033373 1054868	396715 117261	2581790	1090080 409876	5533329
286	Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	151,65	43005,25 10790,23	4277,25 1264,27	6521746 1636338	648645 191727	4236763	1700100 657748	8879594

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
287	Е11-80401-305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	290	6908,43 3090,09	392,73 113,93	2003445 896126	113892 33040	993427	864124 229406	3096974
288	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,5901915	526638,23 117898,56	3574,67 1273,71	310817 69583	2110 752	239125	65411 30098	406327
289	Е11-100401-105 1110-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок	204,6	11997,27 5936,74	115,83 55,03	2454641 1214657	23699 11259	1216286	1103325 284637	3842603
		Перемычки									
290	Е11-60701-109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	12,98	95155,20 26376,06	6711,36 1592,24	1235114 342361	87113 20667	805640	330356 125238	1690708
294	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	0,635	5094,25 1919,66	21,74 6,37	3235 1219	14 4	2002	1125 349	4709
		Сердечники монолитные									
298	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	6,9174	59315,29 17571,84	7264,52 1714,08	410308 121551	50252 11857	238505	121402 42537	574246
299	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,5901915	526638,23 117898,56	3574,67 1273,71	310817 69583	2110 752	239125	65411 30098	406327
300	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,005	59315,29 17571,84	7264,52 1714,08	297 88	36 9	172	88 31	415

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
301	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,13968	1232062,34	11298,91	172094	1578	155356	18289	205614
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	15160	339		15231	
302	Е11-60301-401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Ав-1	т	0,01353	2224338,09	3610,99	30095	49	21873	7459	40559
		НР - 91%; СП - 8%			604125,60	1715,13	8174	23		3004	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге								24681406
РАЗДЕЛ 9. Оконные и дверные проемы											
	Окна										
312	Е11-100501-108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	94,752	5354,18	278,77	507319	26414	281932	191663	754901
		НР - 90%; СП - 8%			2099,94	147,60	198974	13985		55919	
313	Е11-100501-101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	11,7	6973,39	270,93	81589	3170	45236	31380	122006
		НР - 90%; СП - 8%			2836,16	143,85	33183	1683		9037	
314	Е11-100501-106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	4,23	4839,22	275,47	20470	1165	12218	6933	29596
		НР - 90%; СП - 8%			1675,39	145,83	7087	617		2192	
315	С1223-102-0307 223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м^2	189,504	52351,00	--	9920724	--	9920724	--	10714382
		СП - 8%			--	--	--	--		793658	
316	С1223-102-0206 223-102-0206 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	23,4	37680,00	--	881712	--	881712	--	952249
		СП - 8%			--	--	--	--		70537	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
317	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка *СП - 8%*	м^2	8,46	49824,00 --	-- --	421511 --	-- --	421511 --	-- 33721	455232
319	Е11-100501-401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	53,2	3529,10 383,94	7,87 4,09	187748 20426	419 218	166904	18579 16506	222833
320	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм *СП - 8%*	м	106,4	1331,00 --	-- --	141618 --	-- --	141618	-- 11329	152947
323	С1223-102-0306 223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой *СП - 8%*	м^2	118,0795	38365,00 --	-- --	4530120 --	-- --	4530120	-- 362410	4892530
324	С1223-203-0805 223-203-0805 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный *СП - 8%*	м^2	6,9	102042,00 --	-- --	704090 --	-- --	704090	-- 56327	760417
325	С1223-203-0801 223-203-0801 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный *СП - 8%*	м^2	3,78	88514,00 --	-- --	334583 --	-- --	334583	-- 26767	361350
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**								**19 418 442**
РАЗДЕЛ 10. Полы											
		Линолеум									
350	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /54 мм/. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	78,3	815,93 771,58	43,19 24,60	63887 60415	3382 1926	90	58601 9799	132287
351	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10 *СП - 8%*	м^3	1,59732	40218,00 --	-- --	64241 --	-- --	64241	-- 5139	69380

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
352	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	78,3	101,16 51,33	49,83 27,66	7921 4019	3902 2166	--	5814 1099	14833
		Керамогранит									
357	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /54 мм/. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	543,7	815,93 771,58	43,19 24,60	443621 419508	23482 13375	631	406911 68044	918576
358	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10 *СП - 8%*	м³	11,09148	40218,00 --	-- --	446077 --	-- --	446077	-- 35686	481763
359	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	543,7	101,16 51,33	49,83 27,66	55001 27908	27093 15039	--	40370 7628	102999
		Керамические плитки									
364	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	59,7	1131,13 599,15	43,10 24,60	67528 35769	2573 1469	29186	35003 8203	110734
365	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	59,7	-136,67 -7,41	-7,33 -4,07	-8159 -442	-438 -243	-7279	-644 -704	-9508
366	Е11-110101-401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	59,7	3724,57 1172,82	114,40 21,20	222357 70017	6830 1266	145510	67006 23149	312512
367	Е11-110101-402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	59,7	2245,52 707,64	57,20 12,09	134058 42246	3415 722	88397	40390 13956	188404
368	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	59,7	815,93 771,58	43,19 24,60	48711 46063	2579 1469	69	44680 7471	100863
		Керамогранит									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
378	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /54 мм/. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	484,2	815,93 771,58	43,19 24,60	395073 373599	20912 11911	562	362380 60598	818051
379	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10 *СП - 8%*	м^3	9,87768	40218,00 --	-- --	397261 --	-- --	397261	-- 31781	429042
380	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	484,2	101,16 51,33	49,83 27,66	48982 24854	24128 13393	--	35952 6793	91727
		Керамические плитки									
385	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	43,3	1131,13 599,15	43,10 24,60	48978 25943	1866 1065	21169	25388 5949	80315
386	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	43,3	-136,67 -7,41	-7,33 -4,07	-5918 -321	-317 -176	-5280	-467 -511	-6896
387	Е11-110101-401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 изолируемой поверхности	43,3	3724,57 1172,82	114,40 21,20	161274 50783	4954 918	105537	48599 16790	226663
388	Е11-110101-402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 изолируемой поверхности	43,3	2245,52 707,64	57,20 12,09	97231 30641	2476 523	64114	29295 10122	136648
389	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м^2 стяжки	43,3	815,93 771,58	43,19 24,60	35330 33409	1870 1065	51	32406 5419	73155
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**								**4 271 548**
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка									
		Подвал									
395	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м^2 оштукатуриваемой поверхности	1310	1106,05 922,59	9,66 5,81	1448926 1208593	12655 7611	227678	972963 193749	2615638

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
400	Е11-150203-201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	845,4	1884,69 1382,36	125,47 103,05	1593317 1168647	106072 87118	318598	1004614 207833	2805764
401	С1214-402-0103 214-402-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм** *СП - 8%*	м²	23,41758	1081,00 --	-- --	25314 --	-- --	25314	-- 2025	27339
		Первый этаж									
406	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	1168,3	1106,05 922,59	9,66 5,81	1292198 1077862	11286 6788	203050	867720 172792	2332709
410	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	207,76	901,63 744,61	8,05 4,84	187323 154700	1673 1006	30950	124565 24952	336840
411	Е11-150203-203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	1688,37	2256,76 1657,54	132,56 107,31	3810246 2798541	223810 181179	787895	2383776 495520	6689542
412	С1214-402-0103 214-402-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм** *СП - 8%*	м²	93,535698	1081,00 --	-- --	101112 --	-- --	101112	-- 8089	109201
427	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	203,88	901,63 744,61	8,05 4,84	183824 151811	1641 987	30372	122238 24486	330548
428	Е11-150203-203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	1667,28	2256,76 1657,54	132,56 107,31	3762651 2763583	221015 178916	778053	2353999 489330	6605980
429	С1214-402-0103 214-402-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм** *СП - 8%* *СП - 8%*	м²	92,367312	1081,00 -- --	-- -- --	99849 -- --	-- -- --	99849	-- 7988 285	107837

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**								**21 961 398**
РАЗДЕЛ 12. Лестница Л-1											
451	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	**т конструкций**	**0,8088**	**130014,57** **66002,98**	**38270,22** **14848,96**	**105156** **53383**	**30953** **12010**	**20820**	**45121** **12022**	**162299**
452	**С1222-503-0101 222-503-0101 РСНБ РК 2022**	**Косоуры** *СП - 8%*	**т**	**0,8088**	**1049474,00** **--**	**--** **--**	**848815** **--**	**--** **--**	**848815**	**--** **67905**	**916720**
454	**С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022**	**Ветошь** *СП - 8%*	**кг**	**0,0703656**	**1117,00** **--**	**--** **--**	**79** **--**	**--** **--**	**79**	**--** **6**	**85**
455	**Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,63**	**12268,86** **6503,23**	**11,75** **--**	**7729** **4097**	**7** **--**	**3625**	**3851** **926**	**12507**
456	**С1212-101-0401 212-101-0401 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** *СП - 8%*	**$м^3$**	**0,6426**	**22832,00** **--**	**--** **--**	**14672** **--**	**--** **--**	**14672**	**--** **1174**	**15846**
457	**Е11-60301-408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,06512**	**127877,60** **125767,20**	**2110,40** **1000,77**	**8327** **8190**	**137** **65**	**--**	**7512** **1267**	**17106**
458	**С1222-509-1006 222-509-1006 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** *СП - 8%*	**т**	**0,06512**	**1101240,00** **--**	**--** **--**	**71713** **--**	**--** **--**	**71713**	**--** **5737**	**77450**
		Опорная подушка ОП-1									
465	**Е11-60801-104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**$м^3$**	**0,24**	**62816,92** **20134,40**	**2299,00** **607,67**	**15076** **4832**	**552** **146**	**9692**	**4530** **1568**	**21175**
466	**С1218-103-0206 218-103-0206 РСНБ РК 2022**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 $м^2$**	**0,000516**	**7094,00** **--**	**--** **--**	**4** **--**	**--** **--**	**4**	**--** **--**	**4**
467	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,0064**	**405165,00** **--**	**--** **--**	**2593** **--**	**--** **--**	**2593**	**--** **207**	**2800**

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
468	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00112	363218,00 --	-- --	407 --	-- --	407 --	-- 33	440
		Лестничный марш Лм-1									
469	Е11-60801-104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1	62816,92 20134,40	2299,00 607,67	62817 20134	2299 608	40384	18875 6535	88228
470	С1218-103-0206 218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 *СП - 8%*	10 $м^2$	0,00215	7094,00 --	-- --	15 --	-- --	15	-- 1	16
471	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,0406	405165,00 --	-- --	16450 --	-- --	16450	-- 1316	17766
472	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00504	363218,00 --	-- --	1831 --	-- --	1831	-- 146	1977
		Лестничная площадка ЛпМ-1									
473	Е11-60801-104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1	62816,92 20134,40	2299,00 607,67	62817 20134	2299 608	40384	18875 6535	88228
474	С1218-103-0206 218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 *СП - 8%*	10 $м^2$	0,00215	7094,00 --	-- --	15 --	-- --	15	-- 1	16
475	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,03812	405165,00 --	-- --	15445 --	-- --	15445	-- 1236	16681
476	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00392	363218,00 --	-- --	1424 --	-- --	1424	-- 114	1538
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**								1 440 882
РАЗДЕЛ 13. Вентшахта											
477	Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	4,14	22670,69 10790,23	4277,25 1264,27	93857 44672	17708 5234	31477	46412 11222	151490

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
478	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** *СП - 8%*	1000 шт.	1,5732	53512,00		84185	0	84185	0	90920
							0	0		6735	
479	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0709735	526638,23	3574,67	37377	254	28756	7866	48863
					117898,56	1273,71	8368	90		3619	
480	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,745	59315,29	7264,52	44190	5412	25687	13075	61846
					17571,84	1714,08	13091	1277		4581	
484	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,1898132	1232062,34	11298,91	233862	2145	211116	24853	279412
					108533,15	2429,48	20601	461		20697	
485	Е11-150207-101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32,4	3433,64	52,21	111250	1692	28911	65254	190624
					2489,11	28,42	80647	921		14120	
486	С1214-402-0103 214-402-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм** *СП - 8%*	$м^2$	34,992	1081,00	--	37826	--	37826	--	40852
					--	--	--	--		3026	
487	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна** *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	1,8	41246,33	2395,46	74243	4312	10115	47106	131057
					33231,33	1202,95	59816	2165		9708	
488	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130** *СП - 8%*	$м^3$	1,944	48924,00	--	95108	--	95108	--	102717
					--	--	--	--		7609	
	Сердечники монолитные										
490	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,5216	45205,65	7167,61	68785	10906	42112	16819	92452
					10362,20	1784,61	15767	2715		6848	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		**Тенге**								**1 190 234**

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 14. Чердак											
493	Е11-80201-101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м³ кладки	23,2	23151,94 11373,24	4277,25 1264,27	537125 263859	99232 29331	174034	272667 64783	874575
494	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** *СП - 8%*	1000 шт.	8,816	53512,00 --	-- --	471762 --	-- --	471762	-- 37741	509503
495	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,10335	526638,23 117898,56	3574,67 1273,71	54428 12185	370 132	41873	11454 5271	71153
496	Е11-150203-203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	110	2256,76 1657,54	132,56 107,31	248244 182329	14582 11804	51333	155307 32284	435835
497	С1214-402-0103 214-402-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм** *СП - 8%*	м²	6,094	1081,00 --	-- --	6588 --	-- --	6588	-- 527	7115
		Сердечники монолитные МС-1,3									
510	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	4,18	45205,65 10362,20	7167,61 1784,61	188960 43314	29961 7460	115685	46204 18813	253977
511	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,145944	339988,00 --	-- --	49619 --	-- --	49619	-- 3970	53589
512	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,04858	363218,00 --	-- --	17645 --	-- --	17645	-- 1412	19057
		ПО-1									
513	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м³	11,024	59315,29 17571,84	7264,52 1714,08	653892 193712	80084 18896	380096	193473 67789	915155
514	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4894656	339988,00	--	166412	--	166412	--	179725

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13313	
515	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,107484	363218,00	--	39040	--	39040	--	42163
					--	--	--	--		3123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								3 361 847
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								100 059 976
2-1-4 Общестроительные работы Блок В											
		РАЗДЕЛ 2. Монолитные рамы									
		Колонна К-1 -4шт/АС-10									
50	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25 НР - 91%; СП - 8%	м³	2,2	47783,75	7167,61	105124	15769	66559	24318	139798
					10362,20	1784,61	22797	3926		10355	
		Ригель Р-1 -1шт/АС-10									
54	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25 НР - 91%; СП - 8%	м³	1,35	94467,85	9619,96	127532	12987	75403	38416	179224
					28993,54	2277,31	39141	3074		13276	
		Ригель Р-2 -1шт/АС-10									
58	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25 НР - 91%; СП - 8%	м³	1,35	94467,85	9619,96	127532	12987	75403	38416	179224
					28993,54	2277,31	39141	3074		13276	
		Колонна К-2 -12шт/АС-11									
62	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25 НР - 91%; СП - 8%	м³	8,4	47783,75	7167,61	401384	60208	254133	92850	533772
					10362,20	1784,61	87042	14991		39539	
		Ригель Р-3 -2шт/АС-11									
66	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25 НР - 91%; СП - 8%	м³	4,3	94467,85	9619,96	406212	41366	240174	122363	570861
					28993,54	2277,31	124672	9792		42286	
		Ригель Р-4 -2шт/АС-11									
70	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	м³	4,3	94467,85	9619,96	406212	41366	240174	122363	570861

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	124672	9792		42286	
		Монолитная рама РМ-1 1шт/АС-12									
74	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25**	$м^3$	4,13	47783,75	7167,61	197347	29602	124949	45651	262438
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	42796	7370		19440	
75	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25**	$м^3$	2,59	94467,85	9619,96	244672	24916	144663	73702	343844
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	75093	5898		25470	
79	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,13713	431453,60	2110,40	59165	289	0	53702	121896
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	58876	137		9029	
		Монолитная рама РМ-2 1шт/АС-13									
82	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25**	$м^3$	2,03	47783,75	7167,61	97001	14550	61415	22439	128995
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	21035	3623		9555	
83	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25**	$м^3$	1,89	94467,85	9619,96	178544	18182	105565	53783	250913
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	54798	4304		18586	
87	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01477	431453,60	2110,40	6373	31	0	5784	13129
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	6341	15		973	
		Монолитная рама РМ-3 2шт/АС-15									
89	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25**	$м^3$	4,06	47783,75	7167,61	194002	29100	122831	44878	257990
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	42071	7246		19110	
90	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25**	$м^3$	7,56	94467,85	9619,96	714177	72727	422259	215131	1003653
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	219191	17216		74345	
94	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02954	431453,60	2110,40	12745	62	0	11568	26258

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	12683	30		1945	
		Монолитная рама РМ-4 1шт/АС-15									
96	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25**	$м^3$	3,01	47783,75	7167,61	143829	21575	91064	33271	191268
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	31190	5372		14168	
97	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25**	$м^3$	5,67	94467,85	9619,96	535633	54545	316694	161348	752739
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	164393	12912		55758	
101	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02219	431453,60	2110,40	9574	47	0	8690	19725
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	9527	22		1461	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								5 546 588
		РАЗДЕЛ 3. Антисейсмопояс /АС-19									
103	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство/В15**	$м^3$	28,45	59315,29	7264,52	1687520	206676	980926	499303	2361769
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	499919	48766		174946	
		Анкерные выпуски									
106	Е11-60301-404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,01936	87719,16	3285,62	1698	64	245	1287	3224
		НР - 91%; СП - 8%			71774,04	1252,88	1390	24		239	
107	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01936	363218,00		7032	0	7032	0	7594
		СП - 8%					0	0		563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								2 372 587
		РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытий /АС-19									
		Сборные перекрытия									
108	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	180	12137,27	1959,14	2184709	352645	762608	1375232	3844737
		НР - 118%; СП - 8%			5941,42	533,31	1069456	95996		284796	
		Монолитный участок Ум-1 (5+5+6шт)/АС-20									