1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
120	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**	$м^3$	9,6	86057,88	2804,61	826156	26924	497699	280901	1195621
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	301533	7149		88565	
		Монолитный участок Ум-2 2+3+3шт/АС-20									
124	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**	$м^3$	5,6	86057,88	2804,61	481924	15705	290325	163859	697445
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	175894	4170		51663	
		Монолитный участок Ум-3 2шт/АС-20									
128	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**	$м^3$	2,74	86057,88	2804,61	235799	7685	142052	80174	341251
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	86062	2041		25278	
		Монолитный участок Ум-4 1шт/АС-20									
132	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	0,1	7245,76	2767,32	725	277	--	486	1308
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	448	80		97	
133	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,103	19134,00	--	1971	--	1971	--	2129
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
134	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**	$м^3$	1	86057,88	2804,61	86058	2805	51843	29260	124544
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	31410	745		9225	
		Монолитный участок Ум-5 2шт/АС-20									
138	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	0,26	7245,76	2767,32	1884	720	--	1263	3399
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	1164	209		252	
139	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,2678	19134,00	--	5124	--	5124	--	5534
		СП - 8%			--	--	--	--		410	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
140	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**	$м^3$	1,2	86057,88	2804,61	103269	3366	62211	35113	149452
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	37692	894		11071	
		Монолитный участок Ум-6 1+1шт/АС-20									
144	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	0,54	7245,76	2767,32	3913	1494	--	2623	7059
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	2418	433		523	
145	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,5562	19134,00	--	10642	--	10642	--	11493
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
146	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**	$м^3$	1,64	86057,88	2804,61	141135	4599	85024	47987	204252
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	51512	1221		15130	
		Монолитный участок Ум-7 1шт/АС-21									
150	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	0,44	7245,76	2767,32	3188	1218	--	2138	5752
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	1971	353		426	
151	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,4532	19134,00	--	8672	--	8672	--	9366
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
152	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**	$м^3$	1	86057,88	2804,61	86058	2805	51843	29260	124544
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	31410	745		9225	
		Монолитный участок Ум-8 1+1шт/АС-21									
156	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**	$м^3$	0,28	86057,88	2804,61	24096	786	14515	8193	34872
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	8795	209		2583	
		Монолитный участок Ум-9 1шт/АС-21									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
158	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15	$м^3$	5,44	86057,88	2804,61	468155	15257	282029	159177	677519
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	170869	4051		50187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								7 440 277
		РАЗДЕЛ 5. Металлическая ферма									
163	С1222-525-0104 222-525-0104 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	10,398	1034132,00	--	10752905	--	10752905	--	11613137
		СП - 8%			--	--	--	--		860232	
164	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	3,774	1041212,00	--	3929534	--	3929534	--	4243897
		СП - 8%			--	--	--	--		314363	
166	С1222-525-0104 222-525-0104 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т/ШВЕЛЛЕР	т	11,803	1034132,00	--	12205860	--	12205860	--	13182329
		СП - 8%			--	--	--	--		976469	
167	С1222-525-0105 222-525-0105 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	5,321	1034132,00	--	5502616	--	5502616	--	5942825
		СП - 8%			--	--	--	--		440209	
168	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,844	1041284,00	--	878844	--	878844	--	949151
		СП - 8%			--	--	--	--		70307	
169	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,734	1041212,00	--	764250	--	764250	--	825390
		СП - 8%			--	--	--	--		61140	
171	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,988	1032818,00	--	1020424	--	1020424	--	1102058
		СП - 8%			--	--	--	--		81634	
172	С1222-525-0104 222-525-0104 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	3,136	1034132,00	--	3243038	--	3243038	--	3502481

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		259443	
173	С1222-525-0105 222-525-0105 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 3 т**	т	6,952034	1034132,00	--	7189321	--	7189321	--	7764466
		СП - 8%			--	--	--	--		575146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								49 125 734
		РАЗДЕЛ 6. Стены									
178	Е11-80201-101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	35,1	43486,50	4277,25	1526376	150131	977044	412526	2094015
		НР - 93%; СП - 8%			11373,24	1264,27	399201	44376		155112	
179	Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	24,6	43005,25	4277,25	1057929	105220	687269	275783	1440409
		НР - 93%; СП - 8%			10790,23	1264,27	265440	31101		106697	
180	Е11-80401-305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	257,5	6908,43	392,73	1778921	101128	882095	767283	2749900
		НР - 93%; СП - 8%			3090,09	113,93	795698	29337		203696	
181	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,6057385	526638,23	3574,67	319005	2165	245424	67134	417030
		НР - 93%; СП - 8%			117898,56	1273,71	71416	772		30891	
182	Е11-100401-105 1110-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	$м^2$ перегородок	31,15	11997,27	115,83	373715	3608	185177	167979	585030
		НР - 90%; СП - 8%			5936,74	55,03	184929	1714		43336	
		Перемычки									
183	Е11-60701-109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	6,155	95155,20	6711,36	585680	41308	382027	156652	801719
		НР - 91%; СП - 8%			26376,06	1592,24	162345	9800		59387	
187	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	4,04	5094,25	21,74	20581	88	12738	7159	29959
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	7755	26		2219	
		Сердечники монолитные									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
188	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	10,4602	45205,65	7167,61	472860	74975	289495	115623	635562
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	108391	18667		47079	
191	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,005	59315,29	7264,52	297	36	172	88	415
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	88	9		31	
192	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,13386	1232062,34	11298,91	164924	1512	148883	17527	197047
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	14528	325		14596	
193	Е11-60301-401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Ав-1	т	0,01045	2224338,09	3610,99	23244	38	16893	5761	31326
		НР - 91%; СП - 8%			604125,60	1715,13	6313	18		2320	
		Пояс обвязки ПО 1,2,3									
209	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,618	59315,29	7264,52	392549	48077	228182	116147	549392
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	116290	11344		40696	
210	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43432	339988,00	--	147664	--	147664	--	159477
		СП - 8%			--	--	--	--		11813	
211	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13625	363218,00	--	49488	--	49488	--	53447
		СП - 8%			--	--	--	--		3959	
212	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00976	363218,00	--	3545	--	3545	--	3829
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
213	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08366	526638,23	3574,67	44059	299	33897	9272	57598
		НР - 93%; СП - 8%			117898,56	1273,71	9863	107		4266	
		Сердечники монолитные									
214	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	3,745	45205,65	7167,61	169295	26842	103647	41396	227546

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	38806	6683		16855	
215	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,154682	339988,00	--	52590	--	52590	--	56797
		СП - 8%			--	--	--	--		4207	
216	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,045364	363218,00	--	16477	--	16477	--	17795
		СП - 8%			--	--	--	--		1318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								10 108 292
		РАЗДЕЛ 7. Оконные и дверные проемы									
		Окна									
240	Е11-100501-108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	43,068	2378,71	278,77	102446	12006	0	87117	204729
		НР - 90%; СП - 8%			2099,94	147,60	90440	6357		15165	
241	С1223-503-0502 223-503-0502 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	25,41012	123,00		3125	0	3125	0	3375
		СП - 8%					0	0		250	
242	С1223-503-0503 223-503-0503 РСНБ РК 2022	Лента ПСУЛ	м	0,6847812	263,00		180	0	180	0	195
		СП - 8%					0	0		14	
243	С1223-503-0504 223-503-0504 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	108,96204	90,00		9807	0	9807	0	10591
		СП - 8%					0	0		785	
244	С1235-202-0118 235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	30	3762,00		112860	0	112860	0	121889
		СП - 8%					0	0		9029	
245	Е11-100501-101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	42,81	3107,09	270,93	133015	11599	0	114817	267658
		НР - 90%; СП - 8%			2836,16	143,85	121416	6158		19827	
246	С1223-503-0502 223-503-0502 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	30,3951	123,00		3739	0	3739	0	4038
		СП - 8%					0	0		299	
247	С1223-503-0503 223-503-0503 РСНБ РК 2022	Лента ПСУЛ	м	0,916134	263,00		241	0	241	0	260
		СП - 8%					0	0		19	
248	С1223-503-0504 223-503-0504 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	148,5507	90,00		13370	0	13370	0	14439

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%					0	0		1070	
249	С1235-202-0118 235-202-0118 РСНБ РК 2022	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)**	шт.	39	3762,00		146718	0	146718	0	158455
		СП - 8%					0	0		11737	
250	Е11-100501-106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	2,82	1950,86	275,47	5501	777	0	4622	10934
		НР - 90%; СП - 8%			1675,39	145,83	4725	411		810	
251	С1223-503-0502 223-503-0502 РСНБ РК 2022	**Лента бутиловая диффузионная**	м	1,5792	123,00		194	0	194	0	210
		СП - 8%					0	0		16	
252	С1223-503-0503 223-503-0503 РСНБ РК 2022	**Лента ПСУЛ**	м	0,043992	263,00		12	0	12	0	12
		СП - 8%					0	0		1	
253	С1223-503-0504 223-503-0504 РСНБ РК 2022	**Лента бутиловая**	м	6,8808	90,00		619	0	619	0	669
		СП - 8%					0	0		50	
254	С1235-202-0118 235-202-0118 РСНБ РК 2022	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)**	шт.	2	3762,00		7524	0	7524	0	8126
		СП - 8%					0	0		602	
255	С1223-102-0307 223-102-0307 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками**	м^2	69,936	52351,00	--	3661220	--	3661220	--	3954118
		СП - 8%			--	--	--	--		292898	
256	С1223-102-0308 223-102-0308 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м^2	16,2	44739,00	--	724772	--	724772	--	782754
		СП - 8%			--	--	--	--		57982	
257	С1223-102-0206 223-102-0206 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	м^2	85,62	37680,00	--	3226162	--	3226162	--	3484255
		СП - 8%			--	--	--	--		258093	
258	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м^2	5,64	49824,00	--	281007	--	281007	--	303488

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22481	
260	Е11-100501-401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	27	391,81	7,87	10579	212	0	9429	21609
		НР - 90%; СП - 8%			383,94	4,09	10366	110		1601	
261	С1223-503-0505 223-503-0505 РСНБ РК 2022	Клин пластиковый монтажный	шт.	108	252,00		27216	0	27216	0	29393
		СП - 8%					0	0		2177	
262	С1235-202-0118 235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	15	3762,00		56430	0	56430	0	60944
		СП - 8%					0	0		4514	
263	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	54	1331,00	--	71874	--	71874	--	77624
		СП - 8%			--	--	--	--		5750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								9 519 765
		РАЗДЕЛ 8. Полы									
		Линолеум									
320	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /54 мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	57,3	815,93	43,19	46753	2475	66	42884	96808
		НР - 94%; СП - 8%			771,58	24,60	44212	1410		7171	
321	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	$м^3$	1,16892	40218,00	--	47012	--	47012	--	50773
		СП - 8%			--	--	--	--		3761	
322	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	57,3	101,16	49,83	5796	2855	--	4255	10854
		НР - 94%; СП - 8%			51,33	27,66	2941	1585		804	
		Керамогранит									
327	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /54 мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	109,4	815,93	43,19	89263	4725	127	81876	184830
		НР - 94%; СП - 8%			771,58	24,60	84411	2691		13691	
328	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	$м^3$	2,23176	40218,00	--	89757	--	89757	--	96938
		СП - 8%			--	--	--	--		7181	
329	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	109,4	101,16	49,83	11067	5451	--	8123	20725

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			51,33	27,66	5616	3026		1535	
		Керамические плитки									
334	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м^2 стяжки	31,9	1131,13	43,10	36083	1375	15595	18704	59170
		НР - 94%; СП - 8%			599,15	24,60	19113	785		4383	
335	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м^2 стяжки	31,9	-136,67	-7,33	-4360	-234	-3890	-344	-5081
		НР - 94%; СП - 8%			-7,41	-4,07	-236	-130		-376	
336	Е11-110101-401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м^2 изолируемой поверхности	31,9	3724,57	114,40	118814	3649	77752	35804	166987
		НР - 94%; СП - 8%			1172,82	21,20	37413	676		12370	
337	Е11-110101-402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02. Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м^2 изолируемой поверхности	31,9	2245,52	57,20	71632	1825	47233	21582	100671
		НР - 94%; СП - 8%			707,64	12,09	22574	386		7457	
338	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м^2 стяжки	31,9	815,93	43,19	26028	1378	37	23874	53895
		НР - 94%; СП - 8%			771,58	24,60	24613	785		3992	
		Наливной пол									
344	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	м^2 изолируемой поверхности	546,4	776,32	40,06	424181	21889	337380	71639	535483
		НР - 94%; СП - 8%			118,80	20,68	64912	11300		39663	
345	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	м^2 стяжки	546,4	815,93	43,19	445824	23599	634	408931	923137
		НР - 94%; СП - 8%			771,58	24,60	421591	13441		68382	
346	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10**	м^3	11,14656	40218,00	--	448292	--	448292	--	484155
		СП - 8%			--	--	--	--		35863	
347	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м^2 стяжки	546,4	59,50	29,31	32511	16015	--	23861	60880
		НР - 94%; СП - 8%			30,19	16,27	16496	8890		4508	
		Керамогранит									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
357	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /54 мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	105,1	815,93	43,19	85754	4539	122	78658	177565
		НР - 94%; СП - 8%			771,58	24,60	81093	2585		13153	
358	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	$м^3$	2,14404	40218,00	--	86229	--	86229	--	93127
		СП - 8%			--	--	--	--		6898	
359	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	105,1	101,16	49,83	10632	5237	--	7804	19910
		НР - 94%; СП - 8%			51,33	27,66	5395	2907		1475	
		Керамические плитки									
364	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	13,3	1131,13	43,10	15044	573	6502	7798	24669
		НР - 94%; СП - 8%			599,15	24,60	7969	327		1827	
365	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	13,3	-136,67	-7,33	-1818	-97	-1622	-144	-2118
		НР - 94%; СП - 8%			-7,41	-4,07	-99	-54		-157	
366	Е11-110101-401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	13,3	3724,57	114,40	49537	1522	32416	14928	69622
		НР - 94%; СП - 8%			1172,82	21,20	15599	282		5157	
367	Е11-110101-402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	13,3	2245,52	57,20	29865	761	19692	8998	41972
		НР - 94%; СП - 8%			707,64	12,09	9412	161		3109	
368	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	13,3	815,93	43,19	10852	574	16	9954	22470
		НР - 94%; СП - 8%			771,58	24,60	10262	327		1664	
		Линолеум									
374	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /54 мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	163,4	815,93	43,19	133323	7058	189	122290	276063
		НР - 94%; СП - 8%			771,58	24,60	126076	4020		20450	
375	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	$м^3$	3,33336	40218,00	--	134061	--	134061	--	144786

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10725	
376	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	163,4	101,16	49,83	16530	8143	--	12132	30955
		НР - 94%; СП - 8%			51,33	27,66	8387	4520		2293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								3 739 246
		РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка									
		Подвал									
386	Е11-150203-201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	320,2	1884,69	125,47	603478	40176	120670	380503	1062699
		НР - 80%; СП - 8%			1382,36	103,05	442632	32997		78718	
387	С1214-402-0103 214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,86954	1081,00	--	9588	--	9588	--	10355
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
408	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	207,76	901,63	8,05	187323	1673	30950	124565	336840
		НР - 80%; СП - 8%			744,61	4,84	154700	1006		24952	
409	Е11-150203-203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1688,37	2256,76	132,56	3810246	223810	787895	2383776	6689542
		НР - 80%; СП - 8%			1657,54	107,31	2798541	181179		495520	
410	С1214-402-0103 214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	93,535698	1081,00	--	101112	--	101112	--	109201
		СП - 8%			--	--	--	--		8089	
411	Е11-150203-201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	48,66	1884,69	125,47	91709	6105	18338	57824	161496
		НР - 80%; СП - 8%			1382,36	103,05	67266	5014		11963	
412	С1214-402-0103 214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	1,347882	1081,00	--	1457	--	1457	--	1574
		СП - 8%			--	--	--	--		117	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
427	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	203,88	901,63 744,61	8,05 4,84	183824 151811	1641 987	30372	122238 24486	330548
428	Е11-150203-203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1667,28	2256,76 1657,54	132,56 107,31	3762651 2763583	221015 178916	778053	2353999 489330	6605980
429	С1214-402-0103 214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм *СП - 8%*	$м^2$	92,367312	1081,00 --	-- --	99849 --	-- --	99849	-- 7988	107837
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								15 416 072
		РАЗДЕЛ 11. Вентшахта									
474	Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	1,62	22670,69 10790,23	4277,25 1264,27	36727 17480	6929 2048	12317	18161 4391	59279
475	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 *СП - 8%*	1000 шт.	0,6156	53512,00		32942 0	0 0	32942	0 2635	35577
476	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,031354	526638,23 117898,56	3574,67 1273,71	16512 3697	112 40	12704	3475 1599	21586
477	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,31	59315,29 17571,84	7264,52 1714,08	18388 5447	2252 531	10688	5441 1906	25735
481	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0846145	1232062,34 108533,15	11298,91 2429,48	104250 9183	956 206	94111	11079 9226	124556
482	Е11-150207-101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	8,9	3433,64 2489,11	52,21 28,42	30559 22153	465 253	7941	17925 3879	52362

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
483	С1214-402-0103 214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	9,612	1081,00	--	10391	--	10391	--	11222
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
		Сердечники монолитные									
487	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	1,0498	45205,65	7167,61	47457	7524	29055	11604	63786
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	10878	1873		4725	
488	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051086	339988,00	--	17369	--	17369	--	18758
		СП - 8%			--	--	--	--		1389	
489	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011685	363218,00	--	4244	--	4244	--	4584
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**								**417 445**
РАЗДЕЛ 12. Чердак											
490	Е11-80201-101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	23,2	23151,94	4277,25	537125	99232	174034	272667	874575
		НР - 93%; СП - 8%			11373,24	1264,27	263859	29331		64783	
491	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,816	53512,00	--	471762	--	471762	--	509503
		СП - 8%			--	--	--	--		37741	
492	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,037875	526638,23	3574,67	19946	135	15346	4198	26075
		НР - 93%; СП - 8%			117898,56	1273,71	4465	48		1932	
493	Е11-150203-203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	110	2256,76	132,56	248244	14582	51333	155307	435835
		НР - 80%; СП - 8%			1657,54	107,31	182329	11804		32284	
494	С1214-402-0103 214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	6,094	1081,00	--	6588	--	6588	--	7115
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
		Сердечники монолитные МС-1,4									
509	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	1,63	45205,65	7167,61	73685	11683	45112	18017	99039

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	16890	2909		7336	
510	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055164	339988,00	--	18755	--	18755	--	20255
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
511	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02002	363218,00	--	7272	--	7272	--	7854
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
		ПО-4									
512	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	4,04	59315,29	7264,52	239634	29349	139295	70903	335380
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	70990	6925		24843	
513	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,179376	339988,00	--	60986	--	60986	--	65865
		СП - 8%			--	--	--	--		4879	
514	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03939	363218,00	--	14307	--	14307	--	15452
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**								**2 396 948**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**106 082 953**

2-1-7 Электроосвещение Электрооборудование

РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение

		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ТРУБЫ									
39	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3750	145,08	1,21	544050	4538	115425	306882	919007
		НР - 72%; СП - 8%			113,09	0,57	424088	2138		68075	
40	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,5	345657,00	--	1555457	--	1555457	--	1679894
		СП - 8%			--	--	--	--		124437	
41	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3	508038,00	--	1524114	--	1524114	--	1646043
		СП - 8%			--	--	--	--		121929	
42	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	774,49	48,01	15490	960	1411	9715	27222
		НР - 72%; СП - 8%			655,95	18,72	13119	374		2016	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
43	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	20	99,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
44	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3250	588,96	21,44	1914120	69680	227208	1179009	3340579
		НР - 72%; СП - 8%			497,61	6,24	1617233	20280		247450	
45	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	6500	55,00	--	357500	--	357500	--	386100
		СП - 8%			--	--	--	--		28600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								8000983
		РАЗДЕЛ 2. Силовое электрооборудование									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ТРУБЫ									
95	С1243-110-0661 243-110-0661 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВВГ 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	4694423,00	--	46944	--	46944	--	50700
		СП - 8%			--	--	--	--		3756	
97	С1243-110-0655 243-110-0655 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВВГ 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	2480712,00	--	49614	--	49614	--	53583
		СП - 8%			--	--	--	--		3969	
99	С1243-110-0650 243-110-0650 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВВГ 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,055	1023375,00	--	56286	--	56286	--	60789
		СП - 8%			--	--	--	--		4503	
101	С1243-105-0905 243-105-0905 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	2860701,00	--	14304	--	14304	--	15448
		СП - 8%			--	--	--	--		1144	
104	С1243-105-0904 243-105-0904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,352	1732482,00	--	609834	--	609834	--	658621
		СП - 8%			--	--	--	--		48787	
105	С1243-105-0903 243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,216	1204116,00	--	260089	--	260089	--	280896
		СП - 8%			--	--	--	--		20807	
106	С1243-105-0902 243-105-0902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,196	775620,00	--	152022	--	152022	--	164184
		СП - 8%			--	--	--	--		12162	
107	С1243-105-0505 243-105-0505 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	1204792,00	--	18072	--	18072	--	19518
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
108	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,182	508038,00	--	600501	--	600501	--	648541

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		48040	
109	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,317	309939,00	--	98251	--	98251	--	106111
		СП - 8%			--	--	--	--		7860	
110	С1243-106-0401 243-106-0401 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	226090,00	--	1130	--	1130	--	1220
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2059611
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10060594
4-1 Трансформаторная подстанция и сети электроснабжения											0
		РАЗДЕЛ 3. Сети -0,4кВ									
66	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	28,324	266,17	266,17	7539	7539	--	2363	10694
		НР - 72%; СП - 8%			--	115,88	--	3282		792	
67	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	0,876	3604,91	--	3158	--	--	2274	5866
		НР - 72%; СП - 8%			3604,91	--	3158	--		435	
68	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	19,5	55,87	55,87	1089	1090	--	267	1464
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,01	--	371		108	
69	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	9,7	11362,23	1592,53	110214	15448	43232	54770	178182
		НР - 94%; СП - 8%			5312,75	694,01	51534	6732		13199	
		Монтажные работы									
70	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	104	371,60	231,44	38646	24069	--	19224	62500
		НР - 72%; СП - 8%			140,16	116,57	14577	12123		4630	
71	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	116	113,04	66,32	13113	7694	--	6692	21390
		НР - 72%; СП - 8%			46,72	33,41	5420	3876		1585	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
72	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	56	338,21	147,36	18940	8252	2839	7892	28979
		НР - 72%; СП - 8%			140,16	55,57	7849	3112		2146	
73	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	48	945,22	453,19	45371	21753	2313	21224	71922
		НР - 72%; СП - 8%			443,85	170,26	21305	8172		5328	
74	С1243-113-0664 243-113-0664 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,134	9925706,00	--	1330045	--	1330045	--	1436449
		СП - 8%			--	--	--	--		106404	
75	С1243-113-0620 243-113-0620 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	781251,00	--	78125	--	78125	--	84375
		СП - 8%			--	--	--	--		6250	
76	С1243-113-0602 243-113-0602 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,077	474995,00	--	36575	--	36575	--	39501
		СП - 8%			--	--	--	--		2926	
77	Ц13-080201-1817 1308-0201-1817 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	4923,61	120,79	29542	724	786	20428	53968
		НР - 72%; СП - 8%			4672,08	56,73	28032	340		3998	
78	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2587,58	120,79	10350	483	523	6891	18620
		НР - 72%; СП - 8%			2336,04	56,73	9344	227		1379	
79	С1243-903-1103 243-903-1103 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-120/240-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	11600,00	--	69600	--	69600	--	75168
		СП - 8%			--	--	--	--		5568	
80	С1243-903-1102 243-903-1102 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-50/120-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	10939,00	--	43756	--	43756	--	47256
		СП - 8%			--	--	--	--		3500	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
81	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,048	1189997,12	--	57120	--	44744	9406	71848
		НР - 76%; СП - 8%			257828,48	--	12376	--		5322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2208182
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2208182

6-3 Выгреб 50м3

РАЗДЕЛ 1.

Земляные работы

1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	322,328775	210,45	197,29	67834	63593	--	16200	90758
		НР - 72%; СП - 8%			13,16	56,64	4242	18257		6724	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	$м^3$	5,741225	3524,80	--	20237	--	--	14570	37592
		НР - 72%; СП - 8%			3524,80	--	20237	--		2785	
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	29,92	781,94	779,13	23396	23312	4	5574	31287
		НР - 72%; СП - 8%			2,68	256,05	80	7661		2318	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/	$м^3$ грунта	208,705	47,90	47,90	9997	9997	--	2450	13443
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,30	--	3402		996	
5	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/	$м^3$ грунта	208,705	27,59	27,59	5758	5758	--	1411	7743
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,39	--	1960		574	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	89,445	1395,33	--	124805	--	--	89860	231838
		НР - 72%; СП - 8%			1395,33	--	124805	--		17173	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	208,705	272,05	122,66	56778	25600	--	31752	95614
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	31178	12923		7083	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								508275

РАЗДЕЛ 2. Стены и днище резервуара

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	2,38	27121,34	1679,47	64549	3997	55242	5758	75932
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	5310	1018		5625	
9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм/В20 F100, W6. Устройство**	$м^3$	36,07	50685,96	4494,48	1828243	162116	1129845	552184	2570861
		НР - 91%; СП - 8%			14867,80	1954,93	536282	70514		190434	
10	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,12277	331233,00	--	40665	--	40665	--	43918
		СП - 8%			--	--	--	--		3253	
11	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,83945	405165,00	--	340116	--	340116	--	367325
		СП - 8%			--	--	--	--		27209	
12	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,09135	354275,00	--	32363	--	32363	--	34952
		СП - 8%			--	--	--	--		2589	
13	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пояса без опалубки. Устройство**	$м^3$	0,21	49096,68	6260,91	10310	1315	7139	1968	13260
		НР - 91%; СП - 8%			8839,17	1457,89	1856	306		982	
14	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$/приямок. Устройство**	$м^3$	1,323	37449,22	920,79	49545	1218	37940	9944	64248
		НР - 91%; СП - 8%			7851,17	408,22	10387	540		4759	
15	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,22804	35994,82	1819,92	8208	415	405	6863	16276
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	7388	154		1206	
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02788	363218,00	--	10127	--	10127	--	10937
		СП - 8%			--	--	--	--		810	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
17	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,20016	339988,00	--	68052	--	68052	--	73496
		СП - 8%			--	--	--	--		5444	
18	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0108	1457796,60	2110,40	15744	23	11084	4229	21571
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	4637	11		1598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Гидроизоляция покрытия									
19	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	21,76	1222,16	22,71	26594	495	12955	10157	39691
		НР - 76%; СП - 8%			604,03	10,14	13144	221		2940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	$м^3$ изоляции	4,352	9240,40	2577,19	40214	11216	--	31240	77170
		НР - 94%; СП - 8%			6663,21	973,26	28998	4236		5716	
21	С1211-302-0202 211-302-0202 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	4,352	14480,00	--	63017	--	63017	--	68058
		СП - 8%			--	--	--	--		5041	
		Гидроизоляция днища									
22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	21,76	4128,82	27,44	89843	597	78528	10063	107899
		НР - 93%; СП - 8%			492,55	4,72	10718	103		7992	
23	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом раствором 1:3**	$м^2$	16,24	1563,24	18,73	25387	304	12831	11537	39878
		НР - 93%; СП - 8%			754,44	9,43	12252	153		2954	
24	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Железнение поверхности**	$м^2$	16,24	756,16	1,40	12280	23	1187	10085	24154
		НР - 91%; СП - 8%			681,67	0,71	11070	12		1789	
		Гидроизоляция стен									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	89,18	4128,82	27,44	368208	2447	321835	41242	442206
		НР - 93%; СП - 8%			492,55	4,72	43926	421		32756	
26	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону/ ВНУТ.ПОВ-ТИ СТЕН	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	68,06	2477,59	112,02	168625	7624	51588	92445	281955
		НР - 80%; СП - 8%			1607,59	90,26	109413	6143		20886	
27	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Железнение поверхности	$м^2$	68,06	756,16	1,40	51464	95	4975	42263	101225
		НР - 91%; СП - 8%			681,67	0,71	46394	48		7498	
28	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	50	321,90	4,21	16095	211	8881	6469	24369
		НР - 91%; СП - 8%			140,05	2,12	7003	106		1805	
				Покрытие							
29	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	12487,44	1801,70	24975	3604	14736	9438	37166
		НР - 118%; СП - 8%			3317,65	681,41	6635	1363		2753	
30	С1261-101-0382 261-101-0382 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$	1,93	72566,00	--	140052	--	140052	--	151256
		СП - 8%			--	--	--	--		11204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4687803
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5196078

7-1 Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка

5	С3412-102-0208 412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	40598,15	44,00	--	1786319	--		--	1929224
		СП - 8%			--	--	--	--		142905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1929224
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1929224

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**		**278 111 114,93**					
		в том числе оборудование	**Тенге**							
		в том числе СМР	**Тенге**		**278 111 114,93**					
		Временные здания и сооружения, 1,5%	**Тенге**		4 171 666,72					
		Итого с временными	**Тенге**		**282 282 781,65**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,32%	**Тенге**		903 304,90					
		Итого с зимними	**Тенге**		**283 186 086,55**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**		5 663 721,73					
		Итого СМР	**Тенге**		**288 849 808,28**					
		Итого в базовых ценах. Оборудование	**Тенге**		-					
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	**Тенге**		288 849 808,28					
		в текущих ценах на 2023 год - 80 %, К=1,079	**Тенге**		249 335 154,51					
		в текущих ценах на 2024 год - 20 %, К=1,163	**Тенге**		67 186 465,41					
		Итого в текущих ценах	**Тенге**		316 521 619,92					
		Понижающий коэффициент К=0,95	**Тенге**		**300 695 535,76**					
		НДС (12%)	**Тенге**		36 083 464,29					
		ВСЕГО	**Тенге**		**336 779 000,00**					

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ **Дәрмен С.М.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Су-Құрылыс-Проект"

_____ **Абдикеримов О.**

Инженер-эксперт ТОО "Су-Құрылыс-Проект"

_____ **Нәмет К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Ишанкулов С.М.**

Начальник участка

_____ **Утаров М.А.**