GS

ИП «GARANT SISTEMS»
БИН\ИИН 750102303507
87019634471

исх.№25 «09» 06. 2025г.

Директору «Алматинский технологический колледж»
Алматы, улица Кабдолова, 12

СМЕТА-РАСЧЕТ

на установку пожарного резервуара 3куб.м.

№п /п	*Наименование*	*Ед. изм.*	*Коли чество*	*Сумма стоимости работы под ключ в тенге*
1.	*Лист стальной холоднокатаный 3 мм ,1250х2500мм.*	*кг*	*1150*	**2150000**
2.	*Швеллер 100х50х3мм.*	*кг*	*124*	
3.	*Швеллер 80х50х4мм*	*кг.*	*72*	
4.	*Клапан стальной, 80 мм, Обратный*	*шт.*	*2*	
5.	*Задвижка стальная 80 мм*	*шт.*	*5*	
6.	*Фланец стальной глухой 80мм*	*шт.*	*20*	
7.	*Труба стальная 80х3мм*	*кг.*	*49*	
8.	*Труба стальная 150х3мм*	*кг*	*57*	
9.	*Труба стальная 50х3мм*	*кг*	*43*	
10.	*Заглушка стальная, 150 мм*	*шт.*	*4*	
11.	*Болты 16мм. на фланцы*	*шт.*	*80*	
12.	*Кран сварной 50 мм*	*шт.*	*2*	
13.	*Кран шаровой сталь под приварку, LD 20*	*шт.*	*4*	
14.	*Манометр радиальный 0-2,5 МПа*	*шт.*	*4*	
15.	*Расширительный бак красного цвета*	*шт.*	*1*	
16.	*Краска масляная красного цвета*	*кг*	*15*	
17.	*Электроды*	*кг*	*20*	
	Всего			

Директор *Байгелов Н.А*

ИП GARANT SISTEMS