Республика Казахстан
ТОО «ППО «Готика»
Лицензия №21014783

Заказ: 39/10-2023

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»

Сметная стоимость
в текущих ценах: 405 785,082 тыс. тенге
в том числе СМР: 282 695,512 тыс. тенге

Рабочий проект
Реконструкция канализационной насосной станции и ливневой канализации по ул.Г.Мусрепова в г. Петропавловске, СКО

Том II
Сметы

Директор ТОО «ППО «Готика» *О. Б. Прудовикова*

ГИП *О. Б. Прудовикова*

г. Петропавловск
2024 г.

Форма 2

Заказчик КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 405785,082 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 43476,973 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция канализационной насосной станции и ливневой канализации по ул.Г.Мусрепова в г. Петропавловске, СКО

(наименование стройки)

в текущих ценах на первый квартал 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Инженерные изыскания в ценах 2023 года	--	--	3 321,391	3 321,391
2		Проектные работы в ценах 2023 года	--	--	18 750,984	18 750,984
3		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2023 года	--	--	1 988,783	1 988,783
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**24 061,158**	**24 061,158**
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
4	1-01	Демонтажные работы	11 522,02	--	--	11 522,02
		Всего по главе	**11 522,02**	**--**	**--**	**11 522,02**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
5	2-01	Реконструкция канализационной насосной станции и ливневой канализации	54 105,008	41 157,917	--	95 262,925
		Всего по главе	**54 105,008**	**41 157,917**	**--**	**95 262,925**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
6	6-01	Наружные инженерные сети	160 457,577	--	--	160 457,577
		Всего по главе	**160 457,577**	**--**	**--**	**160 457,577**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**226 084,605**	**41 157,917**	**--**	**267 242,522**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
7	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.40	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	17 408,515	--	--	17 408,515
		Итого по главе 8	**17 408,515**	**--**	**--**	**17 408,515**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**243 493,12**	**41 157,917**	**--**	**284 651,037**
8	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	12 174,656	--	--	12 174,656
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-3%	7 304,794	1 234,738	--	8 539,531
		Итого по части II в сметных ценах:	**262 972,569**	**42 392,655**	**--**	**305 365,224**
		Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	**282 695,512**	**45 572,104**	**--**	**328 267,615**
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,262x2,90% + 0,042x0,2x2,90%)/0,304x100 = 2,58 %				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 305365,224x0,46% = 1404,68	--	--	1 404,68	1 404,68
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 1404,68.1,075 = 1510,031	--	--	1 510,031	1 510,031
		Итого затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 510,031**	**1 510,031**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 305365,224x2,58% = 7878,423	--	--	7 878,423	7 878,423
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по годам строительства:						

13	НДЦС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах 2024 г. - 7878,423.1,075 = 8469,304725	--	--	8 469,305	8 469,305
		Итого затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**8 469,305**	**8 469,305**
		Итого по части III в сметных ценах	**--**	**--**	**9 283,103**	**9 283,103**
По части III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		Итого по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**9 979,336**	**9 979,336**
		Итого по частям I-III в сметных ценах :	**262 972,569**	**42 392,655**	**33 344,261**	**338 709,485**
По частям I-III в прогнозных ценах по годам строительства:						
		В прогнозных ценах 2024 г.	**282 695,512**	**45 572,104**	**34 040,494**	**362 308,109**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	--	--	43 476,973	43 476,973
		Всего по сводному сметному расчету	**282 695,512**	**45 572,104**	**77 517,467**	**405 785,082**
		В том числе:				
		На 2023 год (ПИР)			22 072,375	22 072,375
		На 2024 год	282 695,512	45 572,104	55 445,092	383 712,708

Директор ТОО"ППО"Готика" _____ О.Б. Прудовикова

Главный инженер проекта _____ О.Б. Прудовикова

Начальник сметного отдела _____ А.М. Дзятко

ЕНиР Е4-02-03-2022
Приложение 1 (обязательное)

«Утверждаю»

Заказчик _____

Стройка: №39/10-2023

Реконструкция канализационной насосной станции и ливневой канализации по ул.Г.Мусрепова в Петропавловске, СКО

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**15,26116**	**0,049034**	**0,049034**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	15,26116	0,049034	0,049034	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**9,3814**	**0,064043**	**0,064043**	**100,00**	**Казахстан**
293008	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,1469	0,000990	0,000990	100,00	Казахстан
309220	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9,2345	0,063053	0,063053	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**20,1658**	**0,463896**	**0,463896**	**100,00**	**Казахстан**
100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2331	0,004939	0,004939	100,00	Казахстан
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,53962	0,251252	0,251252	100,00	Казахстан
279178	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	1,17504	0,026893	0,026893	100,00	Казахстан
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,065	0,001517	0,001517	100,00	Казахстан
279198	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	1,122	0,026074	0,026074	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,4562	0,083702	0,083702	100,00	Казахстан
100581	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,08264	0,056256	0,056256	100,00	Казахстан
279262	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,4922	0,013261	0,013261	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**25,60266**	**0,658043**	**0,658043**	**100,00**	**Казахстан**
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,13	0,002578	0,002578	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,29753	0,074020	0,074020	100,00	Казахстан
102638	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	4,47698	0,116133	0,116133	100,00	Казахстан
102641	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	7,272	0,165169	0,165169	100,00	Казахстан
102673	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,00944	0,000293	0,000293	100,00	Казахстан
102671	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,33782	0,009795	0,009795	100,00	Казахстан
102682	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	10,07034	0,289834	0,289834	100,00	Казахстан
316018	Раствор асбоцементный	м3	0,00855	0,000222	0,000222	100,00	Казахстан (задано проектом)
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**9**	**0,270769**	**0,270769**	**100,00**	**Казахстан**