40	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1941,04	119,01	3882	238	601	3026	7461
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	3043	45		553	
43	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3493,70	276,46	6987	553	1052	5372	13348
		НР - 98%; СП - 8%			2691,00	49,86	5382	100		989	
45	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	283,43	--	567	--	37	519	1173
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	--	530	--		87	
46	СТ Прайс-лист	Манометр МП4-У10	шт	2	2717,68	--	5435	--	5435	--	5870
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
47	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	404,85	--	810	--	114	682	1611
		НР - 98%; СП - 8%			348,04	--	696	--		119	
48	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015 прим	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1698,00	--	3396	--	3396	--	3668
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
49	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка (Коллектор)	шт.	2	18153,32	205,53	36307	411	19984	15704	56172
		НР - 98%; СП - 8%			7956,09	56,32	15912	113		4161	
50	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1005,00	--	4020	--	4020	--	4342
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
51	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1489,00	--	5956	--	5956	--	6432
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ. БЛОК Б									
52	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка (диам 50мм)	шт.	2	52915,46	229,20	105831	458	99543	5769	120527
		НР - 98%; СП - 8%			2914,98	28,16	5830	56		8928	

53	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	1941,04 1521,45	119,01 22,52	3882 3043	238 45	601	3026 553	7461
54	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	2	26303,00 --	-- --	52606 --	-- --	52606	-- 4208	56814
55	2304-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	9643,00 --	-- --	19286 --	-- --	19286	-- 1543	20829
56	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	1941,04 1521,45	119,01 22,52	1941 1521	119 23	301	1513 276	3730
57	2304-1005-1511 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	1	153258,00 --	-- --	153258 --	-- --	153258	-- 12261	165519
58	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1889,87 1823,64	-- --	1890 1824	-- --	66	1368 261	3518
59	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015 прим	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss(ECL COMFORT200) *СП - 8%*	шт.	1	127422,00 --	-- --	127422 --	-- --	127422	-- 10194	137616
60	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	3	1889,87 1823,64	-- --	5670 5471	-- --	199	4103 782	10555
61	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	1	26294,00 --	-- --	26294 --	-- --	26294	-- 2104	28398
62	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	2	43072,00 --	-- --	86144 --	-- --	86144	-- 6892	93036

63	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	1941,04 1521,45	119,01 22,52	3882 3043	238 45	601	3026 553	7461
64	2304-1010-0822 РСНБ РК 2015 прим	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 (AFP) *СП - 8%*	шт.	2	639089,00 --	-- --	1278178 --	-- --	1278178	-- 102254	1380432
65	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	1916,01 1521,45	93,98 11,26	3832 3043	188 23	601	3004 547	7383
66	2304-1010-1405 РСНБ РК 2015 прим	Блок регулирующий AFD, диапазон настройки давления от 1 бар до 6 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 125 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002(Редукторный электропривод регулирующего клапана AMV 20) *СП - 8%*	шт.	2	223625,00 --	-- --	447250 --	-- --	447250	-- 35780	483030
67	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	23,6	542,00 --	-- --	12791 --	-- --	12791	-- 1023	13814
68	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	7	2481,43 264,90	-- --	17370 1854	-- --	15516	1817 1535	20722
69	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	404,85 348,04	-- --	1619 1392	-- --	227	1364 239	3222
70	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015 прим	Термометры прямые в оправе (TBR-80) *СП - 8%*	шт.	4	1698,00 --	-- --	6792 --	-- --	6792	-- 543	7335
71	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	5	1644,42 1521,45	93,98 11,26	8222 7607	470 56	145	7510 1259	16991

72	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	5	8540,00 --	-- --	42700 --	-- --	42700	-- 3416	46116
73	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	5	1941,04 1521,45	119,01 22,52	9705 7607	595 113	1503	7565 1382	18652
74	2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	5	7790,00 --	-- --	38950 --	-- --	38950	-- 3116	42066
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								2922338
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				116295				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5351			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					895			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2471466		
		- Накладные расходы	Тенге							112754	
		- Сметная прибыль	Тенге							216473	
		БЛОК Б Электроосвещение									
		Встраиваемый пластиковый щит PRAGMA 1x13 МОД									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3661,19 2338,00	1249,84 439,10	3661 2338	1250 439	73	2000 453	6114
2	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8** *СП - 8%*	шт.	1	1329,00 --	-- --	1329 --	-- --	1329	-- 106	1435
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	2478,50 1108,00	26,21 --	9914 4432	105 --	5377	3191 1048	14153
4	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	3	465,00 --	-- --	1395 --	-- --	1395	-- 112	1507
5	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1473,00 --	-- --	1473 --	-- --	1473	-- 118	1591

		Встраиваемый пластиковый щит PRAGMA 2x18 МОД									
6	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3661,19 2338,00	1249,84 439,10	3661 2338	1250 439	73	2000 453	6114
7	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8 *СП - 8%*	шт.	1	1329,00 --	-- --	1329 --	-- --	1329	-- 106	1435
8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	2478,50 1108,00	26,21 --	24785 11080	262 --	13443	7978 2621	35384
9	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	7	465,00 --	-- --	3255 --	-- --	3255	-- 260	3515
10	2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	2626,00 --	-- --	2626 --	-- --	2626	-- 210	2836
11	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	3938,00 --	-- --	7876 --	-- --	7876	-- 630	8506
		Встраиваемый пластиковый щит PRAGMA 1x24 МОД									
12	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3661,19 2338,00	1249,84 439,10	3661 2338	1250 439	73	2000 453	6114
13	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8 *СП - 8%*	шт.	1	1329,00 --	-- --	1329 --	-- --	1329	-- 106	1435
14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	2478,50 1108,00	26,21 --	17349 7756	183 --	9410	5584 1835	24769
15	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	465,00 --	-- --	1860 --	-- --	1860	-- 149	2009
16	2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	2626,00 --	-- --	2626 --	-- --	2626	-- 210	2836

17	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	3938,00 --	-- --	7876 --	-- --	7876	-- 630	8506
		Светильники									
18	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах) НР - 72%; СП - 8%	шт.	23	1986,95 1122,24	678,76 431,57	45700 25812	15612 9926	4276	25731 5714	77146
19	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) НР - 72%; СП - 8%	шт.	28	4267,86 1484,63	1000,16 624,10	119500 41570	28005 17475	49925	42512 12961	174973
20	1308-0305-0408 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах) НР - 72%; СП - 8%	шт.	44	4849,93 1858,71	1208,15 725,27	213397 81783	53159 31912	78455	81861 23621	318878
21	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Светильник аварийного освещения НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	1179,79 958,58	141,12 30,62	8259 6710	988 214	561	4986 1060	14304
22	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	1686,07 876,75	680,00 436,59	6744 3507	2720 1746	517	3782 842	11369
23	2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	17	5785,00 --	-- --	98345 --	-- --	98345	-- 7868	106213
24	2307-0102-1316 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х40-702 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	44	7653,00 --	-- --	336732 --	-- --	336732	-- 26939	363671
25	2307-0101-0337 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82 ФПП03-20 СП - 8%	шт.	4	2133,00 --	-- --	8532 --	-- --	8532	-- 683	9215
26	СТПРАЙС лист	Светильник потолочный ВАТ 158 СП - 8%	шт	4	8513,39 --	-- --	34054 --	-- --	34054	-- 2724	36778
27	2307-0102-1329 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82 СП - 8%	шт.	15	4271,00 --	-- --	64065 --	-- --	64065	-- 5125	69190
28	2307-0102-1325 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ГОСТ 17677-82 ЛПО46 1х36 СП - 8%	шт.	1	2136,00 --	-- --	2136 --	-- --	2136	-- 171	2307

29	СТПРАЙС лист	Светильник аварийного освещения EFS-70 СП - 8%	шт	7	12500,00 --	-- --	87500 --	-- --	87500	-- 7000	94500
30	СТПРАЙС лист	Светильник люминисцентный ASM\S 136 СП - 8%	шт	18	16635,81 --	-- --	299445 --	-- --	299445	-- 23956	323400
31	СТПРАЙС лист	Светильник люминисцентный CD 218 СП - 8%	шт	3	16062,50 --	-- --	48188 --	-- --	48188	-- 3855	52043
32	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 СП - 8%	шт.	6	145,00 --	-- --	870 --	-- --	870	-- 70	940
33	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 СП - 8%	шт.	4	507,00 --	-- --	2028 --	-- --	2028	-- 162	2190
34	СТПРАЙС лист	Лампы люминисцентные L20 СП - 8%	шт	275	598,21 --	-- --	164509 --	-- --	164509	-- 13161	177670
35	СТПРАЙС лист	Лампы люминисцентные L36 СП - 8%	шт	4	1236,61 --	-- --	4946 --	-- --	4946	-- 396	5342
40	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	1,55	169802,00 --	-- --	263193 --	-- --	263193	-- 21055	284249
41	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,425	268610,00 --	-- --	114159 --	-- --	114159	-- 9133	123292
42	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	13	355,19 339,01	3,24 1,09	4617 4407	42 14	168	3183 624	8425
43	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	25	355,19 339,01	3,24 1,09	8880 8475	81 27	324	6122 1200	16202
44	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	396,01 385,77	3,39 0,82	1188 1157	10 2	21	835 162	2185
45	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	13	306,00 --	-- --	3978 --	-- --	3978	-- 318	4296

46	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	25	357,00 --	-- --	8925 --	-- --	8925	-- 714	9639
47	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	3	217,00 --	-- --	651 --	-- --	651	-- 52	703
48	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	32	422,47 397,46	3,24 1,09	13519 12719	104 35	696	9183 1816	24518
49	2307-0220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	32	407,00 --	-- --	13024 --	-- --	13024	-- 1042	14066
50	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 СП - 8%	шт.	160	39,00 --	-- --	6240 --	-- --	6240	-- 499	6739
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								2462698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				216422				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					105019			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62670			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1757886		
		- Накладные расходы	Тенге							200948	
		- Сметная прибыль	Тенге							182423	
		Котельная Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 84%; СП - 8%	м2	287	179,82 179,82	-- --	51609 51609	-- --	--	43351 7597	102557
2	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка крыльца НР - 84%; СП - 8%	м3	0,9	15285,30 8253,46	7031,84 3197,84	13757 7428	6329 2878	--	8657 1793	24207
3	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	190	142,75 124,16	18,59 5,18	27122 23590	3532 984	--	17694 3585	48401

4	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	190	204,27	11,72	38812	2227	--	26788	70848
					192,55	3,27	36585	620		5248	
		НР - 72%; СП - 8%									
5	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	190	66,03	10,91	12546	2073	--	7956	22142
					55,12	3,04	10473	578		1640	
		НР - 72%; СП - 8%									
6	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	190	228,11	1,56	43340	296	--	30992	80279
					226,55	--	43045	--		5947	
		НР - 72%; СП - 8%									
7	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	7,4	1554,01	149,85	11500	1109	--	9181	22336
					1404,16	72,91	10391	540		1654	
		НР - 84%; СП - 8%									
8	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	5,6	71,74	0,03	402	--	--	289	746
					71,71	--	402	--		55	
		НР - 72%; СП - 8%									
9	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	9,66	923,71	149,85	8923	1448	--	6871	17058
					773,86	72,91	7476	704		1264	
		НР - 84%; СП - 8%									
10	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	366	179,82	--	65815	--	--	55284	130787
					179,82	--	65815	--		9688	
		НР - 84%; СП - 8%									
11	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Зачистка известковых набелов потолка	м2	138,8	175,72	--	24390	--	--	17561	45308
					175,72	--	24390	--		3356	
		НР - 72%; СП - 8%									
12	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка демонтаж бетона	м3	5,34	15285,30	7031,84	81624	37550	--	51366	143629
					8253,46	3197,84	44073	17076		10639	
		НР - 84%; СП - 8%									
13	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	138,8	1557,74	510,24	216215	70821	--	127983	371734
					1047,50	233,15	145394	32361		27536	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				596053	125384	--	403973	1080032
							470670	55742	--	80002	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				596053				
		Всего заработная плата	Тенге					526411			
		Накладные расходы	Тенге				403975				
		Сметная прибыль	Тенге				80002				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1080030				597
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					526411			
		Сметная заработная плата	Тенге				1080030				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								597
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					526411			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы

		Фасад									
14	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	277	1181,59 791,18	34,66 28,26	327301 219158	9601 7828	98542	181589 40711	549601
15	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая *НР - 80%; СП - 8%*	м2 фасада	292	80,77 62,83	0,69 0,28	23586 18347	201 82	5038	14743 3066	41395
16	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню Цоколь *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	1181,59 791,18	34,66 28,26	23632 15824	693 565	7115	13111 2939	39682
17	2204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212, разных цветов *СП - 8%*	кг	0,8	2089,00 --	-- --	1671 --	-- --	1671	-- 134	1805
18	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м откосов	15,5	541,42 414,37	0,97 --	8392 6423	15 --	1954	5138 1082	14613
19	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая Откосы *НР - 80%; СП - 8%*	м2 фасада	3,1	80,77 62,83	0,69 0,28	250 195	2 1	53	157 33	439
		Отмостка									
20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	7	20508,98 3636,58	10,20 --	143563 25456	71 --	118036	23929 13399	180891
		Отделка внутренняя									
21	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	108	395,41 385,88	3,13 1,41	42705 41675	338 152	692	49356 7365	99425
22	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	138,8	100,08 91,41	0,87 0,40	13891 12688	120 55	1083	10195 1927	26013
23	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	366	1383,50	86,95	506361	31824	135039	290699	860825

		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	339498	23875		63765	
24	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	383,6	100,08	0,87	38392	333	2994	28175	71892
		НР - 80%; СП - 8%			91,41	0,40	35065	153		5325	
25	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,8	3073,12	49,85	23970	389	6369	13921	40923
		НР - 80%; СП - 8%			2206,71	24,26	17212	189		3031	
26	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке откосы	м2 окрашиваемой поверхности	7,8	100,08	0,87	781	7	61	573	1462
		НР - 80%; СП - 8%			91,41	0,40	713	3		108	
		Окна									
27	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	2,72	2840,76	196,85	7727	535	4058	3036	11624
		НР - 90%; СП - 8%			1152,19	88,05	3134	239		861	
28	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	2,72	17897,00	--	48680	--	48680	--	52574
		СП - 8%			--	--	--	--		3894	
29	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,68	3390,49	198,30	15868	928	9080	5640	23228
		НР - 90%; СП - 8%			1252,06	86,99	5860	407		1721	
30	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	4,68	24228,00	--	113387	--	113387	--	122458
		СП - 8%			--	--	--	--		9071	
31	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	5,6	1047,24	5,66	5865	32	4548	1170	7597
		НР - 90%; СП - 8%			229,55	2,58	1285	14		563	

32	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	5,6	1972,00 --	-- --	11043 --	-- --	11043	-- 883	11927
33	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	1,68	2916,20 1052,97	16,81 3,80	4899 1769	28 6	3102	1633 523	7055
		Двери									
34	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 90%; СП - 8%	м2	1,89	3603,15 957,41	201,21 88,05	6810 1810	380 166	4620	1778 687	9275
35	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 СП - 8%	м2	1,89	23222,00 --	-- --	43890 --	-- --	43890	-- 3511	47401
36	1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка металлических дверей ДН НР - 90%; СП - 8%	м2 полотна	11,97	4430,81 2539,57	644,53 186,31	53037 30399	7715 2230	14923	29366 6592	88995
37	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	11,97	46708,00 --	-- --	559095 --	-- --	559095	-- 44728	603822
		Полы									
38	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	138,8	1009,26 340,01	109,29 38,06	140085 47193	15169 5283	77723	49328 15153	204566
39	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 т=20мм НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	138,8	-196,35 -19,59	-9,54 -4,47	-27253 -2719	-1324 -621	-23210	-3140 -2431	-32825
40	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	148,52	163,77 134,67	1,25 0,56	24323 20001	186 84	4136	18879 3456	46658
		Устройство обрамления в стене **Деталь ОПр-1-2шт,ОПр2-1шт,ОПр-3-1шт,ОПр-4-3шт,ОПр-5-1шт**									
41	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,9905	96000,80 88938,93	5348,63 2012,38	95093 88098	5298 1993	1697	62163 12580	169836

42	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков СП - 8%	т	1,0302	375397,00 --	-- --	386720 --	-- --	386720	-- 30938	417657
43	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,21	3463,95 1392,59	38,96 17,28	52687 21181	593 263	30913	17155 5587	75429
44	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	28,7	557,70 423,50	1,18 0,54	16006 12154	34 15	3818	9736 2059	27801
		Усиление перегородок-28м2									
45	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР - 72%; СП - 8%	отверстие	168	52,65 51,72	0,94 --	8846 8688	158 --	--	6256 1208	16310
46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0312	67380,92 64730,28	2650,64 760,05	2106 2023	83 24	--	1903 321	4329
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0312	197773,00 --	-- --	6180 --	-- --	6180	-- 494	6674
48	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	56	3463,95 1392,59	38,96 17,28	193981 77985	2182 968	113814	63162 20571	277715
		Козырек Кв-1-1шт									
49	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (МФ1 и угольник) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0747	74476,73 56405,09	16068,33 4068,91	5563 4213	1200 304	150	3117 694	9374
50	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков СП - 8%	т	0,0747	375397,00 --	-- --	28038 --	-- --	28038	-- 2243	30281
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МИ1 НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,0064	691376,55 59564,37	8455,43 1449,73	4452 384	54 9	4014	464 393	5309
52	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,1	5746,99	118,39	23563	485	15330	7238	33265