		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	7748	120		2464	
53	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство Фартук	м2 покрытия	1,5	2916,20	16,81	4374	25	2770	1458	6299
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	1579	6		467	
		Козырек Кв-2-2шт									
54	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (МФ1 и угольник)	т конструкций	0,1195	74476,73	16068,33	8901	1920	239	4987	15000
		НР - 69%; СП - 8%			56405,09	4068,91	6742	486		1111	
55	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1195	375397,00	--	44867	--	44867	--	48457
		СП - 8%			--	--	--	--		3589	
56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МИ1	т стальных элементов	0,0129	691376,55	8455,43	8905	109	8029	927	10619
		НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	767	19		787	
57	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,7	5746,99	118,39	15517	320	10095	4767	21906
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	5102	79		1623	
58	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство Фартук	м2 покрытия	1	2916,20	16,81	2916	17	1846	972	4200
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	1053	4		311	
		Крыльцо КР1-2шт									
59	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,72	22006,70	728,28	15845	524	12219	2982	20333
		НР - 91%; СП - 8%			4308,19	243,45	3102	175		1506	
60	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0156	215631,00	--	3364	--	3364	--	3633
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
61	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	4,4	2402,29	119,85	10570	527	1972	7712	19745
		НР - 94%; СП - 8%			1834,39	30,21	8071	133		1463	
		Крыльцо КР2-1шт									
62	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,56	22006,70	728,28	12324	408	9503	2320	15815
		НР - 91%; СП - 8%			4308,19	243,45	2413	136		1171	

63	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0122	215631,00	--	2626	--	2626	--	2836
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
64	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	3,4	2402,29	119,85	8168	407	1524	5959	15257
		НР - 94%; СП - 8%			1834,39	30,21	6237	103		1130	
		Кровля									
		Пояс обвязки-26м									
65	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство В12,5	м3	2,34	32971,39	5752,46	77153	13461	41136	22704	107846
		НР - 91%; СП - 8%			9639,30	1022,82	22556	2393		7989	
66	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0473	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
67	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0642	19707,12	1130,01	1265	73	19	1088	2540
		НР - 91%; СП - 8%			18286,10	341,70	1173	22		188	
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0642	197773,00	--	12691	--	12691	--	13706
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
		Карниз ж\б монол.плита-26м									
69	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство В12,5	м3	1,56	32971,39	5752,46	51435	8974	27424	15136	71897
		НР - 91%; СП - 8%			9639,30	1022,82	15037	1596		5326	
70	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0289	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
71	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1586	19707,12	1130,01	3126	179	47	2688	6279
		НР - 91%; СП - 8%			18286,10	341,70	2900	54		465	
72	2105-0301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1586	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
73	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	22	13258,39	2055,83	291685	45228	192429	59391	379162
		НР - 92%; СП - 8%			2455,80	478,55	54028	10528		28086	

74	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	156	636,52 220,21	122,11 27,31	99298 34352	19049 4260	45897	35523 10786	145606
75	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 т=30мм *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	156	267,95 12,23	27,04 6,33	41799 1908	4218 988	35673	2665 3557	48021
76	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,1841	19707,12 18286,10	1130,01 341,70	3628 3366	208 63	54	3120 540	7288
77	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,1841	215631,00 --	-- --	39693 --	-- --	39693	-- 3175	42869
78	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	156	342,10 139,27	16,74 5,38	53368 21726	2612 840	29030	20761 5930	80059
79	2110-0403-0502 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,4 (ТПП) ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	234	324,00 --	-- --	75816 --	-- --	75816	-- 6065	81881
80	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	234	420,00 --	-- --	98280 --	-- --	98280	-- 7862	106142
		Мусор									
81	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	19,223	71,00 --	-- --	1365 --	-- --		-- 109	1474
82	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т	19,223	559,00 --	-- --	10746 --	-- --		-- 860	11605
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3984907 1255572	175591 66295	2541639 --	1105630 407239	5497776
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2856630				

		Материалы	Тенге				1063506				
		Всего заработная плата	Тенге					1220031			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				457321				
		Транспортные расходы	Тенге				12110				
		Накладные расходы	Тенге				1035363				
		Сметная прибыль	Тенге				311359				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4203353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1197
		Сметная заработная плата	Тенге					1220031			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1128277				
		Материалы	Тенге				2086				
		Всего заработная плата	Тенге					101836			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1018720				
		Накладные расходы	Тенге				70267				
		Сметная прибыль	Тенге				95883				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1294427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					101836			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5497780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1303
		Сметная заработная плата	Тенге					1321867			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								6577810
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1726241				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					300974			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					122036			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2541639		
		- Перевозка грузов	Тенге				12111				
		- Накладные расходы	Тенге							1509603	
		- Сметная прибыль	Тенге							487241	
		Котельная Электроосвещение									
		Встраиваемый пластиковый щит PRAGMA 1x13 МОД									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	1	3661,19	1249,84	3661	1250	73	2000	6114
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		453	
2	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8**	шт.	1	1329,00	--	1329	--	1329	--	1435
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	2478,50	26,21	14871	157	8066	4787	21230
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	6648	--		1573	
4	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	465,00	--	1860	--	1860	--	2009

		СП - 8%			--	--	--	--		149	
5	2307-0204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626,00	--	2626	--	2626	--	2836
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
6	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938,00	--	3938	--	3938	--	4253
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
7	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1353,04	165,84	2706	332	36	1762	4826
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	54,68	2338	109		357	
8	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10752,00	--	21504	--	21504	--	23224
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
9	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	27	1686,07	680,00	45524	18360	3492	25531	76740
		НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	23672	11788		5684	
10	2307-0101-0337 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82 ФПП03-20	шт.	27	2133,00	--	57591	--	57591	--	62198
		СП - 8%			--	--	--	--		4607	
11	СТПРАЙС лист	Лампы люминисцентные L20	шт	27	598,21	--	16152	--	16152	--	17444
		СП - 8%			--	--	--	--		1292	
12	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	190	376,72	15,15	71578	2878	23138	33216	113177
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	45562	571		8383	
13	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	190	24,00	--	4560	--	4560	--	4925
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
14	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	190	86,41	1,62	16417	308	3683	9022	27474
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	12426	104		2035	
15	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	169802,00	--	30564	--	30564	--	33010
		СП - 8%			--	--	--	--		2445	

16	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	268610,00	--	2686	--	2686	--	2901
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
17	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	30	39,00	--	1170	--	1170	--	1264
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
18	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	355,19	3,24	355	3	13	245	648
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	339	1		48	
19	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	355,19	3,24	1066	10	39	735	1944
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	1017	3		144	
20	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	396,01	3,39	1188	10	21	835	2185
		НР - 72%; СП - 8%			385,77	0,82	1157	2		162	
21	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	306,00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
22	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	357,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
23	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	217,00	--	651	--	651	--	703
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
24	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	422,47	3,24	422	3	22	287	766
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	397	1		57	
25	2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	317,00	--	317	--	317	--	342
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		Демонтаж									

26	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	5	50,38	0,58	252	3	--	180	467
		НР - 72%; СП - 8%			49,80	0,28	249	1		35	
27	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	30	20,02	--	600	--	--	432	1115
		НР - 72%; СП - 8%			20,02	--	600	--		83	
28	1308-0305-0902 РСНБ РК 2015 к=0,3	Демонтаж щитков освещения	шт.	1	342,09	26,46	342	26	--	233	621
		НР - 72%; СП - 8%			315,63	8,20	316	8		46	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								415339
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				97060				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23340			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13029			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						184908		
		- Накладные расходы	Тенге							79265	
		- Сметная прибыль	Тенге							30765	
		Уборная на 10 очков Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	68	179,82	--	12228	--	--	10271	24299
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	12228	--		1800	
2	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	45	228,11	1,56	10265	70	--	7340	19013
		НР - 72%; СП - 8%			226,55	--	10195	--		1408	
3	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	2,16	1554,01	149,85	3357	324	--	2680	6520
		НР - 84%; СП - 8%			1404,16	72,91	3033	157		483	
4	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	3,6	71,74	0,03	258	--	--	186	480
		НР - 72%; СП - 8%			71,71	--	258	--		36	
5	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	3,78	923,71	149,85	3492	566	--	2689	6675
		НР - 84%; СП - 8%			773,86	72,91	2925	276		494	
6	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	61,56	179,82	--	11070	--	--	9299	21998
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	11070	--		1629	
7	1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Демонтаж обшивки потолка из ДВП	м2 подшивки	32,4	118,29	1,74	3833	56	--	2739	7097
		НР - 72%; СП - 8%			116,55	0,85	3776	27		526	

8	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	32,5	1557,74	510,24	50627	16583	--	29967	87041
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	34044	7577		6448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				95128	17599	--	65171	173123
							77529	8038	--	12824	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				95128				
	Всего заработная плата		Тенге					85567			
		Накладные расходы	Тенге				65171				
		Сметная прибыль	Тенге				12824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					85567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				173123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					85567			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы									
		Фасад									
9	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	68	1181,59	34,66	80348	2357	24190	44578	134920
		НР - 80%; СП - 8%			791,18	28,26	53801	1922		9994	
10	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	74	80,77	0,69	5977	51	1276	3736	10491
		НР - 80%; СП - 8%			62,83	0,28	4650	21		777	
11	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню Цоколь	м2 оштукатуриваемой поверхности	7	1181,59	34,66	8271	243	2490	4589	13889
		НР - 80%; СП - 8%			791,18	28,26	5538	198		1029	
12	2204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212, разных цветов	кг	0,28	2089,00	--	585	--	585	--	632
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
13	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	6	541,42	0,97	3249	6	757	1989	5657
		НР - 80%; СП - 8%			414,37	--	2486	--		419	
14	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая Откосы	м2 фасада	1,2	80,77	0,69	97	1	21	61	170
		НР - 80%; СП - 8%			62,83	0,28	75	--		13	
		Отмостка									
15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3	20508,98	10,20	61527	31	50586	10255	77525

		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	10910	--		5743	
		Кровля									
16	1208-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство	м2	45	1349,25	17,56	60716	790	39078	15273	82069
		НР - 72%; СП - 8%			463,28	8,11	20848	365		6079	
		Отделка внутренняя									
17	1115-0108-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	м2	25	8917,77	73,54	222944	1838	44681	141798	393922
		НР - 80%; СП - 8%			7056,99	32,90	176425	823		29179	
18	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	25,75	462,00	--	11897	--	11897	--	12848
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
19	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	25	1259,61	3,68	31490	92	11937	15602	50859
		НР - 80%; СП - 8%			778,42	1,67	19461	42		3767	
20	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,56	1383,50	86,95	85168	5353	22713	48895	144788
		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	57102	4016		10725	
21	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	67,12	100,08	0,87	6718	58	524	4930	12579
		НР - 80%; СП - 8%			91,41	0,40	6136	27		932	
22	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,95	3073,12	49,85	5993	97	1593	3480	10231
		НР - 80%; СП - 8%			2206,71	24,26	4303	47		758	
23	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке откосы	м2 окрашиваемой поверхности	1,95	100,08	0,87	195	2	15	143	365
		НР - 80%; СП - 8%			91,41	0,40	178	1		27	
		Окна									
24	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	2,16	3793,32	564,17	8194	1219	2836	3989	13157
		НР - 90%; СП - 8%			1916,18	135,73	4139	293		975	

25	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,16	9792,00	--	21151	--	21151	--	22843
		СП - 8%			--	--	--	--		1692	
26	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,72	2916,20	16,81	2100	12	1330	700	3024
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	758	3		224	
		Двери									
27	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3,36	2716,52	650,86	9128	2187	3283	3744	13901
		НР - 90%; СП - 8%			1088,64	149,33	3658	502		1030	
28	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78	12900,00	--	48762	--	48762	--	52663
		СП - 8%			--	--	--	--		3901	
		Полы									
29	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	32,5	1009,26	109,29	32801	3552	18199	11550	47899
		НР - 94%; СП - 8%			340,01	38,06	11050	1237		3548	
30	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 т=20мм	м2 покрытия	32,5	-215,94	-9,54	-7018	-310	-5435	-1334	-9020
		НР - 94%; СП - 8%			-39,18	-4,47	-1273	-145		-668	
31	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	34,775	163,77	1,25	5695	44	968	4421	10925
		НР - 94%; СП - 8%			134,67	0,56	4683	20		809	
		Мусор									
32	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	3,25	71,00	--	231	--		--	249
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
33	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3,25	559,00	--	1817	--		--	1962
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				708034	17621	303437	318399	1108548
							384927	9370	--	82115	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				708034				
	Материалы		Тенге				221044				
	Всего заработная плата		Тенге					394296			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82394				
	Транспортные расходы		Тенге				2048				

		Накладные расходы	Тенге				318398				
		Сметная прибыль	Тенге				82115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1108546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					394296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1108546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
		Сметная заработная плата	Тенге					394296			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								1281669
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				462456				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35221			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17407			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						303437		
		- Перевозка грузов	Тенге				2048				
		- Накладные расходы	Тенге							383570	
		- Сметная прибыль	Тенге							94939	
		Уборная на 10 очков Электроосвещение									
1	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	1	2478,50	26,21	2478	26	1344	798	3538
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	1108	--		262	
2	СТПРАЙС лист	**Автомат АП50Б-2МТ-УЗ 25А**	**шт**	1	2071,43	--	2071	--	2071	--	2237
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
3	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	5	1686,07	680,00	9264	3736	711	5196	15616
		НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	4817	2399		1157	
4	2307-0101-0337 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82 ФПП03-20**	**шт.**	6	2133,00	--	12798	--	12798	--	13822
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
5	СТПРАЙС лист	**Лампы люминисцентные L20**	**шт**	6	598,21	--	3589	--	3589	--	3876
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
6	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	35	376,72	15,15	13185	530	4262	6119	20848
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	8393	105		1544	
7	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	35	24,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%			--	--	--	--		67	

8	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	35	86,41	1,62	3024	57	678	1662	5061
		НР - 72%; СП - 8%			65,40	0,55	2289	19		375	
9	2306-0144-0103 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,035	52006,00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
10	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	2	396,01	3,39	792	7	13	557	1457
		НР - 72%; СП - 8%			385,77	0,82	772	2		108	
11	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2	217,00	--	434	--	434	--	469
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		Демонтаж									
12	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	4	50,38	0,58	202	2	--	144	373
		НР - 72%; СП - 8%			49,80	0,28	199	1		28	
13	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	15	20,02	--	300	--	--	216	558
		НР - 72%; СП - 8%			20,02	--	300	--		41	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								70729
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17878				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4358			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2526			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28560		
		- Накладные расходы	Тенге							14692	
		- Сметная прибыль	Тенге							5240	

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1-1/2 Блок А ОСР	Тенге	29 829 332	
2-1-2/1 Блок А ВК	Тенге	3 572 279	759 174
2-1-3/1 Блок А ОВ	Тенге	9 964 656	
2-1-4/1 Блок А ЭО	Тенге	7 753 646	
2-2-2/2 Блок Б ОВ	Тенге	2 922 338	
2-2-3/2 Блок Б ЭО	Тенге	2 462 698	
6-1-1/1 Котельная ОСР	Тенге	6 577 810	
6-1-2/1 Котельная ЭО	Тенге	415 339	
7-2-1/1 Уборная на 10 очков ОСР	Тенге	1 281 669	
7-2-2/1 Уборная на 10 очков ЭО	Тенге	70 729	
ИТОГО	**Тенге**	**64 850 496**	**759 174**
Стоимость оборудования	Тенге	759 174	

ИТОГО	**Тенге**	**64 850 496**	**759 174**
Стоимость оборудования	Тенге	759 174	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**64 091 322**	
Временные здания и сооружения 2,9.0,8%	Тенге	1 486 919	
итого	Тенге	**65 578 241**	
зимнее удорожание 0,7.1,5%	Тенге	688 572	
Итого	Тенге	**66 266 813**	
Стоимость оборудования	Тенге	759 174	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**67 025 987**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	1 325 336	
Итого сметная стоимость	Тенге	**68 351 323**	
С понижающим коэффицентом К=0,900000001245	Тенге	**61 516 191**	
НДС 12%	Тенге	7 381 943	
Всего	Тенге	**68 898 133,53**	

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "ЮГТЕХНАДЗОР"

П.Асабаев

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

С. Ишанкулов