«Жетісу облысы Көксу ауданы Мұқаншы ауылының жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу»
жұмыс жобасы бойынша
21.12.2023 ж. № 18-0236/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Жетісу облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Redline Pro» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Талдықорған қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 18-0236/23 от 21.12.2023 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Муканшы Коксуского района области Жетісу»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение
«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Redline Pro»

г. Талдыкорган

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Муканшы Коксуского района области Жетісу».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 16.10.2023 г. № 220740007691/230202/00 (198/23).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Redline Pro», лицензия от 14.08.2020 г. №19021538 (I категория).

5.1. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңа Құрылыс Групп», лицензия от 12.02.2019 г. №19003148 (II категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 20.02.2023 года, утвержденное заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу»;
дополнение №1 к заданию на проектирование от 20.02.2023 года, утвержденное заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу» 14.11.2023 года;
дополнение к заданию на проектирование от 20.02.2023 года, утвержденное заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу» 19.12.2023 года;
постановление Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года № 1171 «Об утверждении Генеральной схемы газификации Республики Казахстан на 2015-2030 годы»;
протокол по итогам визита Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Ашимбаева М.С. в области Жетісу от 29.08.2023 года;
закрепление контроля по реализации поручений Президента Республики Казахстан К.К.Токаева, данных в ходе рабочей поездки в область Жетісу 20 октября 2022 года №04-563//22-01-38.38, утвержденное Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Р. Скляром;
закрепление контроля по исполнению пунктов плана мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан К.К.Токаева, данных в ходе рабочей поездки в область Жетісу 20 октября 2022 года, утвержденное акимом области Жетісу;
закрепление контроля по исполнению пунктов плана мероприятий по реализации поручений Премьер-Министра Республики Казахстан А.А.Смаилова, данных в ходе рабочей поездки в область Жетісу 24 февраля 2023 года, утвержденное акимом области Жетісу;
решение акима Жарлыозекского сельского округа Коксуского района области Жетісу №07-11 от 30.11.2023 года о предоставлении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу» земельного участка;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ77VUA00955889 от 14.08.2023 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района»;

топографический план М1:1000, выполненный в 2023 году ТОО «Alem Geo Inzhenering» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №18015748 от 14.08.2018 г.);

отчет инженерно-геодезических работ (арх. №115), выполненный в марте 2023 года ТОО «Alem Geo Inzhenering» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №18015748 от 14.08.2018 г.);

технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Муканшы Коксуского района Алматинской области», выполненный в марте 2023 года ТОО «Alem Geo Inzhenering» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №18015748 от 14.08.2018 г.);

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу» 14.11.2023 года;

письмо ГУ «Управление ветеринарии области Жетісу» №41-02/771 от 15.11.2023 года об отсутствии скотомогильников и мест захоронения животных по сибирской язве и другим особо опасным инфекциям;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу» №26-02-21/229-И от 01.03.2022 года о начале строительства в мае 2024 года согласно утвержденной бюджетной 071 программе.

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу» №26-02-21/1537-И от 23.11.2023 года о точке подключения газоснабжения села Муканшы;

справка ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района» №81-14-01-21/146-И от 20.11.2023 года о численности населения, количестве домов, площадях общественных зданий в с. Муканшы;

протокол дозиметрического контроля №64/1 от 13.11.2023 года, выданный ТОО «Сәулет-Мед»;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе помещений (измерений плотности потока радона с поверхности грунта) №64/2 от 13.11.2023 года, выданный ТОО «Сәулет-Мед».

Технические условия:

технические условия №5 от 24.02.2023 года на проектирование и строительство новых объектов, присоединяемых к системам газоснабжения, выданные ГКП на ПХВ «ЖетысуГазСервис» ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жетісу»;

дополнение №316 от 23.11.2023 года к техническим условиям №5 от 24.02.2023 года, выданное ГКП на ПХВ «Жетысугазсервис» ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района» №81-14-01-21/142-И от 16.11.2023 года о согласовании рабочего проекта в части промышленной безопасности;

письмо АО «Авиакомпания «Жетысу» №11-631 от 21.11.2023 года – объект не представляет угрозу безопасности полетов для гражданских воздушных судов;

наружные сети газоснабжения среднего давления (22-2023-ГСН, лист 4) согласованы ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу», ГКП на ПХВ «ЖетысуГазСервис», акимом Жарлыозекского сельского округа, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Коксуского района» 17.07.2023 года, ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Коксуского района», ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу», ТУСМ-1 АО «Казахтелеком».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Жетісу, Коксуский район, с.Муканшы.

Сейсмичность района: 8 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Аяпбергенова З.А.	KZ03VJE00024587	Соответствует
2	Проект организации строительства	Изатов Е.К.	KZ19VJE00078425	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Сырмакбаев Р.С.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Жубандыкова А.Т.	KZ02VJE00042162	Соответствует
5	Молниезащита	Сериков Т.	KZ63VJE00022925	Соответствует
6	Сметный раздел	Изатов Е.К.	KZ35VJE00028085	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Тишмаганбетов Д.С.	KZ86VJE00030077	Соответствует
8	Генеральный план	Қаратай Р.Ж.	KZ66VJE00029467	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Потребляемый расход газа для с.Муканшы	м³/час	350	350
2	Газорегуляторный пункт	шт.	1	1
3	Общая протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб	м	630	630
4	Общая протяженность газопровода среднего давления из стальных труб	м	13	13
5	Общая протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб	м	114	114
6	Общая протяженность газопровода низкого давления из стальных труб	м	4174	4174
7	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023 и прогнозных 2024 годов, в том числе:	млн.тенге	184,136	126,648
	СМР	млн.тенге	152,757	95,431
	оборудование	млн.тенге	1,193	2,558
	прочие	млн.тенге	30,186	28,659
	Из них:			
	в ценах 2023 г.	млн.тенге		13,279
	в ценах 2024 г.	млн.тенге		113,369
8	Продолжительность строительства	месяцев	3	3

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и

проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Муканшы Коксуского района области Жетісу» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жетісу облысы Көксу ауданы Мұқаншы ауылының жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жакупов А.У.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Евтушевская Т.Н.

Заместитель директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Омарбеков А.К.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Ярмухамедова С.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Қаратай Р.Ж.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Тишмаганбетов Д.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сырмакбаев Р.С.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Изатов Е.К.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Жубандыкова А.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Аяпбергенова З.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сериков Т.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области