«Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Қарымсақ ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерінің құрылысы»
жұмыс жобасы бойынша
21.12.2023 ж. № 18-0240/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Жетісу облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Redline Pro» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Талдықорған қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 18-0240/23 от 21.12.2023 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Карымсак Кербулакского района области Жетісу»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение
«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Redline Pro»

г. Талдыкорган

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Карымсак Кербулакского района области Жетісу».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 16.10.2023 г. № 220740007691/230205/00 (201/23).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Redline Pro», лицензия от 14.08.2020 г. №19021538 (I категория).

5.1. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңа Құрылыс Групп», лицензия от 12.02.2019 г. №19003148 (II категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 20.02.2023 года, утвержденное заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу»;
дополнение №1 к заданию на проектирование от 20.02.2023 года, утвержденное заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу» 14.11.2023 года;
дополнение к заданию на проектирование от 20.02.2023 года, утвержденное заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу» 12.12.2023 года;
постановление Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года № 1171 «Об утверждении Генеральной схемы газификации Республики Казахстан на 2015-2030 годы»;
протокол по итогам визита Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Ашимбаева М.С. в области Жетісу от 29.08.2023 года;
закрепление контроля по реализации поручений Президента Республики Казахстан К.К.Токаева, данных в ходе рабочей поездки в область Жетісу 20 октября 2022 года №04-563//22-01-38.38, утвержденное Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Р. Скляром;
закрепление контроля по исполнению пунктов плана мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан К.К.Токаева, данных в ходе рабочей поездки в область Жетісу 20 октября 2022 года, утвержденное акимом области Жетісу;
закрепление контроля по исполнению пунктов плана мероприятий по реализации поручений Премьер-Министра Республики Казахстан А.А.Смаилова, данных в ходе рабочей поездки в область Жетісу 24 февраля 2023 года, утвержденное акимом области Жетісу;
решение акима Жайнак батырского сельского округа Кербулакского района №17 от 01.09.2023 года об выделении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу» земельного участка на праве постоянного землепользования;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ14VUA00969730 от 04.09.2023 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района»;

топографическая съемка М1:1000, выполненная 09.04.2023 года ТОО «3D Geo-Karta» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №19017786 от 27.08.2019 г.);

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Карымсак Кербулакского района области Жетісу», выполненный в июне 2023 года ТОО «А-Геоинжиниринг» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №20012362 от 25.08.2020 г.);

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства области Жетісу» 07.12.2023 года;

письмо ГУ «Управление ветеринарии области Жетісу» №41-02/771 от 15.11.2023 года об отсутствии скотомогильников и мест захоронения животных по сибирской язве и другим особо опасным инфекциям;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу» №26-02-21/211-И от 01.03.2023 года о начале строительства в июне 2024 года согласно утвержденной бюджетной 071 программе;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу» №26-02-21/1464-И от 15.11.2023 года о последовательном подключении населенных пунктов;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу» №26-02-21/1536-И от 23.11.2023 года о точке подключения газоснабжения;

справка ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района» №80-02/885-И от 13.11.2023 года о численности населения, количестве домов, площадях общественных зданий в с. Карымсак.

протокол дозиметрического контроля №79/1 от 13.11.2023 года, выданный ТОО «Сәулет-Мед»;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе помещений (измерений плотности потока радона с поверхности грунта) №79/2 от 13.11.2023 года, выданный ТОО «Сәулет-Мед».

Технические условия:

технические условия №9 от 24.02.2023 года на проектирование и строительство новых объектов, присоединяемых к системам газоснабжения, выданные ГКП на ПХВ «Жетысугазсервис» ГУ «Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства области Жетісу»;

дополнение №328 от 23.11.2023 года к техническим условиям №9 от 24.02.2023 года, выданное ГКП на ПХВ «Жетысугазсервис» ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу»;

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района» №860 от 26.09.2023 года о согласовании рабочего проекта в части промышленной безопасности;

письмо АО «Авиакомпания Жетысу» №11-631 от 21.11.2023 года – объект не представляет угрозы безопасности полетов для гражданских воздушных судов;

газопровод среднего давления (52-2023-ГП, листы 4, 7, 10) М1:500 согласован ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Жетісу, Кербулакский район, с.Карымсак.

Сейсмичность района: 8 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Аяпбергенова З.А.	KZ03VJE00024587	Соответствует
2	Проект организации строительства	Внукова Н.В.	KZ95VJE00075214	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Сырмакбаев Р.С.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Сейтказин Г.К.	KZ23VJE00055946	Соответствует
5	Молниезащита	Чонкабаев Е.Д.	KZ55VJE00051684	Соответствует
6	Сметный раздел	Внукова Н.В.	KZ95VJE00075214	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Тишмаганбетов Д.С.	KZ86VJE00030077	Соответствует
8	Генеральный план	Карабут Т.С.	KZ30VJE00024586	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расчетный расход газа	м³/час	359	359

2	Количество газорегуляторных пунктов ГРПШ	шт	8	8
3	Общая протяженность газопровода высокого давления до 1,2МПа	м	6548	6548
4	Общая протяженность газопровода среднего давления	м	2428	2428
5	Общая протяженность газопровода низкого давления	м	6577	6577
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023 и прогнозных 2024 годов, в том числе:	млн.тенге	369,788	369,256
	СМР	млн.тенге	291,503	291,043
	оборудование	млн.тенге	10,829	10,829
	прочие	млн.тенге	67,456	67,384
	Из них: на 2023 год (стоимость ПИР и экспертизы) на 2024 год	млн.тенге		 20,07 349,186
7	Продолжительность строительства	месяцев	4	4

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Карымсак Кербулакского района области Жетісу» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жетісу облысы Кербұлақ ауданы Қарымсақ ауылының газ құбыры мен газ тарату желілерінің құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жакупов А.У.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Евтушевская Т.Н.

Заместитель директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Омарбеков А.К.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Ярмухамедова С.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Карабут Т.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Тишмаганбетов Д.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сырмакбаев Р.С.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Внукова Н.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Сейтказин Г.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Аяпбергенова З.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Чонкабаев Е.Д.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области