Договор №040740002533/210052/00.
от 14.05.2021 г

Экз. №1

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство разводящих сетей водопровода и канализации мкр. Курлысшы и мкр. Туркестан, Алатауского района»

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

02.002.(040740002533/210052/00).21-ССР

ТОМ 6 КНИГА 1

АЛМАТЫ 2022 г.

Договор №040740002533/210052/00.
от 14.05.2021 г

Экз. №1

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство разводящих сетей водопровода и канализации мкр. Курлысшы и мкр. Туркестан, Алатауского района»

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

02.002.(040740002533/210052/00).21-ССР

ТОМ 6 КНИГА 1

Генеральный директор И.А. Казиев

Главный инженер проекта М.Ж. Смабеков

АЛМАТЫ 2022 г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметной документации

«Строительство разводящих сетей водопровода и канализации мкр. Курлысшы и мкр. Туркестан, Алатауского района»

Сметная документация составлена согласно приказу Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК №48 от 18.03.2022 г., вступившим в силу с 1 апреля 2022 г. и утвердившим:

1) ССЦ РК 8.04-08-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2022 год (17 сборников); ССЦ РК 8.04-09-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства» 2022 год; СЦПГ РК 8.04-12-2021 «Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства» отдел 1 Автомобильные перевозки 2022 год; СЦПГ РК 8.04-12-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства» 2022 год; СЦЭМ РК 8.04-11-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2022 год; СТС РК 8.04-07-2021 «Сборник сметных тарифных ставок в строительстве» 2022 год.

2) «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, СЦЭМ РК 8.04-11-2021, УСН РК 8.02-03-2021, УСН РК 8.04-04-2021) Изменения и дополнения Выпуск 25»

В сметах учтены:

- территориальный район –2
- сметная прибыль -8 %
- затраты на временные здания и сооружения по НДЗ РК 8.04-05-2015 – Таблица №1 п.39 Наружные сети водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения в черте города (линейная часть) – 1,3 %
- дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015 Приложение А, п.3 Алматинская область, III зона -0,9; Таблица 3 – VIII Социальный комплекс, п.4 Строительство наружных трубопроводов а) водоснабжение и газопроводы в мягких грунтах (с земляными работами) – 2,3х0,9=2,07%
- резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты – 2%
- начало строительства II квартал 2023 года

Технико-экономические показатели:

Всего по сметному расчету в текущем уровне цен –		232 867,874 тыс. тенге
В том числе стоимость, – СМР –		180 658,992 тыс. тенге
	– оборудование –	0 тыс. тенге
	– прочие затраты –	52 208,882 тыс. тенге

Форма 1

Заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и водосанбжения" города Алматы
(наименование организации)

"**Утвержден**" Д. Абдрешев

Сводный сметный расчет в сумме 232867,874 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 24950,129 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

" 11 " июля 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство разводящих сетей водопровода и канализации мкр. Курлысшы и мкр. Туркестан, Алатауского района
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			14242,115	14242,115
2	ГН СИИз (расчет)	Изыскательские работы			3721,391	3721,391
3	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1418,515	1418,515
		Итого по разделу I			**19382,021**	**19382,021**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
4	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	180658,992	0,000	0,000	180658,992
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 180658,992.3,24% = 5853,351			5853,351	5853,351
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 180658,992.1,12% = 2023,381			2023,381	2023,381
		Итого по разделу III			**7876,732**	**7876,732**
		Итого по сводному сметному расчету	**180658,992**	**0,000**	**27258,753**	**207917,745**
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			24950,129	24950,129
		Всего по сводному сметному расчету	**180658,992**	**0,000**	**52208,882**	**232867,874**

Генеральный директор Казиев И.А.

Главный инженер проекта Смабеков М.Ж.

Начальник сметного отдела Усипбекова М.М.

Форма 2

Заказчик Заместитель руководителя КГУ "Управление энергетики и водосанбжения" города Алматы

Утвержден Д.Абдрешев

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 202338,071 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 21679,079 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"11" июня 2022г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство разводящих сетей водопровода и канализации мкр. Курлысшы и мкр. Туркестан, Алатауского района

(наименование стройки)

в текущих ценах на 2 квартал 2022 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-3	Наружные сети водоотведения	3438,811	--	--	3438,811
2	2-1	Наружные сети водоснабжения и водоотведения	154663,719	--	--	154663,719
3	2-2	Наружные сети водоснабжения и водоотведения	5810,38	--	--	5810,38
		Всего по главе	**163912,91**	**--**	**--**	**163912,91**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**163912,91**	**--**	**--**	**163912,91**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	2130,868	--	--	2130,868
		Всего по главе	**2130,868**	**--**	**--**	**2130,868**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**166043,778**	**--**	**--**	**166043,778**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,07%	3437,106	--	--	3437,106
		Всего по главе	**3437,106**	**--**	**--**	**3437,106**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**169480,884**	**--**	**--**	**169480,884**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	3389,618	--	--	3389,618
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**172870,502**	**--**	**--**	**172870,502**
7	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	180658,992	--	--	180658,992
8	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	21679,079	21679,079
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**180658,992**	**--**	**21679,079**	**202338,071**

Генеральный директор Казиев И.А.

Главный инженер проекта Смабеков М.Ж.

Начальник сметного отдела Усипбекова М.М.

Форма 7

Наименование стройки Строительство разводящих сетей водопровода и канализации мкр. Курлысшы и мкр. Туркестан, Алатауского района

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	241-204-0105 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3136,05	ОТП
2	244-202-0107 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	220	ОТП
3	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	9,520352	ОТП
4	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	220	ОТП
5	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3454,2	ОТП
6	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	222	ОТП
7	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	308	ОТП

1	2	3	4	5	6
8	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	53	ОТП
9	241-204-0103 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 110 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	1262,5	ОТП
10	241-505-0404 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	10	ОТП
11	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	125	ОТП
12	241-116-0611 РСНБ РК 2022	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 110 мм	шт.	194	ОТП
13	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,89178	ОТП
14	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	85,5244	ОТП
15	244-301-0101 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°С	шт.	193	ОТП
16	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	390	ОТП
17	241-204-0103 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	385,82	ОТП
18	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1840,13	ОТП
19	244-404-0105 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	15	ОТП
20	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	59,0352	ОТП
21	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	152	ОТП
22	241-509-0218 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.	2	ОТП
23	241-509-0102 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	2	ОТП
24	242-404-1402 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный резьба В-Н, прямой, с заглушкой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	193	ОТП
25	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	6785	ОТП
26	222-519-0402 РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,312493	ОТП

1	2	3	4	5	6
27	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	3	ОТП
28	242-207-2202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	193	ОТП
29	241-102-0210 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	58,1316	ОТП
30	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	ОТП
31	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,763135	ОТП
32	241-505-0312 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.	1	ОТП
33	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	1868,5	ОТП
34	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	70,28	ОТП
35	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	16,76449	ОТП
36	241-513-0305 РСНБ РК 2022	Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм, длиной 150 мм	шт.	2	ОТП
37	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	4	ОТП
38	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	72	ОТП
39	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	2	ОТП
40	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	ОТП
41	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	ОТП
42	241-116-0616 РСНБ РК 2022	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 315 мм	шт.	2	ОТП
43	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	17,8314	ОТП
44	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	106,05	ОТП
45	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,63254	ОТП
46	216-101-0901 РСНБ РК 2022	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,46256	ОТП

1	2	3	4	5	6
47	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	23,84815	ОТП
48	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	ОТП
49	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	ОТП
50	235-201-0305 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	265,45	ОТП
51	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,3402	ОТП
52	241-116-0608 РСНБ РК 2022	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 63 мм	шт.	11	ОТП
53	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	1,2048	ОТП
54	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13786	ОТП
55	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	4,8192	ОТП
56	241-209-1702 РСНБ РК 2022	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7	ОТП
57	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	11	ОТП
58	241-211-0407 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х1/2"	шт.	192	ОТП
59	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	ОТП
60	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0873171	ОТП
61	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х25 мм	шт.	3	ОТП
62	241-116-0611 РСНБ РК 2022	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	ОТП
63	241-208-2102 РСНБ РК 2022	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7	ОТП
64	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	27,02	ОТП
65	261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,386	ОТП
66	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	11	ОТП

1	2	3	4	5	6
67	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04053	ОТП
68	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	13,51	ОТП
69	241-214-0109 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	ОТП
70	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,8876	ОТП
71	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	7	ОТП
72	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	6,12	ОТП
73	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0189178	ОТП
74	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	ОТП
75	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2,008	ОТП
76	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	6,6	ОТП
77	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,115129	ОТП
78	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	19,64524	ОТП
79	241-208-0901 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	ОТП
80	241-208-1206 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	ОТП
81	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00468	ОТП
82	236-201-0807 РСНБ РК 2022	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00567534	ОТП
83	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0,00119341	ОТП
84	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,86	ОТП
85	241-113-0107 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	ОТП
86	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	ОТП

1	2	3	4	5	6
87	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,93	ОТП
88	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00234	ОТП
89	241-208-1203 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	ОТП
90	241-208-0901 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	ОТП
91	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01634545	ОТП
92	241-601-0101 РСНБ РК 2022	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 15х1/2"	шт.	579	ОТП
93	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000728	ОТП
94	241-603-0101 РСНБ РК 2022	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой PN 20 размерами 15х3/4-1/2"	шт.	193	ОТП
95	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00039	ОТП
96	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,3191	ОТП
97	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,04606445	ОТП

Генеральный директор Казиев И.А.

Главный инженер проекта Смабеков М.Ж.

Начальник сметного отдела Усипбекова М.М.

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик Заместитель руководителя КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Д.Абдрешев

Шифр стройки: 02.002.(040740002533/210052/00).21

Строительство разводящих сетей водопровода и канализации мкр. Курлысшы и мкр. Туркестан, Алатауского района

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	Песок строительный	м3	23,84815	0,076839	0,076839	100,00	Казахстан
2	Щебень						
3	Бетоны	м3	105,28754	2,090401	2,090401	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	16,76449	0,318190	0,318190	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный						
6	Бетонные изделия						
7	Конструкции и изделия из железобетона	шт.	1275	27,346959	27,346959	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)						
9	Изделия из облегченного бетона						
10	Асфальтобетон						
11	Краски и лаки	т	0,01343	0,006469	0,006469	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	5,79	0,002947	0,002947	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	0,59404	0,084066	0,084066	100,00	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические						
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс						
15	Трубы из пластмасс	м	5428,75	9,220871	9,220871	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	шт.	302	0,355646	0,355646	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	0,3191	0,000092	0,000092	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	265,45	0,058399	0,058399	100,00	Казахстан
17	Санитарно-технические изделия из керамики						
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)						
19	Напольные покрытия						
20	Лесоматериалы	м3	0,63254	0,088044	0,088044	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	17,8314	0,100569	0,100569	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	6,12	0,005887	0,005887	100,00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)						
23	Металлоконструкции строительные	т	11,41213	11,037116	11,037116	100,00	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные						
25	Трубы чугунные	шт.	5	0,665980	0,665980	100,00	Казахстан

26	Трубы стальные	м	236,0088	1,551700	1,551700	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	шт.	379	2,708669	2,708669	100,00	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В						
28	Кабели на напряжение более 1000 В						
29	Аппаратура осветительная						
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия						
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	шт.	257	5,086089	5,086089	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	1000 шт.	0,386	0,016114	0,016114	100,00	Казахстан
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	965	2,057959	2,057959	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	224	9,667392	9,667392	100,00	Казахстан
33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения						
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения						
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)						
II. Инженерное оборудование							
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические						
38	Вентиляторы и кондиционеры						
III. Технологическое оборудование							
39	Оборудование промышленных предприятий						
40	Мебель и инвентарь	шт.	15	0,766785	0,766785	100,00	Казахстан
41	Прочие	т	0,9389	0,659189	0,659189	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	1858,6176	0,790096	0,790096	100,00	Казахстан
	Прочие	м3	19,6913	0,002870	0,002870	100,00	Казахстан
	Прочие	м	11569,37	19,411318	19,411318	100,00	Казахстан
	Прочие	шт.	224	3,813501	3,813501	100,00	Казахстан
	Итого:			97,990158	97,990158	100,00	
* Стоимость в текущих ценах.							
	Состав сметной стоимости страительства, всего млн. тенге			232,868			
	в том числе - СМР:			180,659			
	оборудования			-			
	прочие			52,209			

Генеральный директор — Казиев И.А.

Главный инженер проекта — Смабеков М.Ж.

Начальник сметного отдела — Усипбекова М.М.

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ
ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ
БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА АЛМАТЫ»

050001, Алматы қаласы, Республика алаңы, 4
тел.: 8 (727) 271-65-50, факс: 8 (727) 271-65-46
e-mail: u.energy@almaty.gov.kz

050001, город Алматы, площадь Республики, 4
тел.: 8 (727) 271-65-50, факс: 8 (727) 271-65-46
e-mail: u.energy@almaty.gov.kz

04.04.2022 года № 04.1-02/и-169

ТОО «Казахский Водоканалпроект»

При разработке рабочего проекта «Строительство разводящих сетей водопровода и канализации в мкр. Курылысшы и мкр. Туркестан Алатауского района» учесть:

1. Ориентировочное начало строительства данного объекта 3 квартал (сентябрь), 2022 года по бюджетной программе 316 007 015 431.
2. Расстояние вывоза и складирования излишнего грунта (растительного) и мусора с площадки строительства – 15 км.
3. Привоз грунта для обратной засыпки траншей выполнить с участка на расстоянии 15 км от площадки строительства.

И.о. заместителя руководителя **Р. Талдыбай**

Исп. Г. Мынбаев, 2633803

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ
ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ
БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА АЛМАТЫ»

050001, Алматы қаласы, Республика алаңы, 4
тел.: 8 (727) 271-65-50, факс: 8 (727) 271-65-46
e-mail: u.energy@almaty.gov.kz

050001, город Алматы, площадь Республики, 4
тел.: 8 (727) 271-65-50, факс: 8 (727) 271-65-46
e-mail: u.energy@almaty.gov.kz

27.05.2022 № 07.1-02/4-207

ТОО «КазСтрой Consalting»

КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы» просит Вас провести экспертизу проектно-сметной документации по рабочему проекту «Строительство разводящих сетей водопровода и канализации мкр. Курлысшы и мкр. Туркестан, Алатауского района».

Заказчик проекта КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы»

Генпроектировщик ТОО «КазахскийВодоканалпроект».

ПСД разработано в соответствии с заданием на проектирование и согласовано.

Источник финансирования строительства из средств местного бюджета города по программе 316 007 015 431:

ТЭО или ОИ не разрабатывалось.

Ориентировочное начало строительства вышеуказанного объекта II (апрель) квартал 2023 года, за счет бюджетных средств.

Заместитель руководителя **Д. Абдрешев**

Исп.: Г. Мынбаев
тел.: 87014620907