1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	23	2 123,00	-	48 829	-	48 829	-	52 735,00
					-	-	-	-	-	3 906,00	
32	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	1 м	13,8	519,00	-	7 162	-	7 162	-	7 735,00
					-	-	-	-	-	573,00	
38	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72%	м2	3,1	110,97	2,92	344	9	148	135,00	517,00
					60,30	0,36	187	1	-	38,00	
39	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	3,1	186,58	4,22	578	13	347	159,00	796,00
					70,50	0,72	219	2	-	59,00	
40	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (вентшахта ВШ1) НР=72%	м3 кладки	0,9	41 066,70	3 091,68	36 960	2 783	26 515	5 938,00	46 330,00
					8 514,45	648,36	7 663,00	584	-	3 432,00	
41	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	7	257,03	0,80	1 799	6	1 430	264,00	2 228,00
					51,99	0,36	364,00	3	-	165,00	
42	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	7	1 316,43	70,01	9 215	490	3 723	3 684,00	13 931,00
					714,52	16,48	5 002,00	115	-	1 032,00	
43	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 60 Коб =1,03	1 м3	0,412	19 969,00	-	8 227	-	8 227	-	8 885,00
					-	-	-	-	-	658,00	
44	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	1 шт.	72	34,00	-	2 448	-	2 448	-	2 644,00
					-	-	-	-	-	196,00	
45	1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР=72%	зонт	1	13 167,64	69,34	13 168	69	11 802	947,00	15 244,00
					1 296,68	18,01	1 297,00	18	-	1 129,00	
46	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм (воротник)	1 т	0,01513	630 491,00	-	9 539	-	9 539	-	10 302,00

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,012	531 899,00 -	- -	6 383 -	- -	6 383 -	763,00 -	6 894,00
48	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,00714	535 823,00 -	- -	3 826 -	- -	3 826 -	511,00 -	4 132,00
6.2 Слуховые окна (2 шт)											
49	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72% Коб =4	слуховое окно	2	34 873,31 9 162,56	1 122,75 481,03	69 747 18 325	2 246 962	49 176 -	13 887,00 6 691,00	90 325,00
50	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР=72% Коб =4	м2	0,0088	225 472,07 2 665,00	638,32 173,68	1 984 23	6 2	1 955 -	18,00 160,00	2 162,00
51	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 Коб =4	1 шт.	4	527,00 -	- -	2 108 -	- -	2 108 -	- 169,00	2 277,00
52	246-304-0548	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 75 мм Коб =4	1 шт.	4	3 430,00 -	- -	13 720 -	- -	13 720 -	- 1 098,00	14 818,00
53	1115-0403-0105	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	7,488	763,16 634,23	1,84 0,87	5 715 4 749	14 7	952 -	3 424,00 731,00	9 870,00
54	217-401-0102	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм	1 м2	0,906	1 780,00 -	- -	1 613 -	- -	1 613 -	- 129,00	1 742,00
55	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72%	м2 кровли	8,2	5 532,26 920,24	27,19 10,72	45 365 7 546	223 88	37 596 -	5 496,00 4 069,00	54 930,00
6.3 Водосточная система											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные Х для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=72%	м желоба	99	1 426,18	5,31	141 192	526	34 511	76 560,00	235 172,00
					1 072,27	1,80	106 155,00	178	-	17 420,00	
57	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	99	2 557,00	-	253 143	-	253 143	-	273 394,00
					-	-	-	-	-	20 251,00	
58	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	32	2 195,00	-	70 240	-	70 240	-	75 859,00
					-	-	-	-	-	5 619,00	
59	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	162	1 717,00	-	278 154	-	278 154	-	300 406,00
					-	-	-	-	-	22 252,00	
60	224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	6	5 986,00	-	35 916	-	35 916	-	38 789,00
					-	-	-	-	-	2 873,00	
61	224-106-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	2	4 552,00	-	9 104	-	9 104	-	9 832,00
					-	-	-	-	-	728,00	
62	224-106-0104	Паук диаметром 100 мм (примен)	1 шт.	12	3 680,00	-	44 160	-	44 160	-	47 693,00
					-	-	-	-	-	3 533,00	
63	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=72%	м водосточной трубы	6	473,90	5,20	2 843	31	-	2 033,00	5 266,00
					468,70	1,98	2 812,00	12	-	390,00	
64	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	6	3 310,00	-	19 860	-	19 860	-	21 449,00
					-	-	-	-	-	1 589,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	2	3 330,00 -	- -	6 660 -	- -	6 660 -	- 533,00	7 193,00
66	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	4	1 426,00 -	- -	5 704 -	- -	5 704 -	- 456,00	6 160,00
67	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	1	3 680,00 -	- -	3 680 -	- -	3 680 -	- 294,00	3 974,00
68	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 шт.	1	2 195,00 -	- -	2 195 -	- -	2 195 -	- 176,00	2 371,00
Итого по разделу 6							**20 216 534**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 789 210				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					224 435				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					74 315				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 921 716				
		- накладные расходы, тенге					2 781 737				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 497 368				
Итого по смете № 02-01-01							**20 216 534**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 789 210				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					224 435				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					74 315				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 921 716				

	- накладные расходы, тенге		6	7	8	9	10	11	12		
	- сметная прибыль (8 %), тенге		2 781 737								
			1 497 368								
	Итого объекту:										
	Итого, с учетом понижающего коэффициента, К=0,95		**23 199 480,00**								
	Налог на добавленную стоимость (НДС = 12%)		**22 039 506,00**								
	Итого к оплате:		**2 644 740,72**								
			24 684 246,72								

Заказчик:

Государственное казенное коммунальное предприятие «Павлодарский районный Дом культуры» отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Павлодарского района

Руководтель _____ **Амирова С.Д.**

Подрядчик: ТОО "Алтын жаңбыр - Золотой дождь"

Директор _____ **Ергебеков Б.К.**

Технический надзор: ТОО "ДУЧР"

_____ **Шадиев К.К.**

Авторский надзор: ТОО "СП-SELFISH"

Репета И.А ен. инженер

_____ **Третьяков С.Н.**

Исправленному верить

Исправленному верить