«Қарағанды қаласының А-17 автомобиль жолын реконструкциялау»
Жұмыс жобасы бойынша
05.06.2025 ж. № 01-0198/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қарағанды қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"КарагандаКаздорпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0198/25 от 05.06.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

"Реконструкция автомобильной дороги А-17 г. Караганда"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КарагандаКаздорпроект"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Реконструкция автомобильной дороги А-17 г. Караганда".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 27.03.2025 г. № 130940019782/250041/00 (38)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КарагандаКаздорпроект", лицензия от 03.02.2014 г. №14001272 (I категория)

ГИП: Глухов Д. А. (приказ от 18.06.2024 г. № 07-П).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на разработку проектно-сметной документации, утверждённое заказчиком от 20 июня 2024 года;

дополнение к заданию на разработку проектно-сметной документации, утверждённое заказчиком от 30 апреля 2025 года;

перечень оборудования, материалов, изделий (приложение №1 к заданию на проектирование), утвержденный заказчиком от 28 мая 2025 года;

архитектурно-планировочное задание на проектирование, утвержденное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Караганды» от 26 августа 2024 года KZ36VUA01211543;

эскизный проект, согласованный ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Караганды» от 05 февраля 2025 года № KZ77VUA01407133;

постановление акимата города Караганды от 01 июня 2007 года № 26/223 «О предоставлении Государственному учреждению «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» права постоянного землепользования на земельные участки в Октябрьском районе и в районе им. Казыбек би для эксплуатации автомобильных дорог» для строительства автомобильной дороги;

письмо заказчика от 02 августа 2024 года № 5-4/943 об источнике финансирования рабочего проекта;

письмо заказчика от 02 августа 2024 года № 5-4/944 о начале строительства объекта;

письмо заказчика от 02 августа 2024 года № 5-4/945 по отношению уровня ответственности;

письмо заказчика от 12 мая 2025 года № 5-4/436 по этапам проектирования;

справка заказчика от 18 октября 2024 года № 5-4/1297 об отсутствии зеленых насаждений;

дефектная ведомость осмотра искусственных сооружений, утвержденная заказчиком от 24 октября 2024 года;

дефектная ведомость осмотра дорожных знаков, утвержденная заказчиком от 24 октября 2024 года;

дефектная ведомость осмотра дорожной одежды, утвержденная заказчиком от 24 октября 2024 года;

дефектная ведомость осмотра ветки водопровода, утвержденная заказчиком от 24 октября 2024 года;

дефектная ведомость осмотра покрытия на существующих тротуарах, утвержденная заказчиком от 24 октября 2024 года;

дефектная ведомость осмотра покрытия на су, утвержденная заказчиком от 24 октября 2024 года;

дефектная ведомость осмотра дорожной одежды на примыканиях и пересечениях, утвержденная заказчиком от 24 октября 2024 года;

дефектная ведомость осмотра барьерного ограждения, утвержденная заказчиком от 24 октября 2024 года;

дефектная ведомость осмотра билбордов, утвержденная заказчиком от 24 октября 2024 года;

дефектная ведомость осмотра железобетонных изделий, утвержденная заказчиком от 24 октября 2024 года;

дефектная ведомость осмотра опор освещения, утвержденная заказчиком от 24 октября 2024 года;

акт обследования существующей автомобильной дороги, утвержденная заказчиком от 24 октября 2024 года;

дефектный акт № 2 на демонтажные работы, утвержденный заказчиком от 12 марта 2024 года;

акт о проведении изыскательских работ на вынос или укрепление сетей, утвержденный ЦТО МС-1 АО «Казахтелеком» от 11 октября 2024 года;

письмо РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан исх. № 3Т-2024-04991323 от 26 августа 2024 года о землях государственного лесного фонда и особо охраняемых территорий;

письмо КГУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия» Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области исх. № 65/1-24 от 16 августа 2024 года о наличии зарегистрированных памятников историко-культурного наследия;

письмо АО «Аэропорт «Сары-Арка» исх. № 06.01-06.1462 от 22 октября 2024 года о получении разрешения на осуществление деятельности, которая может предоставлять угрозу безопасности полетов воздушных судов;

письмо РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области КСЭК МЗ РК» от 15 августа 2024 года исх. №3Т-2024-04991594/1 об отсутствии в радиусе 1000 метров от участка реконструкции дороги сибиреязвенных захоронений;

письмо ГУ «Управление ветеринарии Карагандинской области» от 13 августа 2024 года исх. №3Т-2024-04991594 об отсутствии в радиусе 1000 метров от участка реконструкции дороги скотомогильников;

протокол дозиметрического контроля от 30 апреля 2025 года №01 проведены ТОО «Казахатомэксперт»;

протокол измерений плотности потока радона с поверхности грунта от 30 апреля 2025 года №02 проведены ТОО «Казахатомэксперт»;

отчет по инженерно-топографическим изысканиям, выполненным в 2024 году ТОО «КарагандаКаздорпроект», арх. № 218/1 (государственная лицензия от 25 декабря 2003 года № 013497);

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненным в 2025 году ТОО «КарагандаКаздорпроект», арх. № 218/2 (государственная лицензия от 25 декабря 2003 года № 013497).

Технические условия:

АО «Казахтелеком» Объединение «Дивизион «Сеть» Карагандинский департамент эксплуатации сети доступа от 11 сентября 2024 года № Д08-6/Л-09/24-248 на вынос или укрепление сетей связи;

УПТС УД АО «Qarmet» от 04 сентября 2024 года № 1-133 на перенос кабелей связи;

АО «Qarmet» Угольный департамент «Карагандинское погрузочно-транспортное управление» от 28 ноября 2024 года № 1-2/1-1034 для прокладки кабеля на пересечении железнодорожного переезда методом прокола;

АО «Qarmet» Угольный департамент ПУ «Энергоуголь» от 10 сентября 2024 года № 1-2/6-2/2-1045 на переустройство и защиту Верхне-Сокурского водовода диаметром 530 мм;

АО «Qarmet» Угольный департамент управление технологического транспорта от 11 сентября 2024 года № 1-2/1-766 на переустройство и защиту теплотрассы отопления КСТ№6 УТТ от шахты им Костенко;

АО «Qarmet» Угольный департамент ПУ «Энергоуголь» от 24 декабря 2024 года № 2-2/6-1439 на присоединение к электрическим сетям;

ТОО «Карагандaнеруд» от 13 сентября 2024 года № 199 на переустройство ВЛ-6кВ;

ТОО «Қарағанды су» от 07 октября 2024 года № 12/4133 на переустройство ВЛ-6кВ;

ТОО «Қарағанды жарық» от 24 сентября 2024 года № 06-3984 на переустройство ВЛ-6кВ, КЛ-6кВ.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

АО «Казахтелеком» Объединение «Дивизион «Сеть» Карагандинский департамент эксплуатации сети доступа от 06 декабря 2024 года № 04-5-7-4-4-10/12334 согласование 451-НСС «Переустройство линий связи», выполненного согласно технических условий № Д08-6/Л-09/24-248;

УПТС УД АО «Qarmet» от 21 ноября 2024 года – согласование проектных решений 451-НСС «Переустройство линий связи», лист 1;

АО «Qarmet» Угольный департамент «Карагандинское погрузочно-транспортное управление» от 25 ноября 2024 года № 1-2/1-1026 согласовании проекта устройства железнодорожного переезда 344(ПК18+24,3);

АО «Qarmet» Угольный департамент ПУ «Энергоуголь» - согласование переустройства Верхне-Сокурского водовода (чертеж 451- НВ, лист 1), от 5 декабря 2024 года №2-2/2-1365;

АО «Qarmet» Угольный департамент ПУ «Энергоуголь» - согласование переустройства ВЛ-35 кВ, ВЛ-6 кВ, от 30 декабря 2024 года №2-2/6-1483;

АО «Qarmet» Угольный департамент управление технологического транспорта - согласование проекта переустройства тепловых сетей 451-ТС, от 17 декабря 2024 года №1-2/1-1047;

АО «Qarmet» Угольный департамент ПУ «Энергоуголь» - согласование проектных решений 451-ЭС.1 «Электроснабжение наружного освещения», 451-ЭН «Наружное освещение», от 30 декабря 2024 года №2-2/6-1482;

ТОО «Қарағанды су» - согласование проекта 451-ЭС.2 переустройства ВЛ-6кВ от 14 января 2025 года № 12/128;

ТОО «Қарағанды жарық» - согласование проекта 451-ЭС.2 переустройства КЛ-6кВ, ВЛ-6кВ от 16 января 2025 года № 24-133;

письмо РГУ "Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК" от 17 января 2025 года № KZ06VRC00022072 о согласовании размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» - согласование рабочего проекта письмом от 18 февраля 2025 года №5-4/173;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» - согласование ведомости пересечений и примыканий от 24 октября 2024 года;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» - согласование ведомости проектируемых искусственных сооружений от 30 апреля 2024 года;

УП города Караганды Отделение административной полиции о согласовании схемы пропуска транспорта на период производства работ от 25 апреля 2024 года;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» - согласование конструкции дорожной одежды от 01 августа 2024 года;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» - согласование схемы доставки дорожно-строительных материалов от 30 апреля 2024 года;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» - согласование типовых поперечных профилей от 01 августа 2024 года;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» - согласование ведомости источников получения и способов транспортировки основных материалов, изделий и полуфабрикатов от 20 июня 2023 года;

письмо Отделение административной полиции УП города Караганды исх. № 5/8-1-3-10/306 от 06 мая 2025 года о согласовании схемы организации дорожного движения;

ТОО «Карагандaнеруд» от 09 января 2025 года № 6 согласование проекта переустройства ВЛ-6кВ.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Карагандинская область, Караганда, район Алихана Бокейхана

Сейсмичность района: меньше,либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Участок реконструкции автомобильной дороги расположен, по административному делению в районе Алихана Бокейхана, города Караганды и предназначен для пропуска автотранспорта по четырем полосам (общее количество полос) в двух направлениях. Также устроены местные съезды для подъезда к работающим в этом районе предприятиям, АЗС.

Рабочим проектом предусмотрено:

-реконструкция существующей автомобильной дороги под магистральную дорогу регулируемого движения с четырьмя полосами от кольцевой развязки на автомобильной

дороге М-7 до существующего путепровода через железную дорогу по ул. Архитектурная, протяжением 7491,53м;

-устройство наружного освещения на протяжении всей дороги;

-вынос и переустройство существующих коммуникаций, попадающих в зону строительства;

-устройство подъезда к действующему кладбищу;

-замена существующих водопропускных труб.

Соответствие разделов проекта строительства внесенным изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Уразбаев М.К.	KZ36VJE00088886	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Уразбаев М.К.	KZ36VJE00088886	Соответствует
3	Проект организации строительства	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	Соответствует
4	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Бирназарова Н.С.		Соответствует
5	Наружные слаботочные сети	Мусабекова Г.Т.	KZ44VJE00051300	Соответствует
6	Искусственные сооружения	Уразбаев М.К.	KZ36VJE00088886	Соответствует
7	Наружные сети электроснабжения	Калиаскарова А.Л.	KZ85VJE00032520	Соответствует
8	Наружные сети водопровода	Артекова Г.К.	KZ35VJE00023041	Соответствует
9	Тепловые сети	Талипов Е.М.	KZ19VJE00024299	Соответствует
10	Наружное освещение	Калиаскарова А.Л.	KZ85VJE00032520	Соответствует
11	Сметный раздел	Бегишева С.В.	KZ86VJE00050156	Соответствует
12	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сагандыков Р.К.	KZ33VJE00034620	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Категория улицы		магистральная дорога регулируемого движения МДРД	
2	Протяженность дороги	км	7,49	7,49
3	Количество полос движения	шт.	4	4
4	Ширина полосы движения	м	3,5 -4,0	3,5 -4,0
5	Ширина проезжей части	м	15	15
6	Ширина обочины	м	3,50	3,50
7	Тип дорожной одежды		усовершенствованное асфальтобетонное ЩМА-20	
8	Вид покрытия		капитальный, нежесткого типа	
9	Площадь покрытия проезжей части	м^2	120589	119323
10	Площадь покрытия проездов, примыканий	м^2	35963	37824
11	Протяженность линий 0,4 кВ уличного электроосвещения	км	19,5	19,5
12	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2024-2026 годов, всего в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	10667,365 9271,663 14,309 1381,393	9134,662 7921,476 23,711 1189,475
12.1	Из них: 2024 год (ПИР, экспертиза) 2025 год 2026 год			 45,514 2915,077 6174,071
13	Нормативная продолжительность строительства	мес.	14	14

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект "Реконструкция автомобильной дороги А-17 г. Караганда" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Қарағанды қаласының А-17 автомобиль жолын реконструкциялау» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Первый заместитель генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Артекова Г.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Мусабекова Г.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Калиаскарова А.Л.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Талипов Е.М.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Сагандыков Р.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Бирназарова Н.С.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

РГП "Госэкспертиза"

Бегишева С.В.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Уразбаев М.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"