Форма по приложению 51
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, каб 203, БИН 170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СЕРВИССТАЛЬ"; Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, Микрорайон Наурыз, 6 Б кв.3; БИН 001140001628**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области, (без наружних инженерных сетей, без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IВ, IIА, IIIВ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ № 11**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

Акт № 6

приемки выполненных работ за июнь 2024 год

за июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-06 общестроительные КЖ работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Земляные работы (КЖ л.2)**				**247840**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			215711	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*103899*	
			машины и механизмы	тенге			29142	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6032*	
			перевозки	тенге			2988	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	58			
1	**1**	**6101-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**67,77**	**430**	**29141**	
2	**2**	**412-102-0114** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	**т·км**	**47,43**	**63**	**2988**	
3	**3**	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3 грунта**	**7,53**	**7 126**	**53659**	
4	**4**	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**44**	**3 683**	**162052**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	**Фундаменты (КЖ л.4)**				**2900290**	
			в т.ч.:					
			затраты на труд рабочих	тенге			600001	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*298663*	
			машины и механизмы	тенге			359600	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*72044*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1940688	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	139			
5	5	**6101-0108-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**3,4**	**8 924**	**30342**	
6	6	**6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**48**	**5 230**	**251040**	
7	7	**6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**50**	**5 728**	**286400**	
8	8	**6104-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**6**	**7 694**	**46164**	
9	9	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**27,266**	**40 222**	**1096693**	
10	10	**6103-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/**	**$м^3$**	**1**	**20 870**	**20870**	
11	11	**212-101-0314** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**$м^3$**	**1,015**	**22 698**	**23038**	
12	12	**241-203-0413** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм**	**м**	**3,6**	**2 548**	**9173**	
			Сетка С-1					
13	13	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,0368**	**66 541**	**2449**	
14	14	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0368**	**331 267**	**12191**	
			Армопояс					
15	15	**1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**$м^3$**	**2,955**	**60 275**	**178113**	
16	16	**212-101-0614** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**$м^3$**	**2,999325**	**24 847**	**74524**	
17	17	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,210396**	**331 267**	**69697**	
18	18	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,049644**	**335 908**	**16676**	
			Изоляция					
19	19	**6111-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**$м^2$ поверхности**	**17,8**	**3 081**	**54842**	
20	20	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**153**	**4 236**	**648108**	
			ФМ-1 (2 шт) (КЖ-14)					
21	21	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**0,05**	**9 338**	**467**	
22	22	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**0,0575**	**6 102**	**351**	
23	23	**6103-0101-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0,5**	**32 816**	**16408**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	24	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,51	24 609	12551	
25	25	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,00198	66 541	132	
26	26	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00198	432 307	856	
27	27	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01622	1 100 908	17857	
28	28	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01622	1 179 654	19134	
29	29	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	0,3	36 531	10959	
30	30	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,072	17 315	1247	
31	31	213-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,000114	73 547	8	
		Раздел 3.	**Стены**				**312750**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			88933	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*44276*	
			машины и механизмы	тенге			17456	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3280*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			206360	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	19			
			Армирование стен (КЖ л.8)					
32	32	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17612	56 541	9958	
33	33	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,17612	350 886	61798	
34	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01789	335 908	6009	
			Перемычки (КЖ л.8)					
35	35	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление сводов стальными затяжками	т	0,09329	223 418	20843	
36	36	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,09329	546 704	51002	
			Монолитная обвязка (КЖ л.9)					
37	37	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,5	60 275	90412	
38	38	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5225	23 513	35799	
39	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	335 908	13436	
40	40	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0669525	350 886	23493	
		Раздел 4.	**Покрытие (КЖ л.10)**				**835477**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			160375	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*79892*	
			машины и механизмы	тенге			12332	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3754*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			662771	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	35			
41	41	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	$м^3$	2,68	10 993	29461	
42	42	215-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	2,68	111 489	298791	
43	43	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного (настил из досок)**	$м^2$	85,5	2 472	211356	
44	44	215-204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	1,852	109 230	202294	
45	45	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс4/**	т	0,078	491 397	38329	
46	46	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	190	33	6270	
47	47	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,00672	954 056	6411	
48	48	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Изм.и доп. вып. 28*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ **древесины в конструкции**	4,532	9 392	42565	
		Раздел 5.	**Кровля (КЖ л.13)**				**1130571**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			401073	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*199655*	
			машины и механизмы	тенге			13099	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3250*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			716400	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	93			
49	49	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	$м^3$	3,601	214 685	773081	
50	50	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство карнизов**	$м^2$	0,75	11 657	8743	
51	51	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка досок ходовых**	м	12	464	5568	
52	52	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм /Мс1, Мс2, Мс3/**	т	0,25177	491 397	123719	
53	53	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	68	33	2244	
54	54	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,01148	954 056	10953	
55	55	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т	0,18921	352 317	66662	
56	56	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У**	т	0,11022	595 374	65622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	57	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,07899	438 711	34654	
58	58	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	3,996	9 841	39325	
			ИТОГО по акту:				5 426 928	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				341 896	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				5 768 824	
			Сметная прибыль (5%)				288 441	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				115 376	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				6 172 642	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				6 399 795	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				6 516 458	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				6 743 612	
			НДС (12%)				809 233	
			Итого с НДС				7 552 845	
			Итого с понижающим коэфицентом К=0,7500025680				5 664 653	

Сдал:
Подрядчик: ТОО "СЕРВИССТАЛЬ" БИН 001140001628
(наименование организации)
Директор Шакибаев Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:
Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации)
Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт Костенко А.Ю.
Приказ №40 от 13.06.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Sarapshy-Qurylys"
Директор Макишева К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)