Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СЕРВИССТАЛЬ"; Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, Микрорайон Наурыз, 6 Б кв.3; БИН 001140001628**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство одноэтажного одноквартирного жилого дома в с.Алтынсарино, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Одноэтажный одноквартирный жилой дом для IВ, IIА, IIВ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями (Костанайская область). ЖИЛОЙ ДОМ №11. Корректировочная смета №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11-02-6-236от 13.06.2024 г.**

Акт №27

приемки выполненных работ за август 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

Номер по порядку	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Отдел 1.	**Локальная смета №02-01-01. Общестроительные АР**				**3761596**	
		Раздел 1.	**Стены и перегородки (АР л.10)**				**391465**	
			Наружные стены					
1	1	**234-101-0108** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75**	**$м^3$**	**9,43**	**34 016**	**320771**	
			Внутренние стены и перегородки					
2	2	**222-529-0102** *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**42,6802**	**245**	**10457**	
3	3	**222-529-0301** *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**69,7136**	**311**	**21681**	
4	4	**232-101-0302** *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**$м^2$**	**35,7**	**1 080**	**38556**	
		Раздел 2.	**Наружная отделка (АР л.7)**				**329891**	
			Облицовка кирпичом					
5	5	**Прайс**	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х60х88 мм (0,5 НФ) ГОСТ 530-2012 марки М100**	**шт.**	**3 615,64**	**91,24**	**329891**	
		Раздел 3.	**Покрытие (АР л.5)**				**724344**	
6	6	**234-101-0108** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75**	**$м^3$**	**21,29422**	**34 016**	**724344**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	224-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	206,011	2 111	434889	
		Раздел 5.	**Полы (АР л.10)**				**975305**	
			Тип 1					
8	8	6109-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной из сухих смесей, толщина 20 мм	$м^2$	8,4	4 658	39127	
9	9	6109-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной из сухих смесей, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0303	$м^2$	8,4	2 720	22848	
			Тип 2					
10	10	6109-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной из сухих смесей, толщина 20 мм	$м^2$	72,3	4 658	336773	
11	11	6109-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки легкобетонной из сухих смесей, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0303	$м^2$	72,3	2 720	196656	
12	12	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	$м^2$	70	1 549	108430	
13	13	233-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	$м^2$	72,8	3 729	271471	
		Раздел 6.	**Проемы (АР л.9)**				**33377**	
14	14	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	1,89	5 362	10134	
15	15	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	1,89	12 298	23243	
		Раздел 7.	**Отделочные работы (АР л.10)**				**1485564**	
			Стены					
			по газоблоку					
16	16	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	228,75	2 940	672525	
17	17	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2 561,5425	78	199800	
18	18	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	228,75	1 488	340380	
19	19	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	628,83375	76	47791	
20	20	1115-0601-0107 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	$м^2$ оклеиваемой поверхности	123,596	1 821	225068	
			ИТОГО по акту:				**4 374 835**	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				**275 615**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**4 650 450**	
			Сметная прибыль (5%)				**232 522**	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)				**93 009**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 975 981**	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0368				**1 392 956**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 73 %, к - 1,0557				**3 834 795**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**5 227 751**	
			НДС (12%)				**627 330**	
			Итого с НДС				**5 855 081**	
			Итого с понижающим коэфицентом К=0,7500025680				**4 391 326**	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "СЕРВИССТАЛЬ" БИН 011140001628
(наименование организации)

Директор Шакибаев Е.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004025
(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"
Эксперт Костенко А.Ю.
Приказ №40 от 13.06.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Sarapshy-Qurylys"
Директор Макишева К.К.

Эксперт технического надзора Завьялов С.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Ведущий специалист (сметчик) Аскарова Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)