Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Железинская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 50, БИН 010140002477**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания котельной Железинской районной больницы расположенный по адресу: Павлодарская область,Железинский район,село Железинка,ул.Квиткова**

(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт здания котельной Железинской районной больницы расположенный по адресу: Павлодарская область,Железинский район,село Железинка,ул.Квиткова**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №55 от 07.02.2024 г.

Акт выполненных работ №3

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы												
			Раздел 1: Ремонтные работы									
1	12	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию.	$м^2$ поверхности облицовки	-37,165	6381,32	25,86	-237162,00	-961,00	-108828,00	-92053,00	-355552,50
						3427,22	12,89	-127372,50	-479,00		-26337,50	
2	13	1115-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым 2 раствором.	м оштукатуриваемой поверхности	-313,7	1218,66	10,11	-382294,00	-3171,00	-66385,00	-226589,00	-657594,00
						996,93	6,28	-312737,00	-1970,00		-48711,00	
			Итого по разделу 1: Ремонтные работы									-1013146,50
			Итого по смете									-1013146,50
			Включаемые работы: Вентиляция									
3	37	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка.	$м^2$ поверхности воздуховодов	18,25	9944,46	70,60	181486,00	1289,00	121457,00	42706,00	242127,00
						3218,69	31,37	58741,00	573,00		17935,00	
4	38	1120-0701-0408 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над котлами.	зонт	4	69356,62	361,91	277426,00	1448,00	247693,00	20701,00	321977,00
						7071,56	116,22	28286,00	465,00		23850,00	
5	39	Прайс	Переход 300х300х/Д315.	шт.	1	25000,00		25000,00		25000,00		27000,00
											2000,00	
6	40	Прайс	Переход 300х300х250х250.	шт.	1	12000,00		12000,00		12000,00		12960,00
											960,00	
7	41	Прайс	Переход 300х300х200х200.	шт.	2	12000,00		24000,00		24000,00		25920,00
											1920,00	
8	42	Прайс	Отвод 200х200.	шт.	2	4000,00		8000,00		8000,00		8640,00
											640,00	
9	43	Прайс	Отвод 220х220 с заслонкой.	шт.	1	5400,00		5400,00		5400,00		5832,00
											432,00	
10	44	Прайс	Тройник 250х250.	шт.	1	6000,00		6000,00		6000,00		6480,00
											480,00	
11	45	1120-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка.	заслонка	4	3224,12	76,80	12896,00	307,00	2542,00	7309,00	21821,00
						2511,75	26,24	10047,00	105,00		1616,00	

12	46	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка.	вентилятор	1	15711,23 13182,37	276,26 63,74	15711,00 13182,00	277,00 64,00	2253,00	9537,00 2020,00	27268,00
13	47	246-302-0641 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм.	шт.	4	12830,00		51320,00		51320,00	4106,00	55426,00
14	48	1120-2401-0101 *РСНБ РК 2022*	Виброизолятор номер 38. Установка.	виброизолятор	1	5148,73 1008,53	5,26 2,63	5149,00 1009,00	6,00 3,00	4135,00	728,00 470,00	6347,00
15	49	1120-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка.	$м^2$	0,25	13317,22 13125,89	52,49 26,24	3329,00 3281,00	14,00 7,00	35,00	2367,00 456,00	6152,00
16	50	246-305-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 6,3.	шт.	1	16545,00		16545,00		16545,00	1324,00	17869,00
17	51	246-405-0112 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный, общепромышленный специального назначения, среднего давления теплостойкий ГОСТ 7402-84 Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, корпус №3,15.	комплект	1	231336,00		231336,00		231336,00	18507,00	249843,00
18	52	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	30	784,00		23520,00		23520,00	1882,00	25402,00
			Итого по включаемым работам: Вентиляция									1061064,00
			ИТОГО по стройке									47917,50
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									47 918
		Итого по акту			1,2%			575				
		Временные здания и сооружения										48 493
		Итого с временными										
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями в температурной зоне стройки			1,3%			630				
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ связанными с климатическими условиями в температурной зоне стройки			2 %			982				49 123
		Непредвиденные работы и затраты										50 105
		Итого с непредвиденными работами и затратами										54 064
		Итого в текущих ценах 2023г. К=1,079										52 982
		Скидка подрядчика К=0,98			12 %			6 358				
		НДС										59 340
		Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884

(наименование организации, бизнес идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер (ИИН))

Директор Агаев Ш.

(должность, подпись, фамилия, инициалы руководителя)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Alem Construction Group"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа "Cosmos Ast" БИН/ИИН 041140008206

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Железинская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области, Павлодарская область, Железинский район, с Железинка, Каиткова, 50, БИН 010140002477

(наименование организации, бизнес идентификационный номер (БИН) или индивидуальный идентификационный номер (ИИН))

Руководитель Пак Р А

(должность, подпись, фамилия, инициалы руководителя)

Директор Исаков Е С

(должность, подпись, фамилия, инициалы, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Директор Каржау А Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)