Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: КГУ "Жаркентское лесное хозяйство" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетiсу"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **1,664.082** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **178.294** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт архива КГУ "Жаркентское лесное хозяйство" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетiсу"

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Текущий ремонт	746.333	593.354		1,339.687
		Итого по главе 2	746.333	593.354		1,339.687
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	746.333	593.354		1,339.687
		сметная з/плата				140.096
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0.059
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	746.333	593.354		1,339.687
		Сметная прибыль (5)%	37.317			37.317
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	783.650	593.354		1,377.004
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.				
		Итого в текущих ценах	**783.650**	**593.354**		**1,377.004**
		в том числе				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**783.650**	**593.354**		**1,377.004**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100%	*783.650*	*593.354*		*1,377.004*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				

		Часть II, III, всего	**845.558**	**640.229**		**1,485.787**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	*845.558*	*640.229*		*1,485.787*
		Итого по части I, II, III	**845.558**	**640.229**		**1,485.787**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.	*845.558*	*640.229*		*1,485.787*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**178.294**	**178.294**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.			*178.294*	*178.294*
		Всего по сводному сметному расчету	**845.558**	**640.229**	**178.294**	**1,664.082**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.	*845.558*	*640.229*	*178.294*	*1,664.082*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Наименование стройки: Текущий ремонт архива КГУ "Жаркентское лесное хозяйство" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетісу" Форма 4

Наименование объекта: Текущий ремонт **Заказ** 13

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт

Основание:

Сметная стоимость	**1339.687**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**140.096**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0.059**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1,339,687**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1,339,687**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1,339,687**
1	**6112-0302-0103 Кклим = 1,04**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена и потолок**	**м2**	**27**	**2112**	**57,024**
		неучтенные ресурсы				
1.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.01701	262219	4,460
2	**1207-0101-0201 Кклим = 1,06**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**10.3**	**1445**	**14,884**
3	**6101-0108-0103 Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, песчанно-гравийное**	**м3**	**1.5**	**12100**	**18,150**
4	**6109-0201-0201 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм**	**м2**	**10.3**	**2254**	**23,216**
5	**6109-0201-0202 Кклим = 1,04 : К1трр=12; К1трм=12; К1экс=12; К1мат=12;**	**Устройство стяжки бетонной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	**м2**	**10.3**	**2519**	**25,946**
6	**6109-0306-0105 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**10.3**	**6599**	**67,970**
		неучтенные ресурсы				
6.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	10.506	3908	41,057

7	**6109-0401-0402 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**12**	**3582**	**42,984**
8	**1206-0101-0901 Кклим = 1,06**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1**	**8931**	**8,931**
9	**6108-0204-0101 Кклим = 1,08**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**1.8**	**11840**	**21,312**
		неучтенные ресурсы				
9.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1.8	0	0
10	**223-207-0101**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м2**	**1.8**	**60279**	**108,502**
11	**1206-0101-0101 Кклим = 1,06**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1**	**6010**	**6,010**
12	**6108-0102-0107 Кклим = 1,08**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м2**	**3.24**	**6653**	**21,556**
		неучтенные ресурсы				
12.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	3.24	0	0
13	**223-102-0203 Кстм =1,04**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м2**	**3.24**	**55547**	**179,974**
14	**1206-0101-0304 Кклим = 1,06**	**Доски подоконные пластиковые. Снятие**	**м2**	**0.72**	**600**	**432**
15	**6108-0105-0204 Кклим = 1,08**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**1.8**	**3284**	**5,911**
		неучтенные ресурсы				
15.1	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м	0	0	0
16	**223-501-0106**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм**	**м**	**1.8**	**1972**	**3,550**
17	**6112-0202-0703 Кклим = 1,04**	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина 3 мм**	**м2**	**3**	**4389**	**13,167**
		неучтенные ресурсы				
17.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	10.8	84	907
18	**1217-0101-2201 Кклим = 1,06**	**Выключатели, розетки. Смена**	**шт.**	**1**	**1307**	**1,307**
19	**247-214-0113**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**1**	**459**	**459**
20	**1146-0201-0401 Кклим = 1,08**	**Демонтаж стеллажей деревянных**	**т демонтированных конструкций**	**0.3**	**48541**	**14,562**
21	**521-108-0507-0001**	**Стеллаж металлический для книг размерами 2550х1200х400 мм**	**шт.**	**10**	**54250**	**542,500**
22	**6118-0301-0202 Кклим = 1,04**	**Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**17114**	**17,114**
		неучтенные ресурсы				
22.1	261-302-0150	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1	0	0
23	**541-401-0301-0004**	**Вытяжной вентилятор осевой D150 мм 40Вт, SPA-150**	**шт.**	**1**	**17086**	**17,086**
24	**6125-0602-0501 Кклим = 1,06**	**Монтаж на стене коробки ответвительной**	**шт.**	**1**	**2714**	**2,714**

25	**247-202-0103**	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44**	**шт.**	**1**	**914**	**914**
26	**6119-0302-0102 Кклим = 1,08**	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	**м**	**5**	**1248**	**6,240**
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	5.15	0	0
26.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0
27	**243-907-0108 Коб=1,03**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**	**м**	**5.15**	**247**	**1,272**
28	**6401-0201-0801 Кклим = 1,06**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**10**	**1041**	**10,410**
29	**243-105-0303**	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**10**	**325**	**3,250**
30	**6401-0302-0301 Кклим = 1,06**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**1**	**8783**	**8,783**
31	**247-204-0713**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**522**	**522**
32	**248-305-0106**	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	**шт.**	**1**	**12597**	**12,597**
33	**522-101-1217-0035**	**Стол письменный 1200х700х750мм**	**шт.**	**1**	**23947**	**23,947**
34	**522-101-1219-0002**	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**1**	**9821**	**9,821**
35	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0.3**	**255**	**76**
36	**412-102-0210 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**3**	**57**	**171**

Составил _____

Проверил _____

Наименование стройки: Текущий ремонт архива КГУ "Жаркентское лесное хозяйство" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетісу"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Текущий ремонт

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	59		
		Средства на оплату труда				**140,096**
		Машины и механизмы				
1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3.4856848	29	101
2	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.3976336	189	75
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0.0862456	12910 3924	1,113 338
4	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0.108264	8374 2746	907 297
5	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0.318	24	8
6	314-502-0201	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	0.28496	18	5

7	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0.318	8847 2299	2,813 731
8	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0.1296	12384 3283	1,605 425
9	314-503-0701	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъёмность 1 т	маш.-ч	0.089336	7968 2746	712 245
10	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.69565944	6194 2299	4,309 1,599
11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0.802652	8431 2746	6,767 2,204
12	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1378	301	41
13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.65535344	8314 2746	5,449 1,800
14	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0.4311632	95	41
15	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.2571912	41	11
16	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.15170544	22	25
17	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.417556	19	8
18	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.84875024	23	20
19	343-302-0402	Гайковерт электрический	маш.-ч	0.02808	92	3
20	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.114692	86	10
21	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1.4904	18	27

22	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.0942656	154	15
		Итого по машинам и механизмам		**12.34299256**		**24,063**
						7,641

Материалы

1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1.725	2547	4,394
2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.84048	34950	29,375
3	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0.004	685	3
4	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0.00008	4216417	337
5	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.000774	109237	85
6	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00005	36581	2
7	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.000049	954056	47
8	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.75726	1590	1,204
9	217-103-0104	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0.008	57931	463
10	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.09	1186	107
11	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0.114	1251	143
12	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0.07	1154	81
13	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0114	251	3
14	217-603-0104	Вода техническая	м3	0.607196	36	22
15	218-103-0201	Ветошь	кг	0.2897	1103	320
16	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0.2268	4057	920
17	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0.001	1146242	1,146
18	223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3.24	55547.44	179,974
19	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1.8	60279	108,502
20	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м			

21	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	1.8	1972	3,550
22	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	1.8144	121	220
23	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.050544	259	13
24	223-503-0504	Лента бутиловая	м	7.9056	89	704
25	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	7.2	248	1,786
26	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	10.506	3908	41,057
27	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	12.12	2214	26,834
28	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0.6	63	38
29	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	86.475	199	17,209
30	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	10.8	84	907
31	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	8.445	145	1,225
32	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3.6864	2307	8,505
33	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1.381	219	302
34	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.01701	262219	4,460
35	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.000036	832359	30
36	243-105-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	10	325	3,250
37	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	5.15	247	1,272
38	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	1	914	914
39	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522	522
40	247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	459	459
41	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0.012	4837	58
42	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	1	12597	12,597
43	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1,446
44	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.00001	175	0
45	261-104-0120	Блоки оконные	м2	3.24		
46	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1.8		

47	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	594	8
48	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0.001	401	0
49	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0.001	1416	1
50	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0.00096	2313	2
51	261-107-0831	Мусор строительный	т	0.29904		
52	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0.006	939	6
53	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02041	1438	29
54	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0.00005	7763690	388
55	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	13.77	116	1,597
56	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.006	1293	8
57	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0.006	246	1
58	261-302-0150	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	1		
59	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	5.15		
60	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.			
61	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1		
62	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0.000832	501	0

Итого по материалам **456,525**

Перевозка грузов

1	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 10 км	т·км	3	57	171
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0.3	255	76

Итого по перевозке грузов **247**

Инженерное оборудование

1	541-401-0301-0004	Вытяжной вентилятор осевой D150 мм 40Вт, SPA-150	шт.	1	17086	17,086

Итого по инженерному оборудованию **17,086**

Технологическое оборудование и мебель

1	521-108-0507-0001	Стеллаж металлический для книг размерами 2550x1200x400 мм	шт.	10	54250	542,500
2	522-101-1217-0035	Стол письменный 1200x700x750мм	шт.	1	23947	23,947
3	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9821	9,821

Итого по технологическому оборудованию и мебели **576,268**

Заказ 13 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Текущий ремонт архива КГУ "Жаркентское лесное хозяйство" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетiсу"	
	Регион: Область Жетiсу Панфиловский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08

№ п/п	Показатели
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1,079)
Объект: №2-01 Наименование: Текущий ремонт	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01 Текущий ремонт	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6112-0302-0103 Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена и потолок 27**
2	**1207-0101-0201 10,3**
3	**6101-0108-0103 Устройство основания под фундаменты, песчанно- гравийное 1,5**
	Ресурс заменен 211-301-0404->211-601-0101
4	**6109-0201-0201 10,3**
5	**6109-0201-0202 10,3 : К1трр=12; К1трм=12; К1экс=12; К1мат=12;**

Заказ 13 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
6	6109-0306-0105 10,3
	Ресурс заменен 261-201-0506->231-302-0103
7	6109-0401-0402 12
8	1206-0101-0901 1
9	6108-0204-0101 1,8
10	223-207-0101 1,8
11	1206-0101-0101 1
12	6108-0102-0107 3,24
13	223-102-0203 3,24 (Кстм = 1,04)
14	1206-0101-0304 0,72
15	6108-0105-0204 1,8
16	223-501-0106 1,8
17	6112-0202-0703 Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина 3 мм 3
	232-503-0103 Об=3,6
18	1217-0101-2201 1
19	247-214-0113 1
20	1146-0201-0401 Демонтаж стеллажей деревянных 0,3
	Ресурс удален 217-605-0101
	Ресурс удален 217-605-0108
	Ресурс удален 314-104-0103
	Ресурс удален 314-502-0304
	Ресурс удален 315-202-0501
	Ресурс удален 331-101-0101
	Ресурс удален 343-202-0101
21	521-108-0507-0001 Стеллаж металлический для книг размерами 2550х1200х400 мм 10
22	6118-0301-0202 1
23	541-401-0301-0004 Вытяжной вентилятор осевой D150 мм 40Вт, SPA-150 1
24	6125-0602-0501 1
25	247-202-0103 1
26	6119-0302-0102 5
27	243-907-0108 5 (Коб = 1,03)
28	6401-0201-0801 10
29	243-105-0303 10
30	6401-0302-0301 1
31	247-204-0713 1
32	248-305-0106 1
33	522-101-1217-0035 1
34	522-101-1219-0002 1

Заказ 13 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
35	**414-104-0501 0,3**
36	**412-102-0210 0,3 (Коб = 10)**

SANA 2025.5.1 от 22.05.2025 г.

Наименование стройки:Текущий ремонт архива КГУ "Жаркентское лесное хозяйство" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетiсу"

Заказ 13

Наименование объекта:Текущий ремонт

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Раздел без наименования			
1.1 Подраздел без наименования			
1	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена и потолок**	м2	27
2	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	10,3
3	**Устройство основания под фундаменты, песчанно- гравийное**	м3	1,5
4	**Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм**	м2	10,3
5	**Устройство стяжки бетонной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	м2	10,3
6	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	м2	10,3
7	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	12
8	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1
9	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	м2	1,8

10	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	1,8
11	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1
12	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	м2	3,24
13	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка Кстм =1,04**	м2	3,24
14	**Доски подоконные пластиковые. Снятие**	м2	0,72
15	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	1,8
16	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм**	м	1,8
17	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина 3 мм**	м2	3
18	**Выключатели, розетки. Смена**	шт.	1
19	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	1
20	**Демонтаж стеллажей деревянных**	т демонтированных конструкций	0,3
21	**Стеллаж металлический для книг размерами 2550х1200х400 мм**	шт.	10
22	**Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т**	шт.	1
23	**Вытяжной вентилятор осевой D150 мм 40Вт, SPA-150**	шт.	1

24	**Монтаж на стене коробки ответвительной**	шт.	1
25	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44**	шт.	1
26	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	м	5
27	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм Коб =1,03**	м	5,15
28	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	10
29	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66**	м	10
30	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	шт.	1
31	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1
32	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	шт.	1
33	**Стол письменный 1200х700х750мм**	шт.	1
34	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	шт.	1
35	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	0,3
36	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 10 км Коб =10**	т·км	3

Наименование стройки: Текущий ремонт архива КГУ "Жаркентское лесное хозяйство" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетiсу"

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Текущий ремонт

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1339.687	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0.059	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	140.096	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Текущий ремонт	746.333	593.354		1,339.687	0.059	140.096	
		Итого по разделу:	**746.333**	**593.354**		**1,339.687**	**0.059**	**140.096**	
		Всего:	**746.333**	**593.354**	**0.000**	**1,339.687**	**0.059**	**140.096**	**0.000**