1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	199	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	2110,46	64,41	16884	516	1340	14880	34305
						1878,49	19,46	15028	156		2541	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	200	С1246-304-0201 246-304-0201 РСНБ РК 2015	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	8	19465,00	--	155720	--	155720	--	168178
						--	--	--	--		12458	
99	201	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	7	7953,24	101,60	55673	711	4643	49446	113528
						7188,36	19,46	50319	136		8409	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	202	С1246-306-0555 246-306-0555 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 900 мм х 900 мм	шт.	2	73787,00	--	147574	--	147574	--	159380
						--	--	--	--		11806	
101	203	С1246-306-0402 246-306-0402 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с двумя приводами Vilman 8Nm диаметром 1400 мм	шт.	1	396146,00	--	396146	--	396146	--	427838
						--	--	--	--		31692	
102	204	С1246-306-0855 246-306-0855 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 900 мм х 900 мм	шт.	4	121646,00	--	486584	--	486584	--	525511
						--	--	--	--		38927	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1359737	1968	1223111	132541	1611661
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				134658	588	--	119383	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1211272				
			Сметная прибыль	Тенге				1211272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96903				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1308175				
		Материалы		Тенге				148465				
		Всего заработная плата		Тенге				11839				
		Сдача и испытание		Тенге					135246			
			Накладные расходы	Тенге				6506				
			Сметная прибыль	Тенге				132541				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				22480				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				303486				
			Сметная заработная плата	Тенге								84
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					135246			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1611661				
			Сметная заработная плата	Тенге								84
									135246			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 14. Система ПВ-9									
					Материалы							
103	211	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	56	9488,47	92,55	531354	5182	40994	477503	1089566
						8663,89	36,97	485178	2070		80709	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	212	Прайс-лист-п.5494 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5494	Диффузор приточный	шт	13	17197,45	--	223567	--	223567	--	241452
						--	--	--	--		17885	
105	213	Прайс-лист-п.5165 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5165	Диффузор приточный ANK-2 -A в комплекте с пленум боксом UPK1 - H	шт	6	31859,70	--	191158	--	191158	--	206451
						--	--	--	--		15293	
106	214	Прайс-лист-п.5166 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5166	Диффузор приточный ANK-3 -A в комплекте с пленум боксом UPK1 - H	шт	5	37456,79	--	187284	--	187284	--	202267
						--	--	--	--		14983	
107	215	Прайс-лист-п.5169 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5169	Диффузор приточный ANK-5 -A в комплекте с пленум боксом UPK1 - H	шт	4	60577,17	--	242309	--	242309	--	261694
						--	--	--	--		19385	
108	216	Прайс-лист-п.5157 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5157	Диффузор вытяжной ANK-1 -B в комплекте с пленум боксом UPK1 - H	шт	4	83853,76	--	335415	--	335415	--	362248
						--	--	--	--		26833	
109	217	Прайс-лист-п.5158 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5158	Диффузор вытяжной ANK-2 -B в комплекте с пленум боксом UPK1 - H	шт	9	92825,18	--	835427	--	835427	--	902261
						--	--	--	--		66834	
110	218	Прайс-лист-п.5159 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5159	Диффузор вытяжной ANK-3-B в комплекте с пленум боксом UPK1 - H	шт	5	104501,42	--	522507	--	522507	--	564308
						--	--	--	--		41801	
111	219	Прайс-лист-п.5160 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5160	Диффузор вытяжной ANK-4 -B в комплекте с пленум боксом UPK1 - H	шт	6	109567,37	--	657404	--	657404	--	709996
						--	--	--	--		52592	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	220	Прайс-лист-п.5161 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5161	Диффузор вытяжной ANK-5 -B в комплекте с пленум боксом UPK1 - H	шт	4	118021,03	--	472084	--	472084	--	509851
						--	--	--	--		37767	
113	221	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	25	7953,24	101,60	198831	2540	16582	176592	405456
						7188,36	19,46	179709	486		30034	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	222	С1246-306-0502 246-306-0502 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	13564,00	--	67820	--	67820	--	73246
						--	--	--	--		5426	
115	223	С1246-306-0503 246-306-0503 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм	шт.	13	14722,00	--	191386	--	191386	--	206697
						--	--	--	--		15311	
116	224	С1246-306-0504 246-306-0504 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	15793,00	--	15793	--	15793	--	17056
						--	--	--	--		1263	
117	225	С1246-306-0511 246-306-0511 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 250 мм	шт.	2	21065,00	--	42130	--	42130	--	45500
						--	--	--	--		3370	
118	226	С1246-306-0531 246-306-0531 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм х 500 мм	шт.	2	36688,00	--	73376	--	73376	--	79246
						--	--	--	--		5870	
119	227	С1246-306-0550 246-306-0550 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 800 мм	шт.	2	60644,00	--	121288	--	121288	--	130991
						--	--	--	--		9703	
120	228	Ц13-210102-0102 1321-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр до 900/3600 мм. Монтаж	шт.	24	12745,48	389,38	305892	9345	46995	154203	496903
						10398,00	135,00	249552	3240		36808	
121	229	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	24	8526,00	--	204624	--	204624	--	220994
						--	--	--	--		16370	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				5419649	17067	4488143	808298	6726183

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								914439	5796	--	498237	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				305892				
		Материалы		Тенге				46994				
		Всего заработная плата		Тенге					252792			
			Накладные расходы	Тенге				154203				
			Сметная прибыль	Тенге				36808				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				496903				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
			Сметная заработная плата	Тенге					252792			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				716417				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				716417				
			Сметная прибыль	Тенге				57313				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				773730				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4397340				
		Материалы		Тенге				57576				
		Всего заработная плата		Тенге					667443			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3667155				
		Сдача и испытание		Тенге				32029				
			Накладные расходы	Тенге				654095				
			Сметная прибыль	Тенге				404116				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5455551				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								420
			Сметная заработная плата	Тенге					667443			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				6726184				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								565
			Сметная заработная плата	Тенге					920235			
РАЗДЕЛ 15. Система П2В7												
122	238	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	17	2110,46	64,41	35878	1095	2849	31620	72898
						1878,49	19,46	31934	331		5400	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
123	239	С1246-304-0677 246-304-0677 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 250 мм	шт.	6	6911,00	--	41466	--	41466	--	44783
						--	--	--	--		3317	
124	240	С1246-304-0575 246-304-0575 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 175 мм	шт.	3	3488,00	--	10464	--	10464	--	11301
						--	--	--	--		837	
125	241	С1246-304-0577 246-304-0577 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	5	4438,00	--	22190	--	22190	--	23965
						--	--	--	--		1775	
126	242	С1246-304-0631 246-304-0631 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 250 мм	шт.	3	5716,00	--	17148	--	17148	--	18520
						--	--	--	--		1372	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	243	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	18	7953,24	101,60	143158	1829	11938	127146	291928
						7188,36	19,46	129391	350		21624	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	244	С1246-306-0549 246-306-0549 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 500 мм	шт.	4	45614,00	--	182456	--	182456	--	197052
						--	--	--	--		14596	
129	245	С1246-306-0511 246-306-0511 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 250 мм	шт.	9	21065,00	--	189585	--	189585	--	204752
						--	--	--	--		15167	
130	246	С1246-306-0505 246-306-0505 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	17008,00	--	85040	--	85040	--	91843
						--	--	--	--		6803	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				727385	2924	563136	158766	957042
								161325	681	--	70891	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				548349				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				548349				
			Сметная прибыль	Тенге				43867				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				592216				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				179036				
		Материалы		Тенге				14788				
		Всего заработная плата		Тенге					162006			
		Сдача и испытание		Тенге				7822				
			Накладные расходы	Тенге				158766				
			Сметная прибыль	Тенге				27024				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				364826				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					162006			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				957042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					162006			
			РАЗДЕЛ 16. Система П3В9									
131	253	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	12	2110,46	64,41	25326	772	2012	22320	51458
						1878,49	19,46	22542	233		3812	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	254	С1246-304-0677 246-304-0677 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 250 мм	шт.	7	6911,00	--	48377	--	48377	--	52247
						--	--	--	--		3870	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	255	С1246-304-0575 246-304-0575 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 175 мм	шт.	1	3488,00	--	3488	--	3488	--	3767
						--	--	--	--		279	
134	256	С1246-304-0631 246-304-0631 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 250 мм	шт.	4	5716,00	--	22864	--	22864	--	24693
						--	--	--	--		1829	
135	257	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	8	7953,24	101,60	63626	813	5306	56509	129746
						7188,36	19,46	57507	156		9611	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	258	С1246-306-0544 246-306-0544 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 700 мм х 500 мм	шт.	2	41825,00	--	83650	--	83650	--	90342
						--	--	--	--		6692	
137	259	С1246-306-0525 246-306-0525 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 400 мм	шт.	2	27819,00	--	55638	--	55638	--	60089
						--	--	--	--		4451	
138	260	С1246-306-0515 246-306-0515 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 300 мм	шт.	2	22242,00	--	44484	--	44484	--	48043
						--	--	--	--		3559	
139	261	С1246-306-0538 246-306-0538 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 600 мм х 600 мм	шт.	1	43978,00	--	43978	--	43978	--	47496
						--	--	--	--		3518	
140	262	С1246-306-0550 246-306-0550 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 800 мм	шт.	1	60644,00	--	60644	--	60644	--	65496
						--	--	--	--		4852	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				452075	1585	370441	78829	573377
								80049	389	--	42473	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				363123				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				363123				
			Сметная прибыль	Тенге				29050				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				392173				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				88952				
		Материалы		Тенге				7317				
		Всего заработная плата		Тенге					80438			
		Сдача и испытание		Тенге				3887				
			Накладные расходы	Тенге				78829				
			Сметная прибыль	Тенге				13423				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				181204				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					80438			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				573377				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					80438			
			РАЗДЕЛ 17. Система ПВ-12									
					Материалы							
141	270	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка**	узел	60	9488,47	92,55	569308	5553	43922	511610	1167392
						8663,89	36,97	519833	2218		86473	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	271	Прайс-лист-п.5164 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5164	**Диффузор приточный ANK-1-A в комплекте с пленум боксом UPK1 - H**	шт	10	27521,28	--	275213	--	275213	--	297230
						--	--	--	--		22017	
143	272	Прайс-лист-п.5165 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5165	**Диффузор приточный ANK-2-A в комплекте с пленум боксом UPK1 - H**	шт	4	31859,70	--	127439	--	127439	--	137634
						--	--	--	--		10195	
144	273	Прайс-лист-п.5166 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5166	**Диффузор приточный ANK-3-A в комплекте с пленум боксом UPK1**	шт	14	37456,79	--	524395	--	524395	--	566347
						--	--	--	--		41952	
145	274	Прайс-лист-п.5168 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5168	**Диффузор приточный ANK-4-A в комплекте с пленум боксом UPK1 - H**	шт	2	53641,06	--	107282	--	107282	--	115865
						--	--	--	--		8583	
146	275	Прайс-лист-п.5157 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5157	**Диффузор вытяжной ANK-1-B в комплекте с пленум боксом UPK1 - H**	шт	3	83853,76	--	251561	--	251561	--	271686
						--	--	--	--		20125	
147	276	Прайс-лист-п.5158 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5158	**Диффузор вытяжной ANK-2-B в комплекте с пленум боксом UPK1 - H**	шт	7	92825,18	--	649776	--	649776	--	701758
						--	--	--	--		51982	
148	277	Прайс-лист-п.5159 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5159	**Диффузор вытяжной ANK-3-B в комплекте с пленум боксом UPK1 - H**	шт	15	104501,42	--	1567521	--	1567521	--	1692923
						--	--	--	--		125402	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	278	Прайс-лист-п.5160 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5160	Диффузор вытяжной ANK-4-B в комплекте с пленум боксом UPK1 - H	шт	3	109567,37	--	328702	--	328702	--	354998
						--	--	--	--		26296	
150	279	Прайс-лист-п.5161 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5161	Диффузор вытяжной ANK-5-B в комплекте с пленум боксом UPK1 - H	шт	2	118021,03	--	236042	--	236042	--	254925
						--	--	--	--		18883	
151	280	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	21	7953,24	101,60	167018	2134	13928	148337	340583
						7188,36	19,46	150956	409		25228	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	281	С1246-306-0501 246-306-0501 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	13057,00	--	39171	--	39171	--	42305
						--	--	--	--		3134	
153	282	С1246-306-0503 246-306-0503 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	14722,00	--	88332	--	88332	--	95399
						--	--	--	--		7067	
154	283	С1246-306-0505 246-306-0505 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	17008,00	--	34016	--	34016	--	36737
						--	--	--	--		2721	
155	284	С1246-306-0525 246-306-0525 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 400 мм	шт.	2	27819,00	--	55638	--	55638	--	60089
						--	--	--	--		4451	
156	285	С1246-306-0537 246-306-0537 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 600 мм х 500 мм	шт.	2	38181,00	--	76362	--	76362	--	82471
						--	--	--	--		6109	
157	286	С1246-306-0555 246-306-0555 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 900 мм х 900 мм	шт.	4	73787,00	--	295148	--	295148	--	318760
						--	--	--	--		23612	
158	287	С1246-306-0557 246-306-0557 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 1000 мм х 600 мм	шт.	2	59591,00	--	119182	--	119182	--	128717
						--	--	--	--		9535	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	288	Ц13-210102-0102 1321-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр до 900/3600 мм. Монтаж	шт.	16	12745,48	389,38	203928	6230	31330	102802	331268
						10398,00	135,00	166368	2160		24538	
160	289	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	16	8526,00	--	136416	--	136416	--	147329
						--	--	--	--		10913	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				5852450	13917	5001376	762749	7144416
								837157	4787	--	529216	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				203928				
		Материалы		Тенге				31330				
		Всего заработная плата		Тенге					168528			
			Накладные расходы	Тенге				102802				
			Сметная прибыль	Тенге				24538				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				331268				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	Тенге					168528			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				844265				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				844265				
			Сметная прибыль	Тенге				67542				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				911807				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4804257				
		Материалы		Тенге				57851				
		Всего заработная плата		Тенге					673416			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4067931				
		Сдача и испытание		Тенге				32308				
			Накладные расходы	Тенге				659947				
			Сметная прибыль	Тенге				437136				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5901340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
			Сметная заработная плата	Тенге					673416			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				7144415				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522
			Сметная заработная плата	Тенге					841944			
			РАЗДЕЛ 18. Система ПВ-13									
					Материалы							
161	298	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	17	2110,46	64,41	35878	1095	2849	31620	72898
						1878,49	19,46	31934	331		5400	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	299	С1246-304-0715 246-304-0715 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 600 мм	шт.	8	12598,00	--	100784	--	100784	--	108847

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		8063	
163	300	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	8	9488,47	92,55	75908	741	5856	68215	155653
						8663,89	36,97	69311	296		11530	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	301	Прайс-лист-п.5162 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.5162	Диффузор SAP-Z-400	шт	8	32462,26	--	259698	--	259698	--	280474
						--	--	--	--		20776	
165	302	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	10	7953,24	101,60	79532	1016	6632	70637	162182
						7188,36	19,46	71884	195		12014	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	303	С1246-306-0856 246-306-0856 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 8Nm размерами 900 мм х 1000 мм	шт.	10	132626,00	--	1326260	--	1326260	--	1432361
						--	--	--	--		106101	
167	304	Ц13-210102-0102 1321-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр до 900/3600 мм. Монтаж	шт.	4	12745,48	389,38	50982	1558	7832	25701	82817
						10398,00	135,00	41592	540		6135	
168	305	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	4	8526,00	--	34104	--	34104	--	36832
						--	--	--	--		2728	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1963146	4410	1744015	196173	2332064
								214721	1362	--	172747	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				50982				
		Материалы		Тенге				7832				
		Всего заработная плата		Тенге					42132			
			Накладные расходы	Тенге				25701				
			Сметная прибыль	Тенге				6135				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				82818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					42132			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1461148				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1461148				
			Сметная прибыль	Тенге				116892				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1578040				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				451016				
		Материалы		Тенге				15338				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					173951			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				259698				
		Сдача и испытание		Тенге				8380				
			Накладные расходы	Тенге				170472				
			Сметная прибыль	Тенге				49720				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				671208				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					173951			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				2332066				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					216083			
			РАЗДЕЛ 19. Система В-5									
					Материалы							
169	**313**	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**20**	**2110,46**	**64,41**	**42209**	**1288**	**3351**	**37200**	**85762**
						1878,49	**19,46**	**37570**	**389**		**6353**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170	**314**	**С1246-304-0574 246-304-0574 РСНБ РК 2015**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм**	**шт.**	**20**	**3657,00**	**--**	**73140**	**--**	**73140**	**--**	**78991**
						--	**--**	**--**	**--**		**5851**	
171	**315**	**Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**2**	**7953,24**	**101,60**	**15906**	**203**	**1326**	**14127**	**32436**
						7188,36	**19,46**	**14377**	**39**		**2403**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172	**316**	**С1246-306-0559 246-306-0559 РСНБ РК 2015**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 1200 мм х 500 мм**	**шт.**	**1**	**62395,00**	**--**	**62395**	**--**	**62395**	**--**	**67387**
						--	**--**	**--**	**--**		**4992**	
173	**317**	**С1246-306-0549 246-306-0549 РСНБ РК 2015**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 500 мм**	**шт.**	**1**	**45614,00**	**--**	**45614**	**--**	**45614**	**--**	**49263**
						--	**--**	**--**	**--**		**3649**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**239264**	**1491**	**185826**	**51327**	**313839**
								51947	**428**	**--**	**23248**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				181149				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181149				
			Сметная прибыль	Тенге				14492				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				195641				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				58115				
		Материалы		Тенге				4678				
		Всего заработная плата		Тенге					52375			
		Сдача и испытание		Тенге				2544				
			Накладные расходы	Тенге				51327				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				8756				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				118198				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					52375			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				313839				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	Тенге					52375			
РАЗДЕЛ 20. Система В-6												
					Материалы							
174	**323**	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**16**	**2110,46**	**64,41**	**33767**	**1030**	**2681**	**29760**	**68609**
						1878,49	**19,46**	**30056**	**311**		**5082**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	**324**	**С1246-304-0574 246-304-0574 РСНБ РК 2015**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм**	**шт.**	**16**	**3657,00**	**--**	**58512**	**--**	**58512**	**--**	**63193**
						--	**--**	**--**	**--**		**4681**	
176	**325**	**Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**2**	**7953,24**	**101,60**	**15906**	**203**	**1326**	**14127**	**32436**
						7188,36	**19,46**	**14377**	**39**		**2403**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	**326**	**С1246-306-0552 246-306-0552 РСНБ РК 2015**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 900 мм х 400 мм**	**шт.**	**2**	**43232,00**	**--**	**86464**	**--**	**86464**	**--**	**93381**
						--	**--**	**--**	**--**		**6917**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**194649**	**1233**	**148983**	**43887**	**257619**
								44433	**350**	**--**	**19083**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				144976				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				144976				
			Сметная прибыль	Тенге				11598				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				156574				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				49673				
		Материалы		Тенге				4008				
		Всего заработная плата		Тенге					44783			
		Сдача и испытание		Тенге				2174				
			Накладные расходы	Тенге				43887				
			Сметная прибыль	Тенге				7485				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				101045				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					44783			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				257619				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					44783			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 21. Система П-1									
					Материалы							
178	332	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	2110,46	64,41	12663	387	1005	11160	25729
						1878,49	19,46	11271	117		1906	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	333	С1246-304-0769 246-304-0769 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 1000 мм	шт.	6	23773,00	--	142638	--	142638	--	154049
						--	--	--	--		11411	
180	334	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	7953,24	101,60	31813	407	2653	28255	64873
						7188,36	19,46	28753	78		4805	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
181	335	С1246-306-0550 246-306-0550 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 800 мм	шт.	3	60644,00	--	181932	--	181932	--	196487
						--	--	--	--		14555	
182	336	С1246-306-0557 246-306-0557 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 1000 мм х 600 мм	шт.	1	59591,00	--	59591	--	59591	--	64358
						--	--	--	--		4767	
183	338	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,3175664	-7731,66	-41,25	-2455	-13	-2107	-334	-3012
						-1056,18	-16,42	-335	-5		-223	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				426182	781	385712	39081	502484
								39689	190	--	37221	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				384161				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				384161				
			Сметная прибыль	Тенге				30733				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				414894				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				42021				
		Материалы		Тенге				1551				
		Всего заработная плата		Тенге					39879			
		Сдача и испытание		Тенге				1927				
			Накладные расходы	Тенге				39081				
			Сметная прибыль	Тенге				6488				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				87590				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					39879			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				502484				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					39879			
			РАЗДЕЛ 22. Система П-14									
					Материалы							
184	341	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	2110,46	64,41	6331	193	503	5580	12864
						1878,49	19,46	5635	58		953	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	342	С1246-304-0574 246-304-0574 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	3	3657,00	--	10971	--	10971	--	11849
						--	--	--	--		878	
186	343	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7953,24	101,60	7953	101	664	7064	16218
						7188,36	19,46	7188	19		1201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	344	С1246-306-0510 246-306-0510 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 250 мм х 150 мм	шт.	1	17161,00	--	17161	--	17161	--	18534
						--	--	--	--		1373	
188	347	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	2110,46	64,41	2110	64	168	1860	4288
						1878,49	19,46	1878	19		318	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	348	С1246-304-0574 246-304-0574 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	1	3657,00	--	3657	--	3657	--	3950
						--	--	--	--		293	
190	349	Е11-202601-0303 1120-2601-0303 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 31,5 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	169896,91	1170,08	169897	1170	139931	28666	214448
						28795,62	455,83	28796	456		15885	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	350	Е11-202601-0409 1120-2601-0409 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 200 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	1	124327,16	7796,06	124327	7796	20221	97761	239855
						96309,68	3446,49	96310	3446		17767	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	351	Прайс-лис-п5256 СТПРАЙС-ЛИС-П5256	Канальный электрический нагреватель 400x200x370 RB 40-20/9-1	шт	1	401147,43	--	401147	--	401147	--	433239
						--	--	--	--		32092	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	352	Прайс-лис-п5255 СТПРАЙС-ЛИС-П5255	Касета фильтра FFK 40-20	шт	1	148407,81	--	148408	--	148408	--	160281
						--	--	--	--		11873	
194	353	Ц13-230103-0301 1323-0103-0301 РСНБ РК 2015	Переход фторопластовый	шт.	4	112614,49	16901,90	450458	67608	9698	246728	752961
						93288,00	7830,00	373152	31320		55775	
195	354	Прайс-лис-п5257 СТПРАЙС-ЛИС-П5257	Переход фторопластовый 200х200-150х100	шт	2	87348,60	--	174697	--	174697	--	188673
						--	--	--	--		13976	
196	355	Прайс-лис-п5258 СТПРАЙС-ЛИС-П5258	Переход фторопластовый 200х200-400х200	шт	2	105068,27	--	210137	--	210137	--	226948
						--	--	--	--		16811	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				1727254	76932	1137363	387659	2284108
								512959	35318	--	169195	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				450458				
		Материалы		Тенге				9698				
		Всего заработная плата		Тенге					404472			
			Накладные расходы	Тенге				246728				
			Сметная прибыль	Тенге				55775				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				752961				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222
			Сметная заработная плата	Тенге					404472			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31789				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31789				
			Сметная прибыль	Тенге				2544				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34333				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1245007				
		Материалы		Тенге				161486				
		Всего заработная плата		Тенге					143805			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				934389				
		Сдача и испытание		Тенге				7102				
			Накладные расходы	Тенге				140931				
			Сметная прибыль	Тенге				110876				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1496814				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					143805			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				2284108				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
			Сметная заработная плата	Тенге					548277			
РАЗДЕЛ 23. Обвязка фанкойлов воздуховодами												
197	356	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	80	9488,47	92,55	759078	7404	58563	682147	1556523
						8663,89	36,97	693111	2958		115298	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	357	Прайс-листKLIMAOPREMA-п5169 СТПРАЙС-ЛИСТKLIMAOPREMA-П5169	Диффузор приточный ANK-5-A в комплекте с пленум боксом UPK1 - H	шт	80	60577,17	--	4846174	--	4846174	--	5233868
						--	--	--	--		387694	
199	358	Ц13-210102-0102 1321-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр до 900/3600 мм. Монтаж	шт.	80	12745,48	389,38	1019638	31150	156648	514010	1656340
						10398,00	135,00	831840	10800		122692	
200	359	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 400 мм	шт.	80	8526,00	--	682080	--	682080	--	736646
						--	--	--	--		54566	
201	361	Е11-200901-0105 1120-0901-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	33	9488,47	92,55	313120	3054	24158	281386	642066
						8663,89	36,97	285908	1220		47560	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	362	С1246-304-0751 246-304-0751 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 150 мм	шт.	33	7875,00	--	259875	--	259875	--	280665
						--	--	--	--		20790	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				7879965	41608	6027498	1477543	10106108
								1810859	14978	--	748600	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1019638				
		Материалы		Тенге				156648				
		Всего заработная плата		Тенге					842640			
			Накладные расходы	Тенге				514010				
			Сметная прибыль	Тенге				122692				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1656340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								485
			Сметная заработная плата	Тенге					842640			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				941955				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				941955				
			Сметная прибыль	Тенге				75356				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1017311				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5918372				
		Материалы		Тенге				82720				
		Всего заработная плата		Тенге					983197			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4846174				
		Сдача и испытание		Тенге				47118				
			Накладные расходы	Тенге				963533				
			Сметная прибыль	Тенге				550552				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7432457				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								633
			Сметная заработная плата	Тенге					983197			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				10106108				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1118
			Сметная заработная плата	Тенге					1825837			
РАЗДЕЛ 24.Зашитные и комплектующие монтажные элементы для систем вентиляции												
203	**363**	**Е11-201701-0101 1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка**	**агрегат**	**8**	**14387,23**	**965,06**	**115098**	**7721**	**5821**	**101987**	**234452**
						12694,50	**314,08**	**101556**	**2513**		**17367**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**115098**	**7721**	**5821**	**101987**	**234452**
								101556	**2513**	**--**	**17367**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**115098**				
		Материалы		Тенге				**5821**				
		Всего заработная плата		Тенге					**104069**			
		Сдача и испытание		Тенге				**5204**				
			Накладные расходы	Тенге				**101987**				
			Сметная прибыль	Тенге				**17367**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**234452**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					**104069**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**234452**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
			Сметная заработная плата	Тенге					**104069**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**51620433**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7897991**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**219649**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**84269**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**32629395**		
			- Накладные расходы	Тенге							**7049662**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**3823743**	
			Итого по АКТУ:									**51 620 433**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**51 620 433**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**619 445**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**52 239 878**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**1 149 277**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**53 389 156**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**1 067 783**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**54 456 939**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								62 447 193
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								7 493 663
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									69 940 856

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____