1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	509	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2878,88	101,30	14394	507	1370	12358	28892
						2503,41	18,53	12517	93		2140	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	510	С1242-209-0906 242-209-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	18027,00	--	54081	--	54081	--	58407
						--	--	--	--		4326	
138		С1242-207-0601 242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2420,00	--	9680	--	9680	--	10454
						--	--	--	--		774	
139		Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометр технический 0-150С в комплекте закладной конструкциейы в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	643,57	--	1287	--	141	1123	2603
						572,82	--	1146	--		193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140		С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	2532,00	--	5064	--	5064	--	5469
						--	--	--	--		405	
141		Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2633,52	--	10534	--	8790	1709	13222
						435,98	--	1744	--		979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142		С1245-602-0404 245-602-0404 РСНБ РК 2015	Клапан трехходовой, DN 15	шт.	4	6319,00	--	25276	--	25276	--	27298
						--	--	--	--		2022	
143		С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	2235,00	--	4470	--	4470	--	4828
						--	--	--	--		358	
					Узел обвязки холодоснабжения приточной установки ПВ4:							
144	513	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	949,61	2,65	950	3	111	820	1912
						836,12	0,82	836	1		142	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145		С1242-312-0304 242-312-0304 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	92666,00	--	92666	--	92666	--	100079
						--	--	--	--		7413	
146	514	С1242-310-0705 242-310-0705 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	шт.	1	397023,00	--	397023	--	397023	--	428785
						--	--	--	--		31762	
147	515	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2878,88	101,30	14394	507	1370	12358	28892
						2503,41	18,53	12517	93		2140	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	516	С1242-209-0905 242-209-0905 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	13128,00	--	39384	--	39384	--	42535
						--	--	--	--		3151	
149		С1242-207-0601 242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2420,00	--	9680	--	9680	--	10454
						--	--	--	--		774	
150		Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометр технический 0-150С в комплекте закладной конструкциейы в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	643,57	--	1287	--	141	1123	2603
						572,82	--	1146	--		193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151		С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	2532,00	--	5064	--	5064	--	5469
						--	--	--	--		405	
152		Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2633,52	--	10534	--	8790	1709	13222
						435,98	--	1744	--		979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153		С1245-602-0404 245-602-0404 РСНБ РК 2015	Клапан трехходовой, DN 15	шт.	4	6319,00	--	25276	--	25276	--	27298
						--	--	--	--		2022	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154		С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	2235,00	--	4470	--	4470	--	4828
						--	--	--	--		358	
					Узел обвязки холодоснабжения приточной установки П5:							
155	519	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	949,61	2,65	950	3	111	820	1912
						836,12	0,82	836	1		142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156	520	С1245-506-0126 245-506-0126 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 47,5 м3/ч, DN 50	шт.	1	85342,00	--	85342	--	85342	--	92169
						--	--	--	--		6827	
157		С1242-310-0707 242-310-0707 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч	шт.	1	766404,00	--	766404	--	766404	--	827716
						--	--	--	--		61312	
158	521	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2878,88	101,30	14394	507	1370	12358	28892
						2503,41	18,53	12517	93		2140	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	522	С1242-209-0402 242-209-0402 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	3	27451,00	--	82353	--	82353	--	88941
						--	--	--	--		6588	
160		С1242-207-0601 242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2420,00	--	9680	--	9680	--	10454
						--	--	--	--		774	
161		Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометр технический 0-150С в комплекте закладной конструкцнейы в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	643,57	--	1287	--	141	1123	2603
						572,82	--	1146	--		193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162		С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	2532,00	--	5064	--	5064	--	5469
						--	--	--	--		405	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163		Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2633,52	--	10534	--	8790	1709	13222
						435,98	--	1744	--		979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164		С1245-602-0404 245-602-0404 РСНБ РК 2015	Клапан трехходовой, DN 15	шт.	4	6319,00	--	25276	--	25276	--	27298
						--	--	--	--		2022	
165		С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	2235,00	--	4470	--	4470	--	4828
						--	--	--	--		358	
					Узел обвязки холодоснабжения приточной установки П6:							
166	525	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	949,61	2,65	950	3	111	820	1912
						836,12	0,82	836	1		142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167		С1242-310-0704 242-310-0704 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч	шт.	1	348241,00	--	348241	--	348241	--	376100
						--	--	--	--		27859	
168	527	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	2914,03	136,45	14570	682	1371	12448	29180
						2503,41	37,06	12517	185		2161	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	528	С1242-209-0401 242-209-0401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	3	22872,00	--	68616	--	68616	--	74105
						--	--	--	--		5489	
170		С1242-207-0601 242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2420,00	--	9680	--	9680	--	10454
						--	--	--	--		774	
171		Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометр технический 0-150С в комплекте закладной конструкцнейы в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	643,57	--	1287	--	141	1123	2603
						572,82	--	1146	--		193	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
172		С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	2532,00	--	5064	--	5064	--	5469
						--	--	--	--		405	
173		Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2633,52	--	10534	--	8790	1709	13222
						435,98	--	1744	--		979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174		С1245-602-0404 245-602-0404 РСНБ РК 2015	Клапан трехходовой, DN 15	шт.	4	6319,00	--	25276	--	25276	--	27298
						--	--	--	--		2022	
175		С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	2235,00	--	4470	--	4470	--	4828
						--	--	--	--		358	
					Узел обвязки холодоснабжения приточной установки ПВ7:							
176	531	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	949,61	2,65	950	3	111	820	1912
						836,12	0,82	836	1		142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177		С1242-310-0705 242-310-0705 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	шт.	1	397023,00	--	397023	--	397023	--	428785
						--	--	--	--		31762	
178	533	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2878,88	101,30	14394	507	1370	12358	28892
						2503,41	18,53	12517	93		2140	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
179	534	С1242-209-0906 242-209-0906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	18027,00	--	54081	--	54081	--	58407
						--	--	--	--		4326	
180		С1242-207-0601 242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2420,00	--	9680	--	9680	--	10454

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		774	
181		Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометр технический 0-150С в комплекте закладной конструкциейы в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	643,57	--	1287	--	141	1123	2603
						572,82	--	1146	--		193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182		С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	2532,00	--	5064	--	5064	--	5469
						--	--	--	--		405	
183		Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2633,52	--	10534	--	8790	1709	13222
						435,98	--	1744	--		979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184		С1245-602-0404 245-602-0404 РСНБ РК 2015	Клапан трехходовой, DN 15	шт.	4	6319,00	--	25276	--	25276	--	27298
						--	--	--	--		2022	
185		С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	2235,00	--	4470	--	4470	--	4828
						--	--	--	--		358	
					Узел обвязки холодоснабжения приточной установки П8:							
186	537	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	949,61	2,65	950	3	111	820	1912
						836,12	0,82	836	1		142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187		С1242-310-0705 242-310-0705 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	шт.	1	397023,00	--	397023	--	397023	--	428785
						--	--	--	--		31762	
188	539	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	2914,03	136,45	14570	682	1371	12448	29180
						2503,41	37,06	12517	185		2161	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	540	С1242-209-0401 242-209-0401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	3	22872,00	--	68616	--	68616	--	74105
						--	--	--	--		5489	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190		С1242-207-0601 242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2420,00	--	9680	--	9680	--	10454
						--	--	--	--		774	
191		Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометр технический 0-150С в комплекте закладной конструкцийы в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	643,57	--	1287	--	141	1123	2603
						572,82	--	1146	--		193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192		С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	2532,00	--	5064	--	5064	--	5469
						--	--	--	--		405	
193		Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2633,52	--	10534	--	8790	1709	13222
						435,98	--	1744	--		979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194		С1245-602-0404 245-602-0404 РСНБ РК 2015	Клапан трехходовой, DN 15	шт.	4	6319,00	--	25276	--	25276	--	27298
						--	--	--	--		2022	
195		С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	2235,00	--	4470	--	4470	--	4828
						--	--	--	--		358	
					Узел обвязки холодоснабжения приточной установки П9:							
					Узел обвязки холодоснабжения приточной установки П11:							
196	549	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	949,61	2,65	950	3	111	820	1912
						836,12	0,82	836	1		142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197		С1242-310-0707 242-310-0707 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч	шт.	1	766404,00	--	766404	--	766404	--	827716
						--	--	--	--		61312	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	551	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Кран/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	2914,03	136,45	14570	682	1371	12448	29180
						2503,41	37,06	12517	185		2161	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	552	С1242-209-0403 242-209-0403 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	3	63768,00	--	191304	--	191304	--	206608
						--	--	--	--		15304	
200		С1242-207-0601 242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2420,00	--	9680	--	9680	--	10454
						--	--	--	--		774	
201		Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометр технический 0-150С в комплекте закладной конструкциейы в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	643,57	--	1287	--	141	1123	2603
						572,82	--	1146	--		193	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202		С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	2532,00	--	5064	--	5064	--	5469
						--	--	--	--		405	
203		Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2633,52	--	10534	--	8790	1709	13222
						435,98	--	1744	--		979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204		С1245-602-0404 245-602-0404 РСНБ РК 2015	Клапан трехходовой, DN 15	шт.	4	6319,00	--	25276	--	25276	--	27298
						--	--	--	--		2022	
205		С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	2	2235,00	--	4470	--	4470	--	4828
						--	--	--	--		358	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6236210	5115	6084908	144360	6891012
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				146187	1122	--	510439	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5991197				
			Сметная прибыль	Тенге				5991197				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				479290				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6470487				
		Материалы		Тенге				245013				
		Всего заработная плата		Тенге				93726				
									147309			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сдача и испытание		Тенге				756				
			Накладные расходы	Тенге				144360				
			Сметная прибыль	Тенге				31149				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				420522				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					147309			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6891009				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					147309			
РАЗДЕЛ 9. Кондиционирование												
206	**583**	**Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Клапаны балансировочные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**100**	**949,61**	**2,65**	**94961**	**265**	**11084**	**82020**	**191140**
						836,12	**0,82**	**83612**	**82**		**14158**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	**584**	**С1242-312-0101 242-312-0101 РСНБ РК 2015**	**Ручной балансировочный клапан DN 15**	**шт.**	**87**	**57621,00**	**--**	**5013027**	**--**	**5013027**	**--**	**5414069**
						--	**--**	**--**	**--**		**401042**	
208	**585**	**С1242-312-0102 242-312-0102 РСНБ РК 2015**	**Ручной балансировочный клапан DN 20**	**шт.**	**50**	**62056,00**	**--**	**3102800**	**--**	**3102800**	**--**	**3351024**
						--	**--**	**--**	**--**		**248224**	
209	**586**	**С1242-312-0103 242-312-0103 РСНБ РК 2015**	**Ручной балансировочный клапан DN 25**	**шт.**	**18**	**75143,00**	**--**	**1352574**	**--**	**1352574**	**--**	**1460780**
						--	**--**	**--**	**--**		**108206**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**9563362**	**265**	**9479485**	**82020**	**10417013**
								83612	**82**	**--**	**771630**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9468401				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9468401				
			Сметная прибыль	Тенге				757472				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10225873				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				94961				
		Материалы		Тенге				11084				
		Всего заработная плата		Тенге					83694			
			Накладные расходы	Тенге				82020				
			Сметная прибыль	Тенге				14158				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				191139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					83694			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				10417012				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					83694			
РАЗДЕЛ 10. Индивидуальный тепловой пункт												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	628	С1245-301-0142 245-301-0142 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 875 кВт-900 кВт, количество пластин 62, DN 80	шт.	2	879671,00	--	1759342	--	1759342	--	1900089
						--	--	--	--		140747	
211	629	С1245-301-0433 245-301-0433 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 14,5 м3/ч-15,0 м3/ч, количество пластин 66, DN 100	шт.	1	1575688,00	--	1575688	--	1575688	--	1701743
						--	--	--	--		126055	
212	630	С1245-301-0333 245-301-0333 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80°С/Т2=60°С, В1=5/Т3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 14,5 м3/ч-15,0 м3/ч, количество пластин 58, DN 50	шт.	1	665471,00	--	665471	--	665471	--	718709
						--	--	--	--		53238	
213	631	С1245-301-0146 245-301-0146 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 975 кВт-1000 кВт, количество пластин 71, DN 80	шт.	2	1042798,00	--	2085596	--	2085596	--	2252444
						--	--	--	--		166848	
					Системы теплоучета тепла 1комп							
214	639	С1245-404-0108 245-404-0108 РСНБ РК 2015	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 200	шт.	2	238834,00	--	477668	--	477668	--	515881
						--	--	--	--		38213	
215	640	Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-150 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1046,02	2,65	1046	3	110	915	2118
						932,53	0,82	933	1		157	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	641	С1242-401-3002 242-401-3002 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65	шт.	2	1341359,00	--	2682718	--	2682718	--	2897335
						--	--	--	--		214617	
217	642	С1245-506-0117 245-506-0117 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 120,0 м3/ч, DN 80	шт.	1	143622,00	--	143622	--	143622	--	155112
						--	--	--	--		11490	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	648	С1245-504-0134 245-504-0134 РСНБ РК 2015	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 фланцевый Kvs 160,0 м3/ч, DN 100	шт.	1	383922,00	--	383922	--	383922	--	414636
						--	--	--	--		30714	
219	652	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	28069,23	504,89	84208	1515	11833	70012	166557
						23619,96	193,58	70860	581		12338	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	654	511-401-0160 511-401-0160 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 80, PN 16, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин	шт.	2	1114511,55	--	2229023	--		--	2229023
						--	--	--	--	2229023	--	
221		511-401-0123 511-401-0123 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 32, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт	шт.	2	332783,04	--	665566	--		--	665566
						--	--	--	--	665566	--	
222		511-501-0101 511-501-0101 РСНБ РК 2015	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный	шт.	2	284309,26	--	568619	--		--	568619
						--	--	--	--	568619	--	
223	657	С1261-302-0219 261-302-0219 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,5 м3	шт.	1	23969,00	--	23969	--	23969	--	25887
						--	--	--	--		1918	
224	666	С1242-309-0504 242-309-0504 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	3	19577,00	--	58731	--	58731	--	63429
						--	--	--	--		4698	
225	669	С1242-206-0805 242-206-0805 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара,DN 150	шт.	11	406756,00	--	4474316	--	4474316	--	4832261
						--	--	--	--		357945	
226	671	С1242-206-0803 242-206-0803 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, DN 100	шт.	1	159906,00	--	159906	--	159906	--	172698
						--	--	--	--		12792	
227		С1242-209-0401 242-209-0401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	7	22872,00	--	160104	--	160104	--	172912
						--	--	--	--		12808	
228	673	С1242-206-0905 242-206-0905 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, DN 40	шт.	4	27085,00	--	108340	--	108340	--	117007
						--	--	--	--		8667	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	674	С1242-207-0604 242-207-0604 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	6263,00	--	18789	--	18789	--	20292
						--	--	--	--		1503	
230		С1242-207-0603 242-207-0603 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	4820,00	--	19280	--	19280	--	20822
						--	--	--	--		1542	
231		С1242-207-0601 242-207-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	54	2420,00	--	130680	--	130680	--	141134
						--	--	--	--		10454	
232		С1242-209-0903 242-209-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	8882,00	--	17764	--	17764	--	19185
						--	--	--	--		1421	
233		С1242-209-0905 242-209-0905 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	13128,00	--	26256	--	26256	--	28356
						--	--	--	--		2100	
234	676	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометр технический 0-150С в комплекте закладной конструкциейы в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	643,57	--	2574	--	283	2245	5205
						572,82	--	2291	--		386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	677	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	2532,00	--	10128	--	10128	--	10938
						--	--	--	--		810	
236	678	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	25	2633,52	--	65838	--	54939	10681	82641
						435,98	--	10899	--		6122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237	679	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015	Кран регулирующий трехходовой, для систем отопления, DN 15	шт.	25	3185,00	--	79625	--	79625	--	85995
						--	--	--	--		6370	
238	682	С1242-404-0412 242-404-0412 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения,DN 200	шт.	1	267260,00	--	267260	--	267260	--	288641

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		21381	
239	683	С1242-404-0411 242-404-0411 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, DN 150	шт.	1	136938,00	--	136938	--	136938	--	147893
						--	--	--	--		10955	
240		С1242-404-0407 242-404-0407 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	34692,00	--	69384	--	69384	--	74935
						--	--	--	--		5551	
241		С1242-404-0405 242-404-0405 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	2	21959,00	--	43918	--	43918	--	47431
						--	--	--	--		3513	
242		С1242-304-1006 242-304-1006 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	2	72657,00	--	145314	--	145314	--	156939
						--	--	--	--		11625	
243		С1242-304-1002 242-304-1002 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	24792,00	--	49584	--	49584	--	53551
						--	--	--	--		3967	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				19391187	1518	15841478	83853	20755984
								84983	582	3463208	1280945	
		Стоимость оборудования		Тенге				3422142				
		Заготов.складские расходы		Тенге				41066				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3463208				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15774313				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15774313				
			Сметная прибыль	Тенге				1261942				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17036255				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				153666				
		Материалы		Тенге				67165				
		Всего заработная плата		Тенге					85565			
		Сдача и испытание		Тенге				2492				
			Накладные расходы	Тенге				83853				
			Сметная прибыль	Тенге				19003				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				256522				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					85565			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				20755985				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					85565			
РАЗДЕЛ 11. Индивидуальный тепловой пункт- управление холодноснабжением												
244	715	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	9	28069,23	504,89	252623	4544	35499	210035	499671
						23619,96	193,58	212580	1742		37013	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	716	511-401-0166 511-401-0166 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 100, PN 16, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин	шт.	3	1173121,53	--	3519365	--		--	3519365
						--	--	--	--	3519365	--	
246	717	511-401-0158 511-401-0158 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 80, PN 10, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин	шт.	6	1037434,60	--	6224608	--		--	6224608
						--	--	--	--	6224608	--	
247	718	511-902-0212 511-902-0212 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для насосных станции повышения давления СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010 на 3 насоса с частотным регулированием N 22,0 кВт, номинальный ток 43 А	шт.	9	877410,07	--	7896691	--		--	7896691
						--	--	--	--	7896691	--	
248	719	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	4	6986,73	763,99	27947	3056	334	25295	57501
						6139,27	313,55	24557	1254		4259	
249	720	С1261-302-0230 261-302-0230 РСНБ РК 2015	Баки расширительные , вместимостью до 1 м3	шт.	2	102585,00	--	205170	--	205170	--	221584
						--	--	--	--		16414	
250	723	С1245-405-2606 245-405-2606 РСНБ РК 2015	Привод термоэлектрический для двухходового клапана нормально закрытый, напряжение питания 230 В	шт.	1	19360,00	--	19360	--	19360	--	20909
						--	--	--	--		1549	
251	724	С1242-309-0502 242-309-0502 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, DN 25	шт.	6	7085,00	--	42510	--	42510	--	45911
						--	--	--	--		3401	
252	725	Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка	фильтр	2	3586,98	567,69	7174	1136	115	6149	14389
						2961,58	175,86	5923	352		1066	
253	726	С1242-404-0412 242-404-0412 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения,DN 200	шт.	1	267260,00	--	267260	--	267260	--	288641
						--	--	--	--		21381	
254		С1242-404-0413 242-404-0413 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 250	шт.	2	1018221,00	--	2036442	--	2036442	--	2199357
						--	--	--	--		162915	
255	729	С1242-404-0403 242-404-0403 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, DN 25	шт.	1	17549,00	--	17549	--	17549	--	18953
						--	--	--	--		1404	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	730	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	2884,38	193,64	8653	581	--	8152	18149
						2690,74	82,06	8072	246		1344	
257	731	С1242-304-1006 242-304-1006 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	9	72657,00	--	653913	--	653913	--	706226
						--	--	--	--		52313	
258		С1242-304-1007 242-304-1007 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	шт.	2	119028,00	--	238056	--	238056	--	257100
						--	--	--	--		19044	
259	734	С1242-304-0603 242-304-0603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный DN 25	шт.	1	3513,00	--	3513	--	3513	--	3794
						--	--	--	--		281	
260	735	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровой/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	22	2914,03	136,45	64109	3002	6032	54773	128392
						2503,41	37,06	55075	815		9510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	736	С1242-206-0705 242-206-0705 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, DN 200	шт.	11	174491,00	--	1919401	--	1919401	--	2072953
						--	--	--	--		153552	
262		С1242-206-0706 242-206-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250	шт.	5	459651,00	--	2298255	--	2298255	--	2482115
						--	--	--	--		183860	
263	737	С1242-206-0805 242-206-0805 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара,DN 150	шт.	21	406756,00	--	8541876	--	8541876	--	9225226
						--	--	--	--		683350	
264		С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	10389,00	--	62334	--	62334	--	67321
						--	--	--	--		4987	
265	741	С1242-202-0401 242-202-0401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	20	17213,00	--	344260	--	344260	--	371801
						--	--	--	--		27541	
266	742	С1242-207-0302 242-207-0302 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	4217,00	--	25302	--	25302	--	27326

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2024	
267		С1242-207-0301 242-207-0301 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2288,00	--	13728	--	13728	--	14826
						--	--	--	--		1098	
268	743	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометр технический 0-150С в комплекте закладной конструкциейы в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	643,57	--	5149	--	566	4491	10411
						572,82	--	4583	--		771	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
269	744	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2633,52	--	15801	--	13185	2564	19834
						435,98	--	2616	--		1469	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
270	745	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, DN 15	шт.	14	3185,00	--	44590	--	44590	--	48157
						--	--	--	--		3567	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				34755638	12319	16789250	311459	36461210
								313406	4409	17640663	1394113	
		Стоимость оборудования		Тенге				17431485				
		Заготов.складские расходы		Тенге				209179				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				17640664				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16733519				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16733519				
			Сметная прибыль	Тенге				1338681				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18072200				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				381456				
		Материалы		Тенге				55731				
		Всего заработная плата		Тенге					317815			
		Сдача и испытание		Тенге				7543				
			Накладные расходы	Тенге				311459				
			Сметная прибыль	Тенге				55432				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				748347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
			Сметная заработная плата	Тенге					317815			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				36461211				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
			Сметная заработная плата	Тенге					317815			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								85912938
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				694334				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21593			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6777			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						58605418		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						21103872		
			- Накладные расходы	Тенге							687087	
			- Сметная прибыль	Тенге							4800658	
			Итого по АКТУ:									**85 912 938**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**21 103 872**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**64 809 066**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**777 709**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**65 586 775**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	2,20%								**1 442 909**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**67 029 684**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**1 340 594**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:									**89 474 150**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261	1,1467261								**102 602 343**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**12 312 281**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**114 914 624**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Ремзи Шабани**
М.П

Технический надзор: Макишев С.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту _____