SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Область Абай Урджарский район

Заказ 2024-104

Заказчик: ИП Мырзабекова Алмагуль Турсынбаевна, ИИН: 720625402457, РК, Восточно-Казахстанская область, город, Усть-Каменогорск, проспект Нурсултана Назарбаева, дом №3, квартира №107

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Сантех Монтаж-А.Б." БИН 060540011608, РК, область Абай, Урджарский район, Урджарский сельский округ, село Урджар, улица Шынгожа Батыра, дом 60, кв. 1, почтовый индекс 071700

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство базы отдыха по адресу: область Абай, Урджарский район, с. Кабанбай, на побережье озера Алаколь, №455Б

Наименование объекта: Строительство базы отдыха по адресу: область Абай, Урджарский район, с. Кабанбай, на побережье озера Алаколь, №455Б

Договор подряда (контракт) № от

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2024

на Строительство базы отдыха по адресу: область Абай, Урджарский район, с. Кабанбай, на побережье озера Алаколь, №455Б

Основание: №1-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Внутреняя отделка					
			Подраздел 1.1. потолок					
1	**1**	**6112-0202-0102**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, потолок**	**м2**	**220**	**3937**	**866 140**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,3	27311	90 126	Казахстан
1.2	1.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	6,094	1069	6 514	
2	**2**	**6112-0301-0302**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза.Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2**	**220**	**3129**	**688 380**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	907,06	76	68 937	Казахстан
3	**3**	**6112-0302-0104**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**м2**	**220**	**2689**	**591 580**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1518	199032	30 213	

			Подраздел 1.2. стены					
4	**4**	**6107-0103-0112**	**Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасно-филенчатых в санузлах**	**м2**	**8,6**	**6196**	**53 286**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	261-103-0134	Щит перегородок	м2	8,6	6804	58 514	
4.2	4.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0	
5	**5**	**215-304-0109**	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм**	**1 м2**	**8,6**	**1209**	**10 397**	
			Раздел 2. Наружная отделка					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
6	**6**	**6112-0401-0115**	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м2**	**80**	**9868**	**789 440**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	267,2	27	7 214	Казахстан
6.2	6.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	672	54	36 288	
6.3	6.3	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	176	355	62 480	Казахстан
6.4	6.4	261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м3	8,4	0	0	
6.5	6.5	261-201-0115	Металлосайдинг	м2	88	0	0	
7	**7**	**234-101-0204**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**1 м3**	**12**	**31847**	**382 164**	**Казахстан**
8	**8**	**222-528-0101**	**Панели фасадные алюминиевые/прим. Металлокассета**	**1 м2**	**98**	**10085**	**988 330**	

			Итого:				**4 730 031**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**2 781 203**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 397 225**	
			машины и механизмы	Тенге			**78 993**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**32 215**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 869 835**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	

			нормативная трудоемкость	чел.-ч			563	
Всего							**4 730 031**	
Итого с общеплощадочными затратами							**4 730 031**	
Сметная прибыль (5%)							236 502	
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.							**4 966 533**	
НДС (12%)							595 984	
Итого							**5 562 517**	

Сдал ТОО "Сантех Монтаж-А.Б."

директор Кенжебеков Тимур Жаңабайұлы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял Мырзабекова Алмагуль Турсынбаевна

директор Паламарчук Дмитрий Викторович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Азербаев Д. Н. директор

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Фасенов Д. М. директор

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)