"УТВЕРЖДАЮ"
Государственное учреждение "Управление предпринимательства Карагандинской области"
Руководитель _____**Любарская Ирина Юрьевна**

Наименование стройки: на текущий ремонт кабинетов расположенных по адресу: Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Алиханова, 13

Форма 4

Наименование объекта: Государственное учреждение "Управление предпринимательства Карагандинской области"

Заказ 122/7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ИСКЛЮЧЕНИЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ

(Локальный сметный расчет)

на Локальная смета на исключения и включения текущего ремонта кабинетов расположенных по адресу: Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Алиханова, 13

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Исключаемые работы, ИТОГО:	тенге			**110 057**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**110 057**
1	**1115-0501-0401** Кклим = 1,06 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	**Поверхности. Снятие галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистерола (или пенополиуретана)**	**1 м карниза (галтели)**	**209,2**	94	**19 665**
2	**1115-0302-0111** Кклим = 1,06	**Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	**8,575**	**1116**	**9 570**
3	**1111-0103-0104** Кклим = 1,06	**Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111**	**м2 стяжки**	**8,575**	**1594**	**13 669**
4	**1115-0501-0401** Кклим = 1,06	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистерола (или пенополиуретана)	**1 м карниза (галтели)**	**209,2**	**321**	**67 153**
		Раздел 2. Включаемые работы, ИТОГО:	тенге			**110 057**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**110 057**
5	**1213-0102-0101** Кклим = 1,09	**Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие**	**м2 оклеенной поверхности**	**18,576**	**894,69**	**16 620**
6	**1212-0104-0301** Кклим = 1,09	**Поверхности стен внутренних помещений, после снятия обоев. Промывка**	м2	**18,576**	**988**	**18 353**
7	**1115-0304-0101** Кклим = 1,06	**Стены. Оклейка по подготовленной поверхности линкрустом.**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**18,576**	**4042**	**75 084**

Составил
ТОО "Constructive Stroi KZ" _____ Абдулла С.Х.

Казақстан Республикасы Ұлытау обл. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН/БИН 100940010234 Constructive Stroi KZ Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан обл. Ұлытау