"УТВЕРЖДАЮ"
Государственное учреждение "Управление предпринимательства Карагандинской области"
Руководитель
_____Любарская Ирина Юрьевна

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки: Дополнительные работы по текущему ремонту кабинетов расположенных по адресу: Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Алиханова, 13 (согласно доп. соглашению)

Форма 4

Наименование объекта: Государственное учреждение "Управление предпринимательства Карагандинской области"

Заказ 123/4

Исполнительная смета на дополнительные работы № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Дополнительные работы по текущему ремонту кабинетов расположенных по адресу: Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Алиханова, 13 (согласно доп. соглашению)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	**1863,279**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**673,617**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,285**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 863 279**
		Раздел 1. Дополнительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 863 279**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 863.279**
1	**1114-0204-0506** Кклим = 1,12 Коб =2	**Окраска дверного проема высококачественным составом по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**47,04**	**4442**	**208 952**
2	**1114-0204-0506** Кклим = 1,12	**Окраска подоконников высококачественным составом**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**10**	**12893**	**128 930**
3	**1203-0101-0102** Кклим = 1,09 Коб =3	**Вынос мебели с кабинетов**	**услуга**	**1**	**135360**	**135 360**
4	**1207-0101-0301** Кклим = 1,09	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**262**	**502**	**131 524**
5	**1111-0220-0202** Кклим = 1,06	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**262**	**1606**	**420 772**
6	**233-204-0102**	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	**м**	**262**	**550**	**144 100**
7	**1217-0101-0701** Кклим = 1,09	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**55**	**166**	**9 130**
8	**1121-0402-0101** Кклим = 1,12	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**55**	**853**	**46 915**
9	**247-212-0101**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**12**	**1200**	**14 400**
10	**247-214-0119**	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**43**	**1550**	**66 650**
11	**1207-0101-1501** Кклим = 1,09	**Решетки вентиляционные. Демонтаж**	**шт.**	**10**	**1128**	**11 280**
12	**1120-0202-0201** Кклим = 1,06	**Установка вентиляционной пластиковой решетки**	**решетка**	**10**	**974**	**9 740**
13	**290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)**	**Декоративная решетка ПВХ размер 200*200 мм**	**шт.**	**10**	**500**	**5 000**

14	1115-0301-0207 Кклим = 1,06	Подготовка под оклейку обоями раствором из сухих смесей поверхности стены.	м2 отделываемой поверхности	150	3490	523 500
15	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	3	1389	4 167
16	414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	3	953	2 859

Составил

Директор ТОО "Constructive Stroi" Абдулла С.Х.

Constructive Stroi KZ

Товарищество с ограниченной ответственностью

Республика Казахстан обл. Ұлытау