Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГКП «Историко-археологический музей с выставочным залом области Ұлытау» управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау, БИН 060140001488, области Ұлытау область Ұлытау, г.Жезказган, проспект Алашахана, 22, Тел.: 87102734249, 87778896846**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Горэлектросети», БИН 170740004388, область Ұлытау, г.Жезказган, ул.Ильяса Есенберлина, 3, Тел.: 7102710024**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Музей КГКП "Историко-археологический музей с выставочным залом области Улытау" управления культуры, развития языков и архивного дела области Улытау**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Текущий ремонт здания (кровля, фасад, благоустройство) КГКП "Историко-археологический музей с выставочным залом области Улытау" управления культуры, развития языков и архивного дела области Улытау, расположенного по адресу: г.Жезказган, проспект Алашахана, 22.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37** от **19.05.2025**

Акт выполненных работ №2

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **№ 2-1-2 Электрооборудование и электроосвещение** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Демонтажные работы					
1	1	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	1 000	110,0	110 000,0	
2	2	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	48	253,0	12 144,0	
3	3	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	100	276,0	27 600,0	
			Подраздел 1: Прочие					
4	5	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	0,3	9 263,0	2 778,75	
5	6	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	0,3	1 389,0	417,0	
6	7	414-104-0602 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	т	0,3	953,0	285,75	
7	8	411-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	0,9	328,0	295,5	
			Итого по подразделу 1: Прочие				3 777	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы				153 521	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Монтажные работы					
			Подраздел 4: Кабельные изделия					
8	35	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	675	564,0	380 700,0	
9	36	243-107-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	м	695,25	667,0	463 732,0	Казахстан
10	37	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	370	467,0	172 790,0	
11	38	243-107-1601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1	м	381,1	473,0	180 260,0	Казахстан
			Итого по подразделу 4: Кабельные изделия				1 197 482	
			Подраздел 5: Электромонтажные устройства и изделия					
12	39	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1 045	921,0	962 445,0	
13	40	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	373,7	45,0	16 816,0	
14	41	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	681,75	54,0	36 814,0	
			Итого по подразделу 5: Электромонтажные устройства и изделия				1 016 075	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы				2 213 557	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**2 367 078**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				149 126	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**2 516 204**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				125 810	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)				125 810	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 767 824**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,079				**2 986 482**	
			НДС (12%)				358 378	
			Итого с НДС				**3 344 860**	
			С понижающим коэффициентом согласно Договору, k=0,8				2 675 888	
			ИТОГО по Акту				**2 675 888,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Горэлектросети», БИН 170740004388

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дякин С.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Проверил (Авторский надзор)

ТОО""I-Smart Project" (Ай-Смарт Проджект)", БИН 061040009849

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Култасов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГКП «Историко-археологический музей с выставочным залом области Ұлытау» управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау, БИН 060140001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Калменова З.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.