Коммерческое предложение

Поставщик ТОО "Универсал Инжиниринг"

Юридический адрес:Казахстан, Западно-Казахстанская обсласть, г. Уральск, ул. Тайманова 252/1

Фактический адрес:Казахстан, Западно-Казахстанская обсласть, г. Уральск, ул. Тайманова 252/1

ИИН: 131240012039

Расчетный счет: : ИИК KZ368560000006279513

Банк: филиал в г. Уральск АО «Банк ЦентрКредит»

БИК: KCJBKZKX

Телефон/Факс: 8 7112 51 88 18

Контактное лицо: Фотченко Екатерина

п/п	Наименование оборудования	Единица измерения	Кол-во	Сумма	Цена без НДС
1	Произвести техническое обслуживание линии газов, в количестве 1980 метров. Техническое обслуживание линии газов проводится ежемесячно, но осмотр и дефектовка линии должна проводится каждые 2 недели, срочный выезд в течение 4-х часов. Пайка магистралей газов, замена тройников медных, соединительных муфт. В стоимость услуги по техническому обслуживанию кислородной линии и кислородных будок входит припой для пайки труб и кислородных точек, уплотнители, крепежные элементы, хомуты, зажимы. Визуальный осмотр наружных и внутренних линий, оборудование кислородных будок. Пайка медных труб. Протяжка резьбовых соединений кислородных точек (игольчатые клапана/ быстроразъёмные клапана), кислородных рамп, змеевиков, редукторов, магистральных кранов, Опресовка линий, поэтажных коробок, а также мелкие ремонты кислородного оборудования линии). При необходимости монтажа дополнительной кислородной точки внутренней линии (протяженностью не более 1,5 м), поставщик производит врезку в линию и пайку данной кислородной точки (не более 10 точек), медная труба, тройник и отвод за счет Поставщика. После устранения течи и неполадок работы кислородной линии, необходимо произвести опрессовку линии, в которой был произведен ремонт. Мапгаз, Припой за счет Поставщика.(техобслуживание проводится с июля по декабрь 2025 года)	услгуга	1	1500000,00	5385220,00
2	Произвести техническое обслуживание консолей медицинских газов потолочных, настенных, (все отделения, отделение Камкорлык) Замена уплотнителей разных калибровок, в количестве 400шт., проятжка резьбовых соединений. Замена ламп галогенных для консолей- 20 штук. Замена стартера, дросселя, восстановление токопроводящих контактов.Техническое обслуживание линии газов проводится ежемесячно, но осмотр и дефектовка линии должна проводится каждые 2 недели, срочный выезд в течение 4-х часов (техобслуживание проводится с июля по декабрь 2025 года)	услуга	40	600000,00	
3	Замена рампы на улгекислый газ на 3 баллона, замена редуктора бокового углекислый газ. Замена змеевиков баллонных - 3 штуки.	услуга	1	650000,00	
4	Монтаж дополнительной линии газов в отделение стоматологии: клапана быстроразьемного Скб1 - 2шт, увлажнитель под СКБ 1 шт, кабель канал 25/25 - 6м, труба медная d-8 мм - 60м, припой - 4 шт, МапГаз - 2 баллона, тройник медный d-8 мм - 2 шт; крепеж - 200 шт. Работы по монтажу дополнительного оборудования газов, а также замена расходного материала по запросу Заказчика в отделении, опрессовка. Работы выполняются по заявке заказчика в течение 15 календарных дней.	услуга	1	1159860,00	
5	Монтаж дополнительной линии газов в отделение челюстно - лицевой хирургии: Труба медная d-8 мм - 120м,клапана быстроразьемного Скб 1 - 2шт, муфты под пайку - 30 шт, припой - 5шт, МапГаз - 2 баллона, тройник медный d-8 мм - 2шт, увлажнитель кислорода под СКБ 1 - 1шт, кабель канал 25/25 - 6м, к репеж - 300шт. Работы по монтажу дополнительного оборудования газов, а также замена расходного материала по запросу Заказчика в отделении, опрессовка. Работы выполняются по заявке заказчика в течение 15 календарных дней.	услуга	1	1475360,00	

Место поставки : ГКП на ПХВ "Областная детская многопрофильная больница" УЗ ЗКО

Срок поставки: срок срочного ремонта реанимации и опер блока, а также срочный ремонт и замена коллектора рампогового улекислого газа с редуктором и змеевиками 15 рабочих дней с момента подписания договора(возможна досрочная поставка товара, работы). Техническое обслуживание ежемесячно, но осмотр и дефектовка линии должна проводится каждые 2 недели, срочный выезд в течение 4-х часов.

Исполнительный директор ТОО "Универсал Инжиниринг" _____ Фотченко Е.Н.