					–		–		–	6985	
Раздел 6 Тип VI											
14	46 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1277,58	70,79	70,79	90436	90436	–	26528	126321
					–	28,84	–	36845	–	9357	
15	47 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	4258,6	680,97	254,96	2899968	1085754	1656254	534042	3708731
					37,09	79,02	157960	336523	–	274721	
16	48 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-3,000;	м2 основания	-12775,8	33,45	10,14	-427309	-129505	-297804	-44436	-509485
					–	3,22	–	-41144	–	-37740	

17	49 1131-0501-0102	Основание песчаное. Устройство автогрейдером НР = 88 %	м3 основания	212,93	2737,41	182,89	582876	38942	527300	22580	653892
					78,12	42,38	16634	9025	–	48436	
18	50 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	4258,6	680,97	254,96	2899968	1085754	1656254	534042	3708731
					37,09	79,02	157960	336523	–	274721	
19	51 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-3,000;	м2 основания	-12775,8	33,45	10,14	-427309	-129505	-297804	-44436	-509485
					–	3,22	–	-41144	–	-37740	
20	52 1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	4258,6	51,37	21,84	218759	93009	119	171762	421763

21	53 2108-0102-1101	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	4258,6	29,5	7,84	125631	33408	–	31242		
					154		655824		655824	–	708290	Казахстан
					–		–		–	52466		
22	54 2113-0816-9901	Крошка резиновая (в смеси с гранитной крошкой 50% объемный вес 400 кг/м3)	кг	42586	82		3492052		3492052	–	3771416	
					–		–		–	279364		
23	55 2101-0501-0103	Гранитная крошка (в смеси с резиновой крошкой 50%) (прим.)	м3	106,465	2370		252322		252322	–	272508	Казахстан
					–		–		–	20186		
24	56 2206-0101-0401	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, искусственная трава Н=0,055 м с разметкой игрового поля из аналогичного материала белого цвета (прим)	м2	4258,6	11478		48880211		48880211	–	52790628	
					–		–		–	3910417		
Раздел 7 Тип VII												
25	57 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	218,07	70,79	70,79	15437	15437	–	4528	21562	

					–	28,84	–	6289	–	1597		
26	58 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %										
			м3 материала основания в плотном теле	87,228	3598,64	1098,78	313902	95844	204429	39547	381725	
					156,25	263,55	13629	22989	–	28276		
27	59 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	159,8	1677,23	32,69	268021	5224	128614	147221	448461	
					839,69	13,35	134183	2133	–	33219		
28	60 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,397	48303		115782		115782	–	125045	Казахстан
					–		–		–	9263		

Всего	**81 427 908**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 854 392
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 853 626
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	862 804
- материалы, изделия и конструкции, тенге	67 812 072
- накладные расходы, тенге	2 876 121
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 031 697
Всего	**81 427 908**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 628 558**

Итого в текущих ценах с учетом скидки К=0,94781336	**78 722 028**
НДС (12 %)	9 446 643
Итого	**88 168 671**

Заместитель Генерального директора ТОО "AK Construction Company" _____ Диловаров Р.А.

Прораб ТОО "AK Construction Company"_____Мырзабеков К.О

Начальник ОККС ТОО "AK Construction Company"_____Иманкулов Ш.С с замечанием

Начальника ПТО ТОО "AK Construction Company"_____Сапрыгина Л.В.

Начальник СДО ТОО "AK Construction Company"_____Канапияев Е.Е.

Начальник юридического отдела ТОО "AK Construction Company"_____Идрисов Ж.М.

Руководитель по оргпнизации работ субподрядных организаций ТОО "AK Construction Company_____Гадецкий В.В.

Директор ТОО "АльфА ServicE"_____Акчулаков Ж.Б.

СДО:

Заказчик: ТОО "AK Construction Company"

Подрядчик: ТОО "АльфА ServicE"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 120 мест с миницентром на 25 мест в с.Бескайнар Коксуского района Алматинской области

Наименование объекта: Благоустройство

АКТ

приемки выполненных работ за июль 2022 г.

на Дренажная система, арычные лотки

Основание: 488-ГП

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Дренажные трубы										
1	1	1101-0102-0331	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %										
				м3 грунта	52,7	241,33	232,54	12718	12255	11	2200	16111	
						8,58	49,41	452	2604	–	1193		

2	2 4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	86,955	134		11652		–	–	12584
					–		–		–	932	
3	3 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	13,8	2764,57	1804,93	38151	24908	58	22701	65720
					955,43	813,41	13185	11225	–	4868	
4	4 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	16,836	1921		32342		32342	–	34929 Казахстан
					–		–		–	2587	
5	5 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	226,4	202,49	25,65	45843	5808	–	38243	90813
					176,83	6,78	40035	1534	–	6727	
6	6 2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100;	1000 м2	0,49808	81824		40755		40755	–	44015
					–		–		–	3260	

7	7 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В25 НР = 91 %	м3	28,5	24140,95	1377,54	688017	39260	548294	100070	851134
					3525,02	333,47	100463	9504	–	63047	
8	8 1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	326	1864,79	17,75	607920	5785	–	653502	1362336
					1847,04	9,08	602135	2959	–	100914	
9	9 2900-0000-1114 (пл)	Лоток водоотводной ЛВ 20-26-30 ПП пластиковый 8560 PolyMax Basic STANDARTPARK	шт	326	5021		1636846		1636846	–	1767794
					–		–		–	130948	
10	10 2900-0000-1116 (пл)	Решетка водоприемная Basic РВ-20.24. 100 штампованная стальная оцинкованная 2510 STANDARTPARK	шт	270	5587		1508490		1508490	–	1629169
					–		–		–	120679	
11	11 2900-0000-1117 (пл)	Крепеж пластиковый КЛВ-20-ПП с круглым винтом 50мм 6850-50К STANDARTPARK	шт	540	825		445500		445500	–	481140

					–	–	–	35640		
12	12	2900-0000-1118 (пл)	Герметик STANDARTPARK 600мл 335145	шт	7	3116	21812	21812	–	23557
						–	–	–	1745	

Всего	**6 379 302**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	756 270
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	88 016
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 826
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 234 108
- перевозка грузов, тенге	11 652
- накладные расходы, тенге	816 716
- сметная прибыль (8 %), тенге	472 540
Всего	**6 379 302**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**127 586**
Итого в текущих ценах с учетом скидки К=0,8751014	**5 694 187**
НДС (12 %)	683 302
Итого	**6 377 489**

Заместитель Генерального директора ТОО "AK Construction Company"_____ Диловаров Р.А.

Прораб ТОО "AK Construction Company"_____Мырзабеков К.О

Начальник ОККС ТОО "AK Construction Company"_____Иманкулов Ш.С с замечаниями

Начальника ПТО ТОО "AK Construction Company"_____Сапрыгина Л.В.

Начальник СДО ТОО "AK Construction Company"_____Канапияев Е.Е.

СДО:

Начальник юридического отдела ТОО "AK Construction Company"_____Идрисов Ж.М.

Руководитель по оргпнизации работ субподрядных организаций ТОО "AK Construction Company_____Гадецкий В.В.

Директор ТОО "АльфА ServicE"_____Акчулаков Ж.Б.