1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**477,12**	**477**
51	**23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3,0000**		**186,71**	**560**
		Накладные расходы	%	--		8,12	24
		Сметная прибыль	%	8		15,59	47
		Сметная стоимость:				**210,42**	**631**
52	**13-100408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка кабельная разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**3112,71**	**18676**
		Накладные расходы	%	--		1408,50	8451
		Сметная прибыль	%	8		361,70	2170
		Сметная стоимость:				**4882,91**	**29297**
53	**23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка У-409**	**шт.**	**6,0000**		**100,09**	**601**
		Накладные расходы	%	--		4,35	26
		Сметная прибыль	%	8		8,36	50
		Сметная стоимость:				**112,80**	**677**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**458959**

Локальная смета №02-05-05. Автоматизация

1	**13-100408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка кабельная соединительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**3112,71**	**9338**
		Накладные расходы	%	--		1408,50	4226
		Сметная прибыль	%	8		361,70	1085
		Сметная стоимость:				**4882,91**	**14649**
2	**23-070202-1201 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка соединительная КС-20 (1 в резервуар)**	**шт.**	**2,0000**		**5830,10**	**11660**
		Накладные расходы	%	--		253,61	507
		Сметная прибыль	%	8		486,70	973
		Сметная стоимость:				**6570,41**	**13141**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**23-070202-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка соединительная КС-10 (в резеруар)**	**шт.**	**1,0000**		**5830,10**	**5830**
		Накладные расходы	%	--		253,61	254
		Сметная прибыль	%	8		486,70	487
		Сметная стоимость:				**6570,41**	**6570**
4	**13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**3,0000**		**246,72**	**740**
		Накладные расходы	%	--		74,61	224
		Сметная прибыль	%	8		25,71	77
		Сметная стоимость:				**347,04**	**1041**
5	**13-080206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**23,0000**		**574,82**	**13221**
		Накладные расходы	%	--		134,27	3088
		Сметная прибыль	%	8		56,73	1305
		Сметная стоимость:				**765,81**	**17614**
6	**23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**3,0000**		**39,86**	**120**
		Накладные расходы	%	--		1,73	5
		Сметная прибыль	%	8		3,33	10
		Сметная стоимость:				**44,92**	**135**
7	**23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**23,0000**		**98,17**	**2258**
		Накладные расходы	%	--		4,27	98
		Сметная прибыль	%	8		8,20	188
		Сметная стоимость:				**110,64**	**2545**
8	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**26,0000**		**198,95**	**5173**
		Накладные расходы	%	--		60,06	1562
		Сметная прибыль	%	8		20,72	539
		Сметная стоимость:				**279,73**	**7273**
9	**13-080201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**48,0000**		**283,44**	**13605**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		85,39	4099
		Сметная прибыль	%	8		29,51	1416
		Сметная стоимость:				**398,34**	**19121**
10	**23-060217-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные АКВБбШв 10х 2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0140**		**412279,74**	**5772**
		Накладные расходы	%	--		17934,17	251
		Сметная прибыль	%	8		34417,11	482
		Сметная стоимость:				**464631,02**	**6505**
11	**23-060217-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные АКВБбШв 14х 2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0400**		**476941,85**	**19078**
		Накладные расходы	%	--		20746,97	830
		Сметная прибыль	%	8		39815,11	1593
		Сметная стоимость:				**537503,93**	**21500**
12	**23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0080**		**216847,89**	**1735**
		Накладные расходы	%	--		9432,88	75
		Сметная прибыль	%	8		18102,46	145
		Сметная стоимость:				**244383,24**	**1955**
13	**ПРАЙС-ЛИСТ"ЦЕНТРГАЗСЕРВИС" стр.20**	**Водопогружной кабель КВВ 3х1,5 мм2**	**м**	**12,0000**		**527,13**	**6326**
		Накладные расходы	%	--		22,93	275
		Сметная прибыль	%	8		44,00	528
		Сметная стоимость:				**594,06**	**7129**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**119178**

Локальная смета № 03-01-01. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 + СЪЕЗД**	**м3 грунта**	**76,4071**		**92,24**	**7048**
		Накладные расходы	%	--		26,43	2019
		Сметная прибыль	%	8		9,49	725

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**128,16**	**9793**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.**	**м3 грунта**	**1,3609**		**1308,03**	**1780**
		Накладные расходы	%	--		863,57	1175
		Сметная прибыль	%	8		173,73	236
		Сметная стоимость:				**2345,32**	**3192**
3	**11-010201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки ТОЛЩ.1,0М**	**м3 грунтовой подушки**	**48,1600**		**320,36**	**15429**
		Накладные расходы	%	--		68,81	3314
		Сметная прибыль	%	8		31,13	1499
		Сметная стоимость:				**420,30**	**20242**
4	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ +СЪЕЗД, +ПОД ПОЛЫ**	**м3 грунта**	**25,6032**		**24,34**	**623**
		Накладные расходы	%	--		5,84	149
		Сметная прибыль	%	8		2,41	62
		Сметная стоимость:				**32,60**	**835**
5	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2,8448**		**594,22**	**1690**
		Накладные расходы	%	--		392,31	1116
		Сметная прибыль	%	8		78,92	225
		Сметная стоимость:				**1065,46**	**3031**
6	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**25,6032**		**119,35**	**3056**
		Накладные расходы	%	--		61,11	1565
		Сметная прибыль	%	8		14,44	370
		Сметная стоимость:				**194,90**	**4990**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**42083**
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
7	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,4400**		**16696,25**	**24043**
		Накладные расходы	%	--		1273,68	1834
		Сметная прибыль	%	8		1437,59	2070
		Сметная стоимость:				**19407,52**	**27947**
8	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**6,4800**		**21497,98**	**139307**
		Накладные расходы	%	--		2490,35	16137
		Сметная прибыль	%	8		1919,07	12436

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**25907,40**	**167880**
9	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0378**		**207596,39**	**7839**
		Накладные расходы	%	--		9030,44	341
		Сметная прибыль	%	8		17330,15	654
		Сметная стоимость:				**233956,98**	**8834**
10	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0125**		**220055,42**	**2741**
		Накладные расходы	%	--		9572,41	119
		Сметная прибыль	%	8		18370,23	229
		Сметная стоимость:				**247998,06**	**3089**
		Арматурные выпуски Ав-1					
11	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0152**		**194893,74**	**2956**
		Накладные расходы	%	--		8477,88	129
		Сметная прибыль	%	8		16269,73	247
		Сметная стоимость:				**219641,35**	**3332**
12	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0016**		**199642,46**	**328**
		Накладные расходы	%	--		8684,45	14
		Сметная прибыль	%	8		16666,15	27
		Сметная стоимость:				**224993,06**	**370**
		Фундамент под перегородку					
13	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4158**		**20257,47**	**8423**
		Накладные расходы	%	--		2554,87	1062
		Сметная прибыль	%	8		1824,99	759
		Сметная стоимость:				**24637,32**	**10244**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0051**		**13656,15**	**70**
		Накладные расходы	%	--		7109,79	37
		Сметная прибыль	%	8		1661,28	9
		Сметная стоимость:				**22427,22**	**115**
15	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0042**		**207596,39**	**871**
		Накладные расходы	%	--		9030,44	38
		Сметная прибыль	%	8		17330,15	73
		Сметная стоимость:				**233956,98**	**982**
16	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0009**		**220055,42**	**208**
		Накладные расходы	%	--		9572,41	9
		Сметная прибыль	%	8		18370,23	17
		Сметная стоимость:				**247998,06**	**234**
		Гидроизоляция					
17	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ТОЛЩ.50ММ Р-РОМ 1:2 СТЕН**	**м2 поверхности**	**6,8400**		**1250,62**	**8554**
		Накладные расходы	%	--		208,33	1425
		Сметная прибыль	%	8		116,72	798
		Сметная стоимость:				**1575,66**	**10778**
18	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ТОЛЩ.20ММ Р-РОМ 1:2 ПЕРЕГОРОДОК**	**м2 поверхности**	**0,3000**		**688,02**	**206**
		Накладные расходы	%	--		183,85	55
		Сметная прибыль	%	8		69,75	21
		Сметная стоимость:				**941,62**	**282**
19	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**44,8800**		**732,47**	**32873**
		Накладные расходы	%	--		127,01	5700
		Сметная прибыль	%	8		68,76	3086
		Сметная стоимость:				**928,24**	**41660**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				275747
		РАЗДЕЛ 3. Стены					
20	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	14,8564		27076,08	402254
		Накладные расходы	%	--		3119,92	46351
		Сметная прибыль	%	8		2415,68	35888
		Сметная стоимость:				32611,69	484494
21	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,2000		3881,73	20185
		Накладные расходы	%	--		669,20	3480
		Сметная прибыль	%	8		364,07	1893
		Сметная стоимость:				4915,00	25558
22	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0469		290695,66	13632
		Накладные расходы	%	--		36219,78	1698
		Сметная прибыль	%	8		26153,24	1226
		Сметная стоимость:				353068,67	16557
23	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Анкерны. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0021		226980,83	469
		Накладные расходы	%	--		124317,97	257
		Сметная прибыль	%	8		28103,90	58
		Сметная стоимость:				379402,71	783
24	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0021		199642,46	412
		Накладные расходы	%	--		8684,45	18
		Сметная прибыль	%	8		16666,15	34
		Сметная стоимость:				224993,06	465
25	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1(2ШТ)**	т стальных элементов	0,0015		417071,51	629
		Накладные расходы	%	--		43597,22	66
		Сметная прибыль	%	8		36853,50	56
		Сметная стоимость:				497522,23	750

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**11-460303-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,0100**		**71735,49**	**717**
		Накладные расходы	%	--		24065,26	241
		Сметная прибыль	%	8		7664,06	77
		Сметная стоимость:				**103464,82**	**1035**
		Перемычки монолитные Прм-1,Прм-2					
27	**11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,7139**		**33693,70**	**24053**
		Накладные расходы	%	--		6798,67	4853
		Сметная прибыль	%	8		3239,39	2313
		Сметная стоимость:				**43731,76**	**31219**
28	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0545**		**207596,39**	**11323**
		Накладные расходы	%	--		9030,44	493
		Сметная прибыль	%	8		17330,15	945
		Сметная стоимость:				**233956,98**	**12761**
29	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0195**		**220055,42**	**4301**
		Накладные расходы	%	--		9572,41	187
		Сметная прибыль	%	8		18370,23	359
		Сметная стоимость:				**247998,06**	**4847**
		Перемычка сборная Пр-3					
30	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкци**	**2,0000**		**304,46**	**609**
		Накладные расходы	%	--		110,81	222
		Сметная прибыль	%	8		33,22	66
		Сметная стоимость:				**448,49**	**897**
31	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84/ 1ПБ13-1**	**м3**	**0,0200**		**62021,59**	**1240**
		Накладные расходы	%	--		2697,94	54
		Сметная прибыль	%	8		5177,56	104
		Сметная стоимость:				**69897,09**	**1398**
		Монолитные сердечники МС					

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**0,6040**		**29234,06**	**17657**
		Накладные расходы	%	--		5765,53	3482
		Сметная прибыль	%	8		2799,97	1691
		Сметная стоимость:				**37799,56**	**22831**
33	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0411**		**207596,39**	**8528**
		Накладные расходы	%	--		9030,44	371
		Сметная прибыль	%	8		17330,15	712
		Сметная стоимость:				**233956,98**	**9611**
34	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0098**		**220055,42**	**2163**
		Накладные расходы	%	--		9572,41	94
		Сметная прибыль	%	8		18370,23	181
		Сметная стоимость:				**247998,06**	**2437**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**615643**
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие					
35	**11-070505-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкци**	**2,0000**		**3411,36**	**6823**
		Накладные расходы	%	--		1693,15	3386
		Сметная прибыль	%	8		408,36	817
		Сметная стоимость:				**5512,86**	**11026**
36	**21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**13,9706**		**4637,88**	**64794**
		Накладные расходы	%	--		201,75	2819
		Сметная прибыль	%	8		387,17	5409
		Сметная стоимость:				**5226,80**	**73022**
37	**11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкци**	**2,0000**		**8163,89**	**16328**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3448,15	6896
		Сметная прибыль	%	8		928,96	1858
		Сметная стоимость:				**12541,01**	**25082**
38	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные КВ18.22-Т**	**м3**	**0,8400**		**58776,93**	**49373**
		Накладные расходы	%	--		2556,80	2148
		Сметная прибыль	%	8		4906,70	4122
		Сметная стоимость:				**66240,42**	**55642**
39	**11-060801-0107 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	**м3**	**0,3104**		**31916,82**	**9907**
		Накладные расходы	%	--		7060,00	2191
		Сметная прибыль	%	8		3118,15	968
		Сметная стоимость:				**42094,96**	**13066**
40	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0226**		**207596,39**	**4682**
		Накладные расходы	%	--		9030,44	204
		Сметная прибыль	%	8		17330,15	391
		Сметная стоимость:				**233956,98**	**5277**
41	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0036**		**220055,42**	**798**
		Накладные расходы	%	--		9572,41	35
		Сметная прибыль	%	8		18370,23	67
		Сметная стоимость:				**247998,06**	**900**
		Антисейсмопояс					
42	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**1,3721**		**25611,29**	**35141**
		Накладные расходы	%	--		4723,75	6481
		Сметная прибыль	%	8		2426,80	3330
		Сметная стоимость:				**32761,84**	**44953**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0612**		**207596,39**	**12697**
		Накладные расходы	%	--		9030,44	552
		Сметная прибыль	%	8		17330,15	1060
		Сметная стоимость:				**233956,98**	**14310**
44	**21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0204**		**220055,42**	**4489**
		Накладные расходы	%	--		9572,41	195
		Сметная прибыль	%	8		18370,23	375
		Сметная стоимость:				**247998,06**	**5058**
45	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м АНКЕРНЫХ ВЫПУСКОВ**	**т**	**0,0106**		**226980,83**	**2416**
		Накладные расходы	%	--		124317,97	1323
		Сметная прибыль	%	8		28103,90	299
		Сметная стоимость:				**379402,71**	**4039**
46	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0106**		**199642,46**	**2125**
		Накладные расходы	%	--		8684,45	92
		Сметная прибыль	%	8		16666,15	177
		Сметная стоимость:				**224993,06**	**2395**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**254770**
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
47	**11-120101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**	**м2 кровли**	**22,5380**		**445,30**	**10036**
		Накладные расходы	%	--		59,23	1335
		Сметная прибыль	%	8		40,36	910
		Сметная стоимость:				**544,90**	**12281**
48	**11-120101-1401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном/ КЕРАМЗИТОБЕТОН ТОЛЩ.300-140ММ**	**м3 утеплителя**	**4,2330**		**26314,40**	**111389**
		Накладные расходы	%	--		2757,71	11673
		Сметная прибыль	%	8		2325,77	9845

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**31397,87**	**132907**
49	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ТОЛЩ.25ММ**	**м2 стяжки**	**22,5380**		**547,20**	**12333**
		Накладные расходы	%	--		131,78	2970
		Сметная прибыль	%	8		54,32	1224
		Сметная стоимость:				**733,30**	**16527**
50	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**22,5380**		**150,21**	**3386**
		Накладные расходы	%	--		11,67	263
		Сметная прибыль	%	8		12,95	292
		Сметная стоимость:				**174,84**	**3940**
51	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0248**		**9979,26**	**247**
		Накладные расходы	%	--		5202,11	129
		Сметная прибыль	%	8		1214,51	30
		Сметная стоимость:				**16395,88**	**406**
52	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0248**		**245293,14**	**6081**
		Накладные расходы	%	--		10670,25	265
		Сметная прибыль	%	8		20477,07	508
		Сметная стоимость:				**276440,46**	**6853**
53	**11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**22,5380**		**1062,32**	**23943**
		Накладные расходы	%	--		109,67	2472
		Сметная прибыль	%	8		93,76	2113
		Сметная стоимость:				**1265,76**	**28528**
54	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/ КЛАДКА КАРНИЗА И ПАРАПЕТА**	**м3 кладки**	**1,5800**		**27076,08**	**42780**
		Накладные расходы	%	--		3119,92	4929
		Сметная прибыль	%	8		2415,68	3817
		Сметная стоимость:				**32611,69**	**51526**
55	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,1000**		**1564,41**	**7978**
		Накладные расходы	%	--		606,67	3094

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		173,69	886
		Сметная стоимость:				**2344,77**	**11958**
56	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0056**		**245293,14**	**1376**
		Накладные расходы	%	--		10670,25	60
		Сметная прибыль	%	8		20477,07	115
		Сметная стоимость:				**276440,46**	**1551**
57	**11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,0645**		**83693,65**	**5398**
		Накладные расходы	%	--		24800,80	1600
		Сметная прибыль	%	8		8679,56	560
		Сметная стоимость:				**117174,01**	**7558**
58	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0645**		**6012,47**	**388**
		Накладные расходы	%	--		641,72	41
		Сметная прибыль	%	8		532,34	34
		Сметная стоимость:				**7186,53**	**464**
59	**11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**6,8000**		**1345,99**	**9153**
		Накладные расходы	%	--		262,90	1788
		Сметная прибыль	%	8		128,71	875
		Сметная стоимость:				**1737,60**	**11816**
60	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0233**		**301187,11**	**7004**
		Накладные расходы	%	--		13101,64	305
		Сметная прибыль	%	8		25143,10	585
		Сметная стоимость:				**339431,85**	**7894**
61	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0117**		**185807,57**	**2182**
		Накладные расходы	%	--		8082,63	95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15511,22	182
		Сметная стоимость:				**209401,42**	**2459**
62	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,3220**		**2481,34**	**23131**
		Накладные расходы	%	--		539,04	5025
		Сметная прибыль	%	8		241,63	2252
		Сметная стоимость:				**3262,01**	**30408**
		Козырек входа					
63	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ТОЛЩ.20ММ**	**м2 стяжки**	**3,3000**		**547,20**	**1806**
		Накладные расходы	%	--		131,78	435
		Сметная прибыль	%	8		54,32	179
		Сметная стоимость:				**733,30**	**2420**
64	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**3,3000**		**75,11**	**248**
		Накладные расходы	%	--		5,84	19
		Сметная прибыль	%	8		6,48	21
		Сметная стоимость:				**87,42**	**288**
65	**11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**3,3000**		**1062,32**	**3506**
		Накладные расходы	%	--		109,67	362
		Сметная прибыль	%	8		93,76	309
		Сметная стоимость:				**1265,76**	**4177**
66	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство СЛИВА, ФАРТУКА**	**м2 покрытия**	**2,4200**		**2481,34**	**6005**
		Накладные расходы	%	--		539,04	1304
		Сметная прибыль	%	8		241,63	585
		Сметная стоимость:				**3262,01**	**7894**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**341855**
		РАЗДЕЛ 6. Оконные и дверные блоки					
		Окна					
67	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**7,2360**		**1901,04**	**13756**
		Накладные расходы	%	--		508,99	3683
		Сметная прибыль	%	8		192,80	1395
		Сметная стоимость:				**2602,83**	**18834**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**1,0400**		**2526,02**	**2627**
		Накладные расходы	%	--		678,37	706
		Сметная прибыль	%	8		256,35	267
		Сметная стоимость:				**3460,74**	**3599**
69	**21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**8,2760**		**17250,79**	**142768**
		Накладные расходы	%	--		750,41	6210
		Сметная прибыль	%	8		1440,10	11918
		Сметная стоимость:				**19441,30**	**160896**
70	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**4,0200**		**758,15**	**3048**
		Накладные расходы	%	--		133,30	536
		Сметная прибыль	%	8		71,32	287
		Сметная стоимость:				**962,76**	**3870**
71	**21-090205-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**4,0200**		**954,76**	**3838**
		Накладные расходы	%	--		41,53	167
		Сметная прибыль	%	8		79,70	320
		Сметная стоимость:				**1076,00**	**4326**
72	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,9240**		**2481,34**	**2293**
		Накладные расходы	%	--		539,04	498
		Сметная прибыль	%	8		241,63	223
		Сметная стоимость:				**3262,01**	**3014**
		Дверные блоки					
73	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**4,1000**		**1822,91**	**7474**
		Накладные расходы	%	--		589,04	2415
		Сметная прибыль	%	8		192,96	791
		Сметная стоимость:				**2604,91**	**10680**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**21-090102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ СТ РК 943-92**	**м2**	**4,1000**		**12335,61**	**50576**
		Накладные расходы	%	--		536,60	2200
		Сметная прибыль	%	8		1029,78	4222
		Сметная стоимость:				**13901,99**	**56998**
75	**11-100107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м 2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	**м2**	**4,1000**		**403,43**	**1654**
		Накладные расходы	%	--		185,43	760
		Сметная прибыль	%	8		47,11	193
		Сметная стоимость:				**635,97**	**2607**
76	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,0000**		**5039,72**	**10079**
		Накладные расходы	%	--		219,23	438
		Сметная прибыль	%	8		420,72	841
		Сметная стоимость:				**5679,66**	**11359**
77	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**1,5900**		**1174,18**	**1867**
		Накладные расходы	%	--		533,87	849
		Сметная прибыль	%	8		136,64	217
		Сметная стоимость:				**1844,70**	**2933**
78	**21-090102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,5900**		**12831,51**	**20402**
		Накладные расходы	%	--		558,17	887
		Сметная прибыль	%	8		1071,17	1703
		Сметная стоимость:				**14460,86**	**22993**
79	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**5039,72**	**5040**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		219,23	219
		Сметная прибыль	%	8		420,72	421
		Сметная стоимость:				**5679,66**	**5680**
80	**11-150404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заполнения проемов дверных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности/ ПФ-115 ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021 С ДВУХ СТОРОН**	**м2 окрашиваемой поверхности или покрытия**	**11,3800**		**694,11**	**7899**
		Накладные расходы	%	--		373,91	4255
		Сметная прибыль	%	8		85,44	972
		Сметная стоимость:				**1153,46**	**13126**
		Откосы					
81	**11-150212-0206 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние - АЛИНЕКС. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм**	**м2 отделываемой поверхности**	**6,7240**		**776,10**	**5218**
		Накладные расходы	%	--		292,75	1968
		Сметная прибыль	%	8		85,51	575
		Сметная стоимость:				**1154,35**	**7762**
82	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6,7240**		**274,15**	**1843**
		Накладные расходы	%	--		116,79	785
		Сметная прибыль	%	8		31,28	210
		Сметная стоимость:				**422,22**	**2839**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**331516**
		РАЗДЕЛ 7. Полы					
		Тип 1 = 9,29 м2					
83	**11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**9,2900**		**149,18**	**1386**
		Накладные расходы	%	--		43,20	401
		Сметная прибыль	%	8		15,39	143
		Сметная стоимость:				**207,76**	**1930**
84	**11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**9,2900**		**1162,88**	**10803**
		Накладные расходы	%	--		267,33	2484

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		114,42	1063
		Сметная стоимость:				**1544,63**	**14350**
85	**11-110101-3302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,2900**		**4141,99**	**38479**
		Накладные расходы	%	--		476,66	4428
		Сметная прибыль	%	8		369,49	3433
		Сметная стоимость:				**4988,14**	**46340**
86	**11-110101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**9,9403**		**275,51**	**2739**
		Накладные расходы	%	--		48,94	486
		Сметная прибыль	%	8		25,96	258
		Сметная стоимость:				**350,40**	**3483**
87	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9,2900**		**552,79**	**5135**
		Накладные расходы	%	--		238,31	2214
		Сметная прибыль	%	8		63,29	588
		Сметная стоимость:				**854,39**	**7937**
		Тип 2 = 5,28 м2					
88	**11-110101-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение гравием**	**м2 площади уплотнения**	**5,2800**		**149,18**	**788**
		Накладные расходы	%	--		43,20	228
		Сметная прибыль	%	8		15,39	81
		Сметная стоимость:				**207,76**	**1097**
89	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,4224**		**19100,74**	**8068**
		Накладные расходы	%	--		2504,55	1058
		Сметная прибыль	%	8		1728,42	730
		Сметная стоимость:				**23333,72**	**9856**
90	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство ТОЛЩ.20ММ**	**м2 покрытия**	**5,2800**		**893,94**	**4720**
		Накладные расходы	%	--		214,26	1131
		Сметная прибыль	%	8		88,66	468
		Сметная стоимость:				**1196,86**	**6319**
91	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**5,2800**		**-177,16**	**-935**
		Накладные расходы	%	--		-18,77	-99
		Сметная прибыль	%	8		-15,67	-83
		Сметная стоимость:				**-211,61**	**-1117**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**11-110101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**5,5440**		**115,20**	**639**
		Накладные расходы	%	--		61,28	340
		Сметная прибыль	%	8		14,12	78
		Сметная стоимость:				**190,61**	**1057**
93	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами ПЛИНТУСА**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,5280**		**551,07**	**291**
		Накладные расходы	%	--		238,65	126
		Сметная прибыль	%	8		63,18	33
		Сметная стоимость:				**852,90**	**450**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**91702**
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка помещений					
		Потолок					
94	**11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**14,5700**		**254,53**	**3709**
		Накладные расходы	%	--		147,87	2155
		Сметная прибыль	%	8		32,19	469
		Сметная стоимость:				**434,60**	**6332**
95	**11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**14,5700**		**204,57**	**2981**
		Накладные расходы	%	--		78,94	1150
		Сметная прибыль	%	8		22,68	330
		Сметная стоимость:				**306,19**	**4461**
		Стены					
96	**11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**48,8800**		**777,17**	**37988**
		Накладные расходы	%	--		311,34	15218
		Сметная прибыль	%	8		87,08	4257
		Сметная стоимость:				**1175,60**	**57463**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**40,7000**		**439,12**	**17872**
		Накладные расходы	%	--		196,07	7980
		Сметная прибыль	%	8		50,82	2068
		Сметная стоимость:				**686,01**	**27921**
98	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,1800**		**551,07**	**4508**
		Накладные расходы	%	--		238,65	1952
		Сметная прибыль	%	8		63,18	517
		Сметная стоимость:				**852,90**	**6977**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**103154**
		РАЗДЕЛ 9. Фасад					
99	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЯ**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,4600**		**873,86**	**4771**
		Накладные расходы	%	--		344,67	1882
		Сметная прибыль	%	8		97,48	532
		Сметная стоимость:				**1316,01**	**7185**
100	**11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции толщ.70мм на клее, с оштукатуриванием цем.-песч.р-ром толщ.30 мм по сетке, с лесов**	**м2**	**56,6820**		**5157,76**	**292352**
		Накладные расходы	%	--		1469,68	83305
		Сметная прибыль	%	8		530,20	30053
		Сметная стоимость:				**7157,63**	**405709**
101	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3,9677**		**16933,74**	**67189**
		Накладные расходы	%	--		736,62	2923
		Сметная прибыль	%	8		1413,63	5609
		Сметная стоимость:				**19083,99**	**75720**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	**21-130816-2807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм**	**шт.**	**340,0920**		**10,35**	**3520**
		Накладные расходы	%	--		0,45	153
		Сметная прибыль	%	8		0,86	294
		Сметная стоимость:				**11,66**	**3967**
103	**21-130816-2810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм**	**шт.**	**240,1380**		**18,38**	**4414**
		Накладные расходы	%	--		0,80	192
		Сметная прибыль	%	8		1,53	368
		Сметная стоимость:				**20,71**	**4974**
104	**11-150213-0201 РСНБ РК 2015**	**Планка цокольная. Установка при устройстве наружной теплоизоляции зданий**	**м**	**17,5800**		**514,51**	**9045**
		Накладные расходы	%	--		162,97	2865
		Сметная прибыль	%	8		54,20	953
		Сметная стоимость:				**731,67**	**12863**
105	**11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**56,6820**		**49,43**	**2802**
		Накладные расходы	%	--		20,14	1142
		Сметная прибыль	%	8		5,57	316
		Сметная стоимость:				**75,14**	**4259**
		Откосы					
106	**11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады зданий - ОТКОСЫ. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм "АЛИНЕКС"**	**м2 отделываемой поверхности**	**5,0440**		**1326,81**	**6692**
		Накладные расходы	%	--		229,32	1157
		Сметная прибыль	%	8		124,49	628
		Сметная стоимость:				**1680,63**	**8477**
107	**11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5,0440**		**102,01**	**515**
		Накладные расходы	%	--		33,62	170

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10,85	55
		Сметная стоимость:				**146,49**	**739**
		Отмостка					
108	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ**	**м3 подстилающего слоя**	**4,8600**		**19100,74**	**92830**
		Накладные расходы	%	--		2504,55	12172
		Сметная прибыль	%	8		1728,42	8400
		Сметная стоимость:				**23333,72**	**113402**
109	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство ТОЛЩ.30ММ**	**м2 покрытия**	**32,4000**		**896,30**	**29040**
		Накладные расходы	%	--		117,57	3809
		Сметная прибыль	%	8		81,11	2628
		Сметная стоимость:				**1094,98**	**35477**
110	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**32,4000**		**156,34**	**5065**
		Накладные расходы	%	--		17,02	551
		Сметная прибыль	%	8		13,87	449
		Сметная стоимость:				**187,22**	**6066**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**678838**
		РАЗДЕЛ 10. Крыльцо Кр-1 = 2шт					
111	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ УПЛОТНЕННЫЙ НАСЫПНОЙ ГРУНТ ПОД КРЫЛЬЦО**	**м3 грунта**	**0,5040**		**594,22**	**299**
		Накладные расходы	%	--		392,31	198
		Сметная прибыль	%	8		78,92	40
		Сметная стоимость:				**1065,46**	**537**
112	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,1940**		**18717,27**	**22348**
		Накладные расходы	%	--		2412,82	2881
		Сметная прибыль	%	8		1690,41	2018
		Сметная стоимость:				**22820,50**	**27248**
113	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0199**		**245293,14**	**4891**
		Накладные расходы	%	--		10670,25	213
		Сметная прибыль	%	8		20477,07	408
		Сметная стоимость:				**276440,46**	**5512**

1	2	3	4	5	6	7	8
114	**11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,6000**		**1873,94**	**12368**
		Накладные расходы	%	--		881,44	5818
		Сметная прибыль	%	8		220,43	1455
		Сметная стоимость:				**2975,81**	**19640**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**52937**
		ИТОГО по смете: № 03-01-01.	Тенге				**2788245**

Локальная смета № 03-01-02. Отопление, вентиляция

		Отопление					
1	**13-080305-1202 РСНБ РК 2015**	**Электроконвектор. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1807,74**	**1808**
		Накладные расходы	%	--		868,32	868
		Сметная прибыль	%	8		214,08	214
		Сметная стоимость:				**2890,15**	**2890**
2	**ПРАЙС-ЛИСТ"EVERES T climate" стр.14**	**Электрический конвектор Airelec Basic ML 2500**	**шт**	**1,0000**		**17925,57**	**17926**
		Накладные расходы	%	--		779,76	780
		Сметная прибыль	%	8		1496,43	1496
		Сметная стоимость:				**20201,76**	**20202**
		Вентиляция					
3	**11-200701-0102 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3156,65**	**3157**
		Накладные расходы	%	--		335,79	336
		Сметная прибыль	%	8		279,40	279
		Сметная стоимость:				**3771,84**	**3772**
4	**11-200301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**1,0000**		**1201,35**	**1201**
		Накладные расходы	%	--		617,20	617
		Сметная прибыль	%	8		145,48	145
		Сметная стоимость:				**1964,03**	**1964**
5	**11-200101-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,1000**		**3557,93**	**3914**
		Накладные расходы	%	--		948,72	1044
		Сметная прибыль	%	8		360,53	397
		Сметная стоимость:				**4867,18**	**5354**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по смете: № 03-01-02	Тенге				**34182**

Локальная смета № 03-01-03. Электроосвещение

1	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2769,43**	**2769**
		Накладные расходы	%	--		1046,70	1047
		Сметная прибыль	%	8		305,29	305
		Сметная стоимость:				**4121,43**	**4121**
2	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5,0000**		**1777,51**	**8888**
		Накладные расходы	%	--		451,88	2259
		Сметная прибыль	%	8		178,35	892
		Сметная стоимость:				**2407,75**	**12039**
3	**23-070201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3251,63**	**3252**
		Накладные расходы	%	--		141,45	141
		Сметная прибыль	%	8		271,45	271
		Сметная стоимость:				**3664,52**	**3665**
4	**23-070204-0938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**8559,69**	**8560**
		Накладные расходы	%	--		372,35	372
		Сметная прибыль	%	8		714,56	715
		Сметная стоимость:				**9646,60**	**9647**
5	**23-070204-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**2200,17**	**6601**
		Накладные расходы	%	--		95,71	287
		Сметная прибыль	%	8		183,67	551
		Сметная стоимость:				**2479,55**	**7439**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3168,13**	**3168**
		Накладные расходы	%	--		137,81	138
		Сметная прибыль	%	8		264,48	264
		Сметная стоимость:				**3570,42**	**3570**
7	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**4,0000**		**1653,30**	**6613**
		Накладные расходы	%	--		624,45	2498
		Сметная прибыль	%	8		182,22	729
		Сметная стоимость:				**2459,97**	**9840**
8	**23-070102-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4,0000**		**2006,01**	**8024**
		Накладные расходы	%	--		87,26	349
		Сметная прибыль	%	8		167,46	670
		Сметная стоимость:				**2260,73**	**9043**
9	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**3,0000**		**1285,67**	**3857**
		Накладные расходы	%	--		503,05	1509
		Сметная прибыль	%	8		143,10	429
		Сметная стоимость:				**1931,82**	**5795**
10	**23-070101-0335 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**862,51**	**2588**
		Накладные расходы	%	--		37,52	113
		Сметная прибыль	%	8		72,00	216
		Сметная стоимость:				**972,03**	**2916**
11	**23-070104-0406 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**3,0000**		**1224,06**	**3672**
		Накладные расходы	%	--		53,25	160
		Сметная прибыль	%	8		102,18	307
		Сметная стоимость:				**1379,49**	**4138**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лампы люминесцентные, ЛБ-36**	**шт.**	**8,0000**		**478,41**	**3827**
		Накладные расходы	%	--		20,81	166
		Сметная прибыль	%	8		39,94	320
		Сметная стоимость:				**539,16**	**4313**
13	**23-070207-0303 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**СТАРТЕР 80С-220**	**шт.**	**8,0000**		**45,90**	**367**
		Накладные расходы	%	--		2,00	16
		Сметная прибыль	%	8		3,83	31
		Сметная стоимость:				**51,73**	**414**
14	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**3,0000**		**267,82**	**803**
		Накладные расходы	%	--		125,22	376
		Сметная прибыль	%	8		31,44	94
		Сметная стоимость:				**424,48**	**1273**
15	**13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**1,0000**		**267,82**	**268**
		Накладные расходы	%	--		125,22	125
		Сметная прибыль	%	8		31,44	31
		Сметная стоимость:				**424,48**	**424**
16	**23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3,0000**		**201,05**	**603**
		Накладные расходы	%	--		8,75	26
		Сметная прибыль	%	8		16,78	50
		Сметная стоимость:				**226,58**	**680**
17	**23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**229,62**	**230**
		Накладные расходы	%	--		9,99	10
		Сметная прибыль	%	8		19,17	19
		Сметная стоимость:				**258,78**	**259**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**2,0000**		**319,86**	**640**
		Накладные расходы	%	--		147,01	294
		Сметная прибыль	%	8		37,35	75
		Сметная стоимость:				**504,22**	**1008**
19	**23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**2,0000**		**401,60**	**803**
		Накладные расходы	%	--		17,47	35
		Сметная прибыль	%	8		33,53	67
		Сметная стоимость:				**452,60**	**905**
20	**13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**60,0000**		**246,72**	**14803**
		Накладные расходы	%	--		74,61	4477
		Сметная прибыль	%	8		25,71	1542
		Сметная стоимость:				**347,04**	**20823**
21	**23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**60,0000**		**52,09**	**3125**
		Накладные расходы	%	--		2,27	136
		Сметная прибыль	%	8		4,35	261
		Сметная стоимость:				**58,70**	**3522**
22	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**70,0000**		**198,95**	**13926**
		Накладные расходы	%	--		60,06	4204
		Сметная прибыль	%	8		20,72	1450
		Сметная стоимость:				**279,73**	**19581**
23	**23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0500**		**192466,59**	**9623**
		Накладные расходы	%	--		8372,30	419
		Сметная прибыль	%	8		16067,11	803
		Сметная стоимость:				**216906,00**	**10845**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**23-060128-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**128399,17**	**2568**
		Накладные расходы	%	--		5585,36	112
		Сметная прибыль	%	8		10718,76	214
		Сметная стоимость:				**144703,30**	**2894**
25	**13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**10,0000**		**433,72**	**4337**
		Накладные расходы	%	--		201,22	2012
		Сметная прибыль	%	8		50,79	508
		Сметная стоимость:				**685,73**	**6857**
26	**23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные с крышкой У195**	**шт.**	**10,0000**		**36,97**	**370**
		Накладные расходы	%	--		1,61	16
		Сметная прибыль	%	8		3,09	31
		Сметная стоимость:				**41,66**	**417**
27	**23-070202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки монтажные Л-48**	**шт.**	**5,0000**		**89,79**	**449**
		Накладные расходы	%	--		3,91	20
		Сметная прибыль	%	8		7,50	37
		Сметная стоимость:				**101,19**	**506**
		ИТОГО по смете: № 03-01-03.	Тенге				**146934**

Локальная смета № 03-01-04. Пожарная сигнализация

1	**13-100701-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**20786,37**	**20786**
		Накладные расходы	%	--		9545,37	9545
		Сметная прибыль	%	8		2426,54	2427
		Сметная стоимость:				**32758,28**	**32758**
2	**13-100701-0202 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**1788,31**	**3577**
		Накладные расходы	%	--		796,46	1593
		Сметная прибыль	%	8		206,78	414
		Сметная стоимость:				**2791,56**	**5583**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**13-100701-0201 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**893,91**	**894**
		Накладные расходы	%	--		398,22	398
		Сметная прибыль	%	8		103,37	103
		Сметная стоимость:				**1395,50**	**1396**
4	**13-110301-0101 РСНБ РК 2015**	**Резисторы. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1,0000**		**444,59**	**445**
		Накладные расходы	%	--		220,02	220
		Сметная прибыль	%	8		53,17	53
		Сметная стоимость:				**717,78**	**718**
5	**13-100701-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**4580,87**	**4581**
		Накладные расходы	%	--		2104,62	2105
		Сметная прибыль	%	8		534,84	535
		Сметная стоимость:				**7220,33**	**7220**
6	**13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**10,0000**		**246,72**	**2467**
		Накладные расходы	%	--		74,61	746
		Сметная прибыль	%	8		25,71	257
		Сметная стоимость:				**347,04**	**3470**
7	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**10,0000**		**69,15**	**692**
		Накладные расходы	%	--		25,39	254
		Сметная прибыль	%	8		7,56	76
		Сметная стоимость:				**102,10**	**1021**
8	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**15,0000**		**154,03**	**2310**
		Накладные расходы	%	--		67,75	1016
		Сметная прибыль	%	8		17,74	266
		Сметная стоимость:				**239,52**	**3593**
9	**13-080206-0901 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**15,0000**		**34,04**	**511**
		Накладные расходы	%	--		12,67	190
		Сметная прибыль	%	8		3,74	56
		Сметная стоимость:				**50,45**	**757**
10	**13-100101-0308 РСНБ РК 2015**	**Ящик питания. Монтаж оборудования**	**ящик**	**1,0000**		**3187,70**	**3188**
		Накладные расходы	%	--		1155,48	1155
		Сметная прибыль	%	8		347,45	347
		Сметная стоимость:				**4690,64**	**4691**
		Материалы, неучтенные ценниками					

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**23-080303-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2**	**шт.**	**1,0000**		**8656,69**	**8657**
		Накладные расходы	%	--		376,57	377
		Сметная прибыль	%	8		722,66	723
		Сметная стоимость:				**9755,92**	**9756**
12	**23-080302-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-3СУ**	**шт.**	**2,0000**		**1184,38**	**2369**
		Накладные расходы	%	--		51,52	103
		Сметная прибыль	%	8		98,87	198
		Сметная стоимость:				**1334,77**	**2670**
13	**23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**1,0000**		**1365,86**	**1366**
		Накладные расходы	%	--		59,41	59
		Сметная прибыль	%	8		114,02	114
		Сметная стоимость:				**1539,30**	**1539**
14	**23-070207-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Резистор МЛТ-0,25-6,8кОм**	**шт.**	**1,0000**		**45,90**	**46**
		Накладные расходы	%	--		2,00	2
		Сметная прибыль	%	8		3,83	4
		Сметная стоимость:				**51,73**	**52**
15	**ПРАЙС-ЛИСТ стр.21**	**Провод медный однопарный КПСВЭВ 1х2х0,5 мм2**	**м**	**15,0000**		**80,24**	**1204**
		Накладные расходы	%	--		3,49	52
		Сметная прибыль	%	8		6,70	100
		Сметная стоимость:				**90,43**	**1356**
16	**ПРАЙС-ЛИСТ плюс KZ" стр.23**	**Оповещатель свето-звуковой БИЯ-С**	**м**	**1,0000**		**3361,04**	**3361**
		Накладные расходы	%	--		146,21	146
		Сметная прибыль	%	8		280,58	281
		Сметная стоимость:				**3787,83**	**3788**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**23-061710-0101 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм**	**м**	**15,0000**		**27,68**	**415**
		Накладные расходы	%	--		1,20	18
		Сметная прибыль	%	8		2,31	35
		Сметная стоимость:				**31,19**	**468**
18	**23-060513-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Монтажный провод ПУНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	**км**	**0,0100**		**140118,62**	**1401**
		Накладные расходы	%	--		6095,16	61
		Сметная прибыль	%	8		11697,10	117
		Сметная стоимость:				**157910,88**	**1579**
19	**23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разветвительная коробка УК-2МП**	**шт.**	**2,0000**		**59,29**	**119**
		Накладные расходы	%	--		2,58	5
		Сметная прибыль	%	8		4,95	10
		Сметная стоимость:				**66,82**	**134**
20	**23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**10,0000**		**25,56**	**256**
		Накладные расходы	%	--		1,11	11
		Сметная прибыль	%	8		2,13	21
		Сметная стоимость:				**28,81**	**288**
21	**23-080306-0211 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Аккумуляторная батарея 10НЖ-22**	**шт.**	**1,0000**		**9745,21**	**9745**
		Накладные расходы	%	--		423,92	424
		Сметная прибыль	%	8		813,53	814
		Сметная стоимость:				**10982,66**	**10983**
		ИТОГО по смете: № 03-01-04.	Тенге				**93820**

Локальная смета № 03-01-05. Телефонизация

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**13-110401-0201 РСНБ РК 2015**	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	**шт.**	**1,0000**		**1037,48**	**1037**
		Накладные расходы	%	--		452,37	452
		Сметная прибыль	%	8		119,19	119
		Сметная стоимость:				**1609,04**	**1609**
2	**23-080102-0101 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**CDMA терминал, стандарт 800Мгц 220В, Huawei ETS 1000**	**шт.**	**1,0000**		**19977,02**	**19977**
		Накладные расходы	%	--		869,00	869
		Сметная прибыль	%	8		1667,68	1668
		Сметная стоимость:				**22513,70**	**22514**
3	**13-100203-0101 РСНБ РК 2015**	**Аппарат телефонный настольный. Монтаж оборудования с установкой розетки**	**шт.**	**1,0000**		**833,67**	**834**
		Накладные расходы	%	--		294,99	295
		Сметная прибыль	%	8		90,29	90
		Сметная стоимость:				**1218,94**	**1219**
4	**23-080201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2361RUW**	**шт.**	**1,0000**		**2723,83**	**2724**
		Накладные расходы	%	--		118,49	118
		Сметная прибыль	%	8		227,39	227
		Сметная стоимость:				**3069,70**	**3070**
5	**23-070220-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	**шт.**	**1,0000**		**284,61**	**285**
		Накладные расходы	%	--		12,38	12
		Сметная прибыль	%	8		23,76	24
		Сметная стоимость:				**320,75**	**321**
6	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**10,0000**		**154,03**	**1540**
		Накладные расходы	%	--		67,75	677
		Сметная прибыль	%	8		17,74	177
		Сметная стоимость:				**239,52**	**2395**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**23-061710-0101 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм**	**м**	**10,0000**		**27,68**	**277**
		Накладные расходы	%	--		1,20	12
		Сметная прибыль	%	8		2,31	23
		Сметная стоимость:				**31,19**	**312**
8	**13-080201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	**м кабеля**	**10,0000**		**137,75**	**1377**
		Накладные расходы	%	--		37,92	379
		Сметная прибыль	%	8		14,05	141
		Сметная стоимость:				**189,72**	**1897**
9	**23-060407-0601 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели радиочастотные марки RG-58AU**	**км**	**0,0100**		**64721,84**	**647**
		Накладные расходы	%	--		2815,40	28
		Сметная прибыль	%	8		5402,98	54
		Сметная стоимость:				**72940,22**	**729**
		ИТОГО по смете: № 03-01-05.	Тенге				**34066**

Локальная смета № 03-02. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**74,9336**		**92,24**	**6912**
		Накладные расходы	%	--		26,43	1980
		Сметная прибыль	%	8		9,49	711
		Сметная стоимость:				**128,16**	**9604**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,3347**		**1308,03**	**1746**
		Накладные расходы	%	--		863,57	1153
		Сметная прибыль	%	8		173,73	232
		Сметная стоимость:				**2345,32**	**3130**
3	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**46,0104**		**24,34**	**1120**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	0,313331	1137,64	356
		Накладные расходы	%	--		5,84	269

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2,41	111
		Сметная стоимость:				**32,60**	**1500**
4	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**5,1123**		**594,22**	**3038**
		Накладные расходы	%	--		392,31	2006
		Сметная прибыль	%	8		78,92	403
		Сметная стоимость:				**1065,46**	**5447**
5	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**46,0104**		**119,35**	**5491**
		Накладные расходы	%	--		61,11	2812
		Сметная прибыль	%	8		14,44	664
		Сметная стоимость:				**194,90**	**8967**
6	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**25,1456**		**24,34**	**612**
		Накладные расходы	%	--		5,84	147
		Сметная прибыль	%	8		2,41	61
		Сметная стоимость:				**32,60**	**820**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**29468**
		РАЗДЕЛ 2. Выгреб					
7	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,1900**		**16696,25**	**19869**
		Накладные расходы	%	--		1273,68	1516
		Сметная прибыль	%	8		1437,59	1711
		Сметная стоимость:				**19407,52**	**23095**
8	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**5,9200**		**24197,42**	**143249**
		Накладные расходы	%	--		4125,53	24423
		Сметная прибыль	%	8		2265,84	13414
		Сметная стоимость:				**30588,79**	**181086**
9	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0155**		**245293,14**	**3807**
		Накладные расходы	%	--		10670,25	166
		Сметная прибыль	%	8		20477,07	318
		Сметная стоимость:				**276440,46**	**4290**
10	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,6600**		**29173,19**	**19254**
		Накладные расходы	%	--		4507,42	2975
		Сметная прибыль	%	8		2694,45	1778

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**36375,06**	**24008**
11	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0744**		**207596,39**	**15453**
		Накладные расходы	%	--		9030,44	672
		Сметная прибыль	%	8		17330,15	1290
		Сметная стоимость:				**233956,98**	**17416**
12	**11-061301-0301 РСНБ РК 2015**	**Лотки в сооружениях. Устройство/ ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ**	**м3**	**0,2000**		**44885,47**	**8977**
		Накладные расходы	%	--		14210,99	2842
		Сметная прибыль	%	8		4727,72	946
		Сметная стоимость:				**63824,17**	**12765**
		Отделочные работы днища					
13	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**2,7100**		**788,51**	**2137**
		Накладные расходы	%	--		188,22	510
		Сметная прибыль	%	8		78,14	212
		Сметная стоимость:				**1054,88**	**2859**
14	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**2,7100**		**261,03**	**707**
		Накладные расходы	%	--		135,54	367
		Сметная прибыль	%	8		31,73	86
		Сметная стоимость:				**428,30**	**1161**
15	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой/ ТОЛЩ.5ММ**	**м2 изолируемой поверхности**	**2,7100**		**491,11**	**1331**
		Накладные расходы	%	--		172,45	467
		Сметная прибыль	%	8		53,08	144
		Сметная стоимость:				**716,64**	**1942**
16	**11-110101-0406 РСНБ РК 2015 К=3**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**2,7100**		**548,89**	**1487**
		Накладные расходы	%	--		178,29	483
		Сметная прибыль	%	8		58,17	158
		Сметная стоимость:				**785,35**	**2128**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Отделочные работы стен					
17	**11-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной/ ЗАМОК ТОЛЩ.300ММ**	**м3 изолирующего слоя**	**6,0024**		**7385,19**	**44329**
		Накладные расходы	%	--		3106,77	18648
		Сметная прибыль	%	8		839,36	5038
		Сметная стоимость:				**11331,31**	**68015**
18	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**24,9280**		**732,47**	**18259**
		Накладные расходы	%	--		127,01	3166
		Сметная прибыль	%	8		68,76	1714
		Сметная стоимость:				**928,24**	**23139**
19	**11-080101-0304 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная**	**м2 поверхности**	**12,6600**		**1219,70**	**15441**
		Накладные расходы	%	--		435,92	5519
		Сметная прибыль	%	8		132,45	1677
		Сметная стоимость:				**1788,08**	**22637**
20	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**12,6600**		**261,03**	**3305**
		Накладные расходы	%	--		135,54	1716
		Сметная прибыль	%	8		31,73	402
		Сметная стоимость:				**428,30**	**5422**
21	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,5**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/ В 3 СЛОЯ**	**м2 поверхности**	**12,6600**		**674,52**	**8539**
		Накладные расходы	%	--		172,06	2178
		Сметная прибыль	%	8		67,73	857
		Сметная стоимость:				**914,31**	**11575**
		Крышка выгреба, вытяжная труба					
22	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1660**		**63880,39**	**10604**
		Накладные расходы	%	--		13339,21	2214
		Сметная прибыль	%	8		6177,57	1025
		Сметная стоимость:				**83397,17**	**13844**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0021**		**199642,46**	**426**
		Накладные расходы	%	--		8684,45	19
		Сметная прибыль	%	8		16666,15	36
		Сметная стоимость:				**224993,06**	**481**
24	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,1660**		**6012,47**	**998**
		Накладные расходы	%	--		641,72	107
		Сметная прибыль	%	8		532,34	88
		Сметная стоимость:				**7186,53**	**1193**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**417056**
		РАЗДЕЛ 3. Здание уборной					
25	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**4,0250**		**17060,11**	**68667**
		Накладные расходы	%	--		2684,23	10804
		Сметная прибыль	%	8		1579,55	6358
		Сметная стоимость:				**21323,88**	**85829**
26	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка ПРОБОК, ПЕРЕМЫЧКИ**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0487**		**23728,81**	**1156**
		Накладные расходы	%	--		11592,62	565
		Сметная прибыль	%	8		2825,71	138
		Сметная стоимость:				**38147,14**	**1858**
27	**21-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0487**		**26480,64**	**1290**
		Накладные расходы	%	--		1151,91	56
		Сметная прибыль	%	8		2210,60	108
		Сметная стоимость:				**29843,15**	**1453**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0487**		**6012,47**	**293**
		Накладные расходы	%	--		641,72	31
		Сметная прибыль	%	8		532,34	26
		Сметная стоимость:				**7186,53**	**350**
		Проемы					
29	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**1,5900**		**1822,91**	**2898**
		Накладные расходы	%	--		589,04	937
		Сметная прибыль	%	8		192,96	307
		Сметная стоимость:				**2604,91**	**4142**
30	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,5900**		**9598,43**	**15262**
		Накладные расходы	%	--		417,53	664
		Сметная прибыль	%	8		801,28	1274
		Сметная стоимость:				**10817,24**	**17199**
31	**21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**1171,85**	**1172**
		Накладные расходы	%	--		50,98	51
		Сметная прибыль	%	8		97,83	98
		Сметная стоимость:				**1320,65**	**1321**
32	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка ФРАМУГИ**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0100**		**23728,81**	**237**
		Накладные расходы	%	--		11592,62	116
		Сметная прибыль	%	8		2825,71	28
		Сметная стоимость:				**38147,14**	**381**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0100**		**38145,36**	**381**
		Накладные расходы	%	--		1659,32	17
		Сметная прибыль	%	8		3184,37	32
		Сметная стоимость:				**42989,06**	**430**
34	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0100**		**6012,47**	**60**
		Накладные расходы	%	--		641,72	6
		Сметная прибыль	%	8		532,34	5
		Сметная стоимость:				**7186,53**	**72**
35	**11-150501-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**0,2400**		**2110,44**	**507**
		Накладные расходы	%	--		447,84	107
		Сметная прибыль	%	8		204,66	49
		Сметная стоимость:				**2762,94**	**663**
36	**11-150403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,1600**		**806,96**	**2550**
		Накладные расходы	%	--		421,24	1331
		Сметная прибыль	%	8		98,26	310
		Сметная стоимость:				**1326,46**	**4192**
37	**11-150403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,4800**		**1139,73**	**547**
		Накладные расходы	%	--		626,48	301
		Сметная прибыль	%	8		141,30	68
		Сметная стоимость:				**1907,51**	**916**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**11-100107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	**м2 проемов**	**1,9200**		**403,43**	**775**
		Накладные расходы	%	--		185,43	356
		Сметная прибыль	%	8		47,11	90
		Сметная стоимость:				**635,97**	**1221**
39	**21-090404-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**1171,85**	**1172**
		Накладные расходы	%	--		50,98	51
		Сметная прибыль	%	8		97,83	98
		Сметная стоимость:				**1320,65**	**1321**
		Внутренняя отделка					
40	**11-150403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,7800**		**375,52**	**668**
		Накладные расходы	%	--		147,10	262
		Сметная прибыль	%	8		41,81	74
		Сметная стоимость:				**564,44**	**1005**
41	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,0600**		**874,12**	**8794**
		Накладные расходы	%	--		358,24	3604
		Сметная прибыль	%	8		98,59	992
		Сметная стоимость:				**1330,95**	**13389**
42	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**12,5200**		**73,67**	**922**
		Накладные расходы	%	--		41,20	516
		Сметная прибыль	%	8		9,19	115
		Сметная стоимость:				**124,06**	**1553**
43	**11-110101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**1,8200**		**115,20**	**210**
		Накладные расходы	%	--		61,28	112

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		14,12	26
		Сметная стоимость:				**190,61**	**347**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**137642**
		РАЗДЕЛ 4. Кровля					
44	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила, мауэрлат, кобылка. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2164**		**75227,47**	**16279**
		Накладные расходы	%	--		13593,55	2942
		Сметная прибыль	%	8		7105,68	1538
		Сметная стоимость:				**95926,70**	**20759**
45	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2164**		**6012,47**	**1301**
		Накладные расходы	%	--		641,72	139
		Сметная прибыль	%	8		532,34	115
		Сметная стоимость:				**7186,53**	**1555**
46	**11-120101-0702 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**6,1200**		**1250,83**	**7655**
		Накладные расходы	%	--		253,10	1549
		Сметная прибыль	%	8		120,31	736
		Сметная стоимость:				**1624,24**	**9940**
47	**21-070201-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ ОБРЕШЕТКА**	**м3**	**0,0213**		**38145,36**	**811**
		Накладные расходы	%	--		1659,32	35
		Сметная прибыль	%	8		3184,37	68
		Сметная стоимость:				**42989,06**	**914**
48	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**6,1200**		**209,33**	**1281**
		Накладные расходы	%	--		23,52	144
		Сметная прибыль	%	8		18,63	114
		Сметная стоимость:				**251,47**	**1539**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1,7800**		**274,60**	**489**
		Накладные расходы	%	--		44,56	79
		Сметная прибыль	%	8		25,53	45
		Сметная стоимость:				**344,70**	**614**
50	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка ОБРЕШЕТКИ**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0110**		**13761,85**	**151**
		Накладные расходы	%	--		8120,19	89
		Сметная прибыль	%	8		1750,56	19
		Сметная стоимость:				**23632,60**	**260**
51	**21-070201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0110**		**45492,42**	**500**
		Накладные расходы	%	--		1978,92	22
		Сметная прибыль	%	8		3797,71	42
		Сметная стоимость:				**51269,05**	**564**
52	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1,7800**		**209,33**	**373**
		Накладные расходы	%	--		23,52	42
		Сметная прибыль	%	8		18,63	33
		Сметная стоимость:				**251,47**	**448**
53	**11-100104-0203 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2 потолков**	**1,7800**		**877,91**	**1563**
		Накладные расходы	%	--		359,58	640
		Сметная прибыль	%	8		99,00	176
		Сметная стоимость:				**1336,49**	**2379**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**38972**

РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**11-150212-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Отделка поверхности механизированная под фактуру шагрень "ПОД ШУБУ"**	**м2 отделываемой поверхности**	**16,1000**		**231,61**	**3729**
		Накладные расходы	%	--		58,10	935
		Сметная прибыль	%	8		23,18	373
		Сметная стоимость:				**312,89**	**5038**
		Отмостка					
55	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ**	**м3 подстилающего слоя**	**3,5415**		**19100,74**	**67645**
		Накладные расходы	%	--		2504,55	8870
		Сметная прибыль	%	8		1728,42	6121
		Сметная стоимость:				**23333,72**	**82636**
56	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,6100**		**896,30**	**21162**
		Накладные расходы	%	--		117,57	2776
		Сметная прибыль	%	8		81,11	1915
		Сметная стоимость:				**1094,98**	**25853**
57	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**23,6100**		**156,34**	**3691**
		Накладные расходы	%	--		17,02	402
		Сметная прибыль	%	8		13,87	327
		Сметная стоимость:				**187,22**	**4420**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**117947**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**741085**

Локальная смета № 04-01. Сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 2. Сети 0,4 кВ

		Опора наружного освещения со светильником ЖКУ 28 тип 1 = 1шт					
181	**11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**1,0000**		**649,55**	**650**
		Накладные расходы	%	--		184,11	184
		Сметная прибыль	%	8		66,69	67
		Сметная стоимость:				**900,35**	**900**
182	**11-330303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство**	**м3**	**0,4500**		**17182,12**	**7732**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2348,42	1057
		Сметная прибыль	%	8		1562,44	703
		Сметная стоимость:				**21092,98**	**9492**
183	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ФОНАРНОГО СТОЛБА. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1991**		**16905,66**	**3367**
		Накладные расходы	%	--		6800,67	1354
		Сметная прибыль	%	8		1896,51	378
		Сметная стоимость:				**25602,84**	**5099**
184	**21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,2011**		**363763,04**	**73164**
		Накладные расходы	%	--		15823,69	3183
		Сметная прибыль	%	8		30366,94	6108
		Сметная стоимость:				**409953,67**	**82455**
185	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,2000**		**383,81**	**77**
		Накладные расходы	%	--		181,55	36
		Сметная прибыль	%	8		45,23	9
		Сметная стоимость:				**610,59**	**122**
186	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**10,0000**		**58,80**	**588**
		Накладные расходы	%	--		21,15	211
		Сметная прибыль	%	8		6,40	64
		Сметная стоимость:				**86,35**	**863**
187	**23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0100**		**35076,69**	**351**
		Накладные расходы	%	--		1525,84	15
		Сметная прибыль	%	8		2928,20	29
		Сметная стоимость:				**39530,73**	**395**
188	**11-330207-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**1,0000**		**1218,09**	**1218**
		Накладные расходы	%	--		790,20	790
		Сметная прибыль	%	8		160,66	161

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2168,95**	**2169**
189	**23-070103-0420 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники, тип ЖКУ 28-70-001 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**1,0000**		**13981,58**	**13982**
		Накладные расходы	%	--		608,20	608
		Сметная прибыль	%	8		1167,18	1167
		Сметная стоимость:				**15756,96**	**15757**
190	**ПРАЙС-ЛИСТ"ЭПС.KZ " стр.35**	**Лампа ДНаТ мощностью 70 Вт**	**шт**	**1,0000**		**1516,26**	**1516**
		Накладные расходы	%	--		65,96	66
		Сметная прибыль	%	8		126,58	127
		Сметная стоимость:				**1708,80**	**1709**
191	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1679,54**	**1680**
		Накладные расходы	%	--		73,06	73
		Сметная прибыль	%	8		140,21	140
		Сметная стоимость:				**1892,81**	**1893**
192	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**3,0000**		**477,46**	**1432**
		Накладные расходы	%	--		20,77	62
		Сметная прибыль	%	8		39,86	120
		Сметная стоимость:				**538,09**	**1614**
193	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**147,91**	**444**
		Накладные расходы	%	--		6,43	19
		Сметная прибыль	%	8		12,35	37
		Сметная стоимость:				**166,69**	**500**

1	2	3	4	5	6	7	8
194	**24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1107,81**	**1108**
		Накладные расходы	%	--		48,19	48
		Сметная прибыль	%	8		92,48	92
		Сметная стоимость:				**1248,48**	**1248**
195	**24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**2398,05**	**2398**
		Накладные расходы	%	--		104,32	104
		Сметная прибыль	%	8		200,19	200
		Сметная стоимость:				**2702,55**	**2703**
196	**24-040207-2809 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**397,80**	**1591**
		Накладные расходы	%	--		17,30	69
		Сметная прибыль	%	8		33,21	133
		Сметная стоимость:				**448,31**	**1793**
197	**24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1961,58**	**1962**
		Накладные расходы	%	--		85,33	85
		Сметная прибыль	%	8		163,75	164
		Сметная стоимость:				**2210,66**	**2211**
198	**23-061003-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,0000**		**954499,95**	**32**
		Накладные расходы	%	--		41520,75	1
		Сметная прибыль	%	8		79681,66	3
		Сметная стоимость:				**1075702,35**	**37**

1	2	3	4	5	6	7	8
199	**24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1851,41**	**1851**
		Накладные расходы	%	--		80,54	81
		Сметная прибыль	%	8		154,56	155
		Сметная стоимость:				**2086,50**	**2087**
200	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "SKALA GROUP" стр.32**	**Корпус для предохранителя SV 29.25**	**шт**	**1,0000**		**2611,34**	**2611**
		Накладные расходы	%	--		113,59	114
		Сметная прибыль	%	8		217,99	218
		Сметная стоимость:				**2942,93**	**2943**
201	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "SKALA GROUP" стр.32**	**Плавкая вставка SVV10.10**	**шт**	**1,0000**		**408,55**	**409**
		Накладные расходы	%	--		17,77	18
		Сметная прибыль	%	8		34,11	34
		Сметная стоимость:				**460,43**	**460**
		Опора наружного освещения со светильником ЖКУ 28 тип 2 = 9шт					
202	**11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**9,0000**		**649,55**	**5846**
		Накладные расходы	%	--		184,11	1657
		Сметная прибыль	%	8		66,69	600
		Сметная стоимость:				**900,35**	**8103**
203	**11-330303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство**	**м3**	**4,0500**		**17182,12**	**69588**
		Накладные расходы	%	--		2348,42	9511
		Сметная прибыль	%	8		1562,44	6328
		Сметная стоимость:				**21092,98**	**85427**
204	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ФОНАРНОГО СТОЛБА. Монтаж**	**т конструкций**	**1,7923**		**16905,66**	**30299**
		Накладные расходы	%	--		6800,67	12189
		Сметная прибыль	%	8		1896,51	3399
		Сметная стоимость:				**25602,84**	**45887**

1	2	3	4	5	6	7	8
205	**21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**1,8102**		**363763,04**	**658478**
		Накладные расходы	%	--		15823,69	28644
		Сметная прибыль	%	8		30366,94	54970
		Сметная стоимость:				**409953,67**	**742091**
206	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,8000**		**383,81**	**691**
		Накладные расходы	%	--		181,55	327
		Сметная прибыль	%	8		45,23	81
		Сметная стоимость:				**610,59**	**1099**
207	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**90,0000**		**58,80**	**5292**
		Накладные расходы	%	--		21,15	1903
		Сметная прибыль	%	8		6,40	576
		Сметная стоимость:				**86,35**	**7771**
208	**23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0900**		**35076,69**	**3157**
		Накладные расходы	%	--		1525,84	137
		Сметная прибыль	%	8		2928,20	264
		Сметная стоимость:				**39530,73**	**3558**
209	**11-330207-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**9,0000**		**1218,09**	**10963**
		Накладные расходы	%	--		790,20	7112
		Сметная прибыль	%	8		160,66	1446
		Сметная стоимость:				**2168,95**	**19521**
210	**23-070103-0420 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники, тип ЖКУ 28-70-001 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**9,0000**		**13981,58**	**125834**
		Накладные расходы	%	--		608,20	5474
		Сметная прибыль	%	8		1167,18	10505
		Сметная стоимость:				**15756,96**	**141813**

1	2	3	4	5	6	7	8
211	**ПРАЙС-ЛИСТ"ЭПС.KZ " стр.35**	**Лампа ДНаТ мощностью 70 Вт**	**шт**	**9,0000**		**1516,26**	**13646**
		Накладные расходы	%	--		65,96	594
		Сметная прибыль	%	8		126,58	1139
		Сметная стоимость:				**1708,80**	**15379**
212	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**1679,54**	**15116**
		Накладные расходы	%	--		73,06	658
		Сметная прибыль	%	8		140,21	1262
		Сметная стоимость:				**1892,81**	**17035**
213	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**23,4000**		**477,46**	**11173**
		Накладные расходы	%	--		20,77	486
		Сметная прибыль	%	8		39,86	933
		Сметная стоимость:				**538,09**	**12591**
214	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**147,91**	**1331**
		Накладные расходы	%	--		6,43	58
		Сметная прибыль	%	8		12,35	111
		Сметная стоимость:				**166,69**	**1500**
215	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**3326,48**	**29938**
		Накладные расходы	%	--		144,70	1302
		Сметная прибыль	%	8		277,69	2499
		Сметная стоимость:				**3748,88**	**33740**
216	**24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**1851,41**	**16663**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		80,54	725
		Сметная прибыль	%	8		154,56	1391
		Сметная стоимость:				**2086,50**	**18779**
217	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "SKALA GROUP" стр.32**	**Корпус для предохранителя SV 29.25**	**шт**	**9,0000**		**2611,34**	**23502**
		Накладные расходы	%	--		113,59	1022
		Сметная прибыль	%	8		217,99	1962
		Сметная стоимость:				**2942,93**	**26486**
218	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "SKALA GROUP" стр.32**	**Плавкая вставка SVV10.10**	**шт**	**9,0000**		**408,55**	**3677**
		Накладные расходы	%	--		17,77	160
		Сметная прибыль	%	8		34,11	307
		Сметная стоимость:				**460,43**	**4144**
		Опора наружного освещения со светильником ЖКУ 28 тип 3 = 1шт					
219	**11-010203-0504 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**1,0000**		**649,55**	**650**
		Накладные расходы	%	--		184,11	184
		Сметная прибыль	%	8		66,69	67
		Сметная стоимость:				**900,35**	**900**
220	**11-330303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство**	**м3**	**0,4500**		**17182,12**	**7732**
		Накладные расходы	%	--		2348,42	1057
		Сметная прибыль	%	8		1562,44	703
		Сметная стоимость:				**21092,98**	**9492**
221	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ФОНАРНОГО СТОЛБА. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1991**		**16905,66**	**3367**
		Накладные расходы	%	--		6800,67	1354
		Сметная прибыль	%	8		1896,51	378
		Сметная стоимость:				**25602,84**	**5099**
222	**21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,2011**		**363763,04**	**73164**
		Накладные расходы	%	--		15823,69	3183
		Сметная прибыль	%	8		30366,94	6108

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**409953,67**	**82455**
223	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,2000**		**383,81**	**77**
		Накладные расходы	%	--		181,55	36
		Сметная прибыль	%	8		45,23	9
		Сметная стоимость:				**610,59**	**122**
224	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**10,0000**		**58,80**	**588**
		Накладные расходы	%	--		21,15	211
		Сметная прибыль	%	8		6,40	64
		Сметная стоимость:				**86,35**	**863**
225	**23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0100**		**35076,69**	**351**
		Накладные расходы	%	--		1525,84	15
		Сметная прибыль	%	8		2928,20	29
		Сметная стоимость:				**39530,73**	**395**
226	**13-080208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1864,72**	**1865**
		Накладные расходы	%	--		347,24	347
		Сметная прибыль	%	8		176,96	177
		Сметная стоимость:				**2388,92**	**2389**
227	**11-330207-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**1,0000**		**1218,09**	**1218**
		Накладные расходы	%	--		790,20	790
		Сметная прибыль	%	8		160,66	161
		Сметная стоимость:				**2168,95**	**2169**
228	**23-070103-0420 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники, тип ЖКУ 28-70-001 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**1,0000**		**13981,58**	**13982**
		Накладные расходы	%	--		608,20	608
		Сметная прибыль	%	8		1167,18	1167
		Сметная стоимость:				**15756,96**	**15757**

1	2	3	4	5	6	7	8
229	**ПРАЙС-ЛИСТ"ЭПС.KZ " стр.35**	**Лампа ДНаТ мощностью 70 Вт**	**шт**	**1,0000**		**1516,26**	**1516**
		Накладные расходы	%	--		65,96	66
		Сметная прибыль	%	8		126,58	127
		Сметная стоимость:				**1708,80**	**1709**
230	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1679,54**	**1680**
		Накладные расходы	%	--		73,06	73
		Сметная прибыль	%	8		140,21	140
		Сметная стоимость:				**1892,81**	**1893**
231	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**3,0000**		**477,46**	**1432**
		Накладные расходы	%	--		20,77	62
		Сметная прибыль	%	8		39,86	120
		Сметная стоимость:				**538,09**	**1614**
232	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**147,91**	**444**
		Накладные расходы	%	--		6,43	19
		Сметная прибыль	%	8		12,35	37
		Сметная стоимость:				**166,69**	**500**
233	**24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1107,81**	**1108**
		Накладные расходы	%	--		48,19	48
		Сметная прибыль	%	8		92,48	92
		Сметная стоимость:				**1248,48**	**1248**
234	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**1851,41**	**7406**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		80,54	322
		Сметная прибыль	%	8		154,56	618
		Сметная стоимость:				**2086,50**	**8346**
235	**24-040207-5029 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**4165,82**	**16663**
		Накладные расходы	%	--		181,21	725
		Сметная прибыль	%	8		347,76	1391
		Сметная стоимость:				**4694,80**	**18779**
236	**23-061003-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,0000**		**954499,95**	**32**
		Накладные расходы	%	--		41520,75	1
		Сметная прибыль	%	8		79681,66	3
		Сметная стоимость:				**1075702,35**	**37**
237	**24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1851,41**	**1851**
		Накладные расходы	%	--		80,54	81
		Сметная прибыль	%	8		154,56	155
		Сметная стоимость:				**2086,50**	**2087**
238	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "SKALA GROUP" стр.32**	**Корпус для предохранителя SV 29.25**	**шт**	**1,0000**		**2611,34**	**2611**
		Накладные расходы	%	--		113,59	114
		Сметная прибыль	%	8		217,99	218
		Сметная стоимость:				**2942,93**	**2943**
239	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "SKALA GROUP" стр.32**	**Плавкая вставка SVV10.10**	**шт**	**1,0000**		**408,55**	**409**
		Накладные расходы	%	--		17,77	18
		Сметная прибыль	%	8		34,11	34
		Сметная стоимость:				**460,43**	**460**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1480631**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость оборудования -	Тенге				0
	ИТОГО по смете:		Тенге				1480631

Локальная смета № 07-01. Благоустройство

		Ограждение М9Б(Б) (запретная зона) из колючей стальной проволоки по ж/б столбам					
24	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	272,0000		1706,50	464167
		Накладные расходы	%	--		658,66	179155
		Сметная прибыль	%	8		189,21	51466
		Сметная стоимость:				2554,37	694788
25	21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Столбы железобетонные из тяжелого бетона класса В15/ СЗБ(91ШТ)**	м3	4,5500		32753,78	149030
		Накладные расходы	%	--		1424,79	6483
		Сметная прибыль	%	8		2734,29	12441
		Сметная стоимость:				36912,85	167953
		МАФ					
26	21-060106-0301 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	**Металический мусороконтейнер**	комплект	2,0000		47489,52	94979
		Накладные расходы	%	--		2065,79	4132
		Сметная прибыль	%	8		3964,43	7929
		Сметная стоимость:				53519,74	107039
27	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки запретной зоны на металлических стойках. Установка**	шт.	8,0000		3467,96	27744
		Накладные расходы	%	--		1763,88	14111
		Сметная прибыль	%	8		418,55	3348
		Сметная стоимость:				5650,39	45203
28	24-010202-0701 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года	**Стойка круглая металлическая для знаков Н 1,8 м**	шт.	8,0000		2728,43	21827
		Накладные расходы	%	--		118,69	949
		Сметная прибыль	%	8		227,77	1822
		Сметная стоимость:				3074,89	24599

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**24-010201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Знаки-указатели запретной зоны**	**м2**	**2,8800**		**18242,80**	**52539**
		Накладные расходы	%	--		793,56	2285
		Сметная прибыль	%	8		1522,91	4386
		Сметная стоимость:				**20559,27**	**59211**
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						**1 098 793**
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**1 098 793**

02-03/ Внутрипоселковые водопроводные сети	15 123 277
02-04/ Резервуары чистой воды емкостью 300 м3 (2шт)	10 714 710
02-05/ Насосная станция II подъема	11 621 754
03-01/ КПП	3 097 247
03-02/ Уборная на 1 очко	741 085
04-01/ Сети электроснабжения	1 480 631
07-01/ Благоустройство	1 098 793
Итого по акту	**43 877 497**
Оборудование	0
Итого без оборудование	43 877 497
Временные здания и сооружения 2,9%	1 272 447
Итого	45 149 944
Зимнее удорожание 0,91%	410 864
Итого	45 560 809
Итого с оборудованием	45 560 809
Переход на текущие цены с коэф. К=1,0599383	48 291 646
С понижающим коэфициентом К=0,70930923575	34 253 711
НДС 12%	4 110 445
Всего	**38 364 156,05**

Генподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

_____ **Буркитов Т.С.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Ермахан Қ.Ә.**