НЦЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - РГП "Дирекция административных зданий Администрации Президента и Правительства РК" УДП РК

Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт пола паркинга корпус № 4 в здании "Дом Министерств"

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	43 888,72158	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	16943,685	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,872	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**43 888 721,58**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16 698 719
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8 385 495*
		машины и механизмы	тенге			782 743
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*244 966*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			26 407 260
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 872		
1	6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных**	$м^2$	2 311	4 440	10 260 840
2	6111-0501-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Шпатлевка поверхности силикатной шпатлевкой толщина слоя 3 мм**	$м^2$	2 311	2 215	5 118 865
3	211-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок кварцевый строительный**	т	3,75	11 067	41 501
4	236-101-0126 *РСНБ РК 2022*	**Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидных смол и отвердителя аминного типа для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	кг	692,787	1 743	1 207 528
5	6109-0202-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство полов полимерных наливных эпоксидных без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм**	$м^2$	2 311	7 338	16 958 118
6	6109-0202-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Устройство полов полимерных наливных эпоксидных без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0303 /до 3 мм/**	$м^2$	2 311	4 370	10 099 070

1	2	3	4	5	6	7
7	6113-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение разметки покрытий вручную	м	255	664	169 320
8	1127-0903-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Знак стрелка/Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$ разметки	8	1 674	13 392
9	1127-0903-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Пешеходный переход/Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	$м^2$ разметки	12	1 674	20 088
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				43 888 721,58
		скидка 5%				2 194 436
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ со скидкой :				41 694 286
		Налог на добавленную стоимость - 12 %				5 003 314,26
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				46 697 599,76

Казахстан Республикасы Нур-Султан қаласы ЖШС «GS Project Group» ИСН/БИН 210140022749 ТОО город Нур-Султан Республика Казахстан