Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых работ в сфере строительства (строительно-монтажные работы и работы по проектированию)
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Алматинской области"
Номер лота	
Наименование лота:	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	
Наименование работы:	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей
Единица измерения:	Работа
Количество(объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	866 733,124
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	866 733,124
Срок выполнения работы:	7 месяцев
Место выполнения работы:	Алматинская область, Илийскии район, с/о Байсерке
Размер авансового платежа:	
Гарантийный срок (в месяцах)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального по ставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	**Техническая спецификация:** «Строительство напорной канализационной сети ТОО «ШИН-ЛАЙН» в п.Байсерке Илийского района» **Наименование проекта:** «Строительство напорной канализационной сети ТОО «ШИН-ЛАЙН» в п.Байсерке Илийского района» **2 Основание для проектирования:** • Задание на проектирование. • Архитектурно-планировочное задание. • Утвержденный эскизный проект. • Технические условия **3. Вид строительства.** Новое строительство. **4. Мощность проекта.** Модульная канализационная насосная станция мощностью в 3000м3/сутки с навесом **5. Место реализации.** пос.Байсерке ул.Султана Бейбарса , д.58, Илийский район, Алматинской обл **6. Техническая сложность объекта.** Технически не сложный объект II – (нормального) уровня ответственности **7. Особые условия строительства.** Сейсмичность в соответствии с картой общего сейсмического районирования РК –9 баллов, уточнить по данным отчета инженерно-геологических изысканий.

	8. Основные требования. Канализационной напорная сеть в две нитки (одна рабочая вторая резервная) протяжённостью Общая протяженность трассы канализации – 2 нитки - 7474м+7474м. из полиэтиленовых труб PE100 PN10 SDR17, диаметром 250ммх14,8мм Канализационные коммуникации к Gate City. **9. Основные требования к технологическому и инженерному оборудованию:** -Учесть в разработке проекта основные параметры, технические, эксплуатационные характеристики технологического оборудования завода по производству мороженого и готовых пищевых продуктов -выданных технических условий АО «Алатау» по развитию Алматинской области -ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Илийского района» -ТОО «АлатауКомСервис» - технические и эксплуатационные характеристики очистного оборудования. Прокладку канализационной сети определить проектом. (открытым способом в траншее или бестраншейном способом либо комбинированным способом). Переходы под железной дорогой и автодорогами выполнить в футлярах из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91. Напорная сеть канализации от КНС предприятия ТОО «ШИН-ЛАЙН» до точки сброса КНС«Гейт Сити» выполняется из пластиковых труб диаметром 250 мм, SDR17 в 2 нитки. Стальные футляры прокладываемые в грунте должны быть покрыты изоляцией типа «весьма усиленная». 10. **Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции.** Принимаемые технические решения должны соответствовать современному техническому уровню, достигнутому в строительстве аналогичных объектов. Экологические параметры вводимых объектов должны отвечать нормативным требованиям документов РК по экологии. **11. Требования по энергосбережению.** Согласно: - Закону РК от 13 января 2012 года, №541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» - Постановление Правительства РК от 14 февраля 2000 г. №167 «Об утверждении Правил Экспертизы энергосбережения действующих и строящихся объектов» **12. Требования по казахстанскому содержанию.** По принципу оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит законодательству Республики Казахстан и международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан. 13. Год реализации 2025 год.

И.о. руководителя управления **Р. Утелбаев**

Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Құрылыс саласындағы сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі
(құрылыс-монтаждау жұмыстары және жобалау бойынша жұмыстар)
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Алматы облысының энергетика және сумен жабдықтау басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Алматы облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	
Лоттың атауы	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	
Жұмыстың атауы:	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда:	866 733,124
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	866 733,124
Жұмыстарды орындау мерзімі:	7 ай
Жұмыстарды орындау орны:	Алматы облысы, Іле ауданы, Байсерке ауылы
Аванстық төлем мөлшері:	
Кепілдік мерзімі (айлар)	
Орындаушы жеңімпаз деп анықталған жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)	**Техникалық сипаттама:** «Іле ауданы Байсерке кентінде «ШИН-ЛАЙН» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қысымды кәріз желісінің құрылысы» **Жобаның атауы:** «Іле ауданы Байсерке кентінде «ШИН-ЛАЙН» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қысымды кәріз желісінің құрылысы» **2. Жобалауға негіздеме:** • Жобалау тапсырмасы • Сәулет-жоспарлау тапсырмасы • Бекітілген эскиздік жоба • Техникалық шарттар **3. Құрылыстың түрі:** Жаңа құрылыс **4. Жобаның қуаттылығы:** Күніне 3000 м³ өнімділігі бар жабындысы бар модульдік кәріз сорғы станциясы **5. Іске асыру орны:** Алматы облысы, Іле ауданы, Байсерке ауылы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, 58-үй **6. Нысанның техникалық күрделілігі:** Техникалық жағынан күрделі емес, II (қалыпты) жауапкершілік деңгейіндегі нысан

7. Құрылыс жұмыстарының ерекше жағдайлары:
Қазақстан Республикасының сейсмикалық аудандастыру картасына сәйкес сейсмикалық белсенділік – 9 балл, нақты мәліметтер инженерлік-геологиялық зерттеу есебіне сәйкес нақтыланады

8. Негізгі талаптар:
• Қысымды кәріз желісі екі тармақта (бірі жұмыс істейтін, бірі резервтегі) полиэтиленді PE100 PN10 SDR17 құбырларынан, диаметрі 250мм, қабырғасының қалыңдығы 14,8мм, Канализация желісінің жалпы ұзындығы – 2 желі, әрқайсысы 7474 метрден (7474 м + 7474 м).
• Кәріз жүйесі Gate City-ге қосылады

9. Технологиялық және инженерлік жабдықтарға қойылатын негізгі талаптар:

- Жоба әзірлеуде балмұздақ пен дайын тағам өнімдерін өндіретін зауыттың технологиялық жабдықтарының негізгі техникалық және пайдалану сипаттамаларын ескеру
- «Алатау» АҚ берген техникалық шарттары мен Алматы облысын дамыту бойынша ұсыныстарын ескеру
- Іле ауданының ТКШ және ТҮКШ бөлімі мен «АлатауКомСервис» ЖШС-нің талаптары
- Тазарту жабдықтарының техникалық және пайдалану сипаттамалары
- Кәріз желісінің төселу әдісін жобада көрсету (ашық траншеямен, жерасты немесе аралас әдіспен)
- Теміржол мен автожолдар астындағы өткелдерді ГОСТ 10704-91 сәйкес болат электрдәнекерлі құбырлардан жасалған футлярларда орындау
- «ШИН-ЛАЙН» ЖШС КНС-нен Gate City КНС-не дейінгі қысымды кәріз желісі диаметрі 250мм, SDR17 пластик құбырлардан екі тармақпен төселеді
- Жерге төселетін болат футлярлар «аса күшейтілген» оқшаулаумен жабылуы тиіс

10. Өнімнің сапасына, бәсекеге қабілеттілігіне және экологиялық параметрлеріне қойылатын талаптар:
Қабылданған техникалық шешімдер ұқсас нысандарды салуда қол жеткізілген заманауи техникалық деңгейге сай болуы тиіс. Нысанның экологиялық параметрлері ҚР-ның экология саласындағы нормативтік құжаттарына сай келуі қажет

11. Энергия үнемдеуге қойылатын талаптар:
• 2012 жылғы 13 қаңтардағы №541-IV ҚР Заңы «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы»
• ҚР Үкіметінің 2000 жылғы 14 ақпандағы №167 қаулысы «Қолданыстағы және салынып жатқан нысандардың энергия үнемдеу сараптамасы ережелерін бекіту туралы»

12. Қазақстандық мазмұнға қойылатын талаптар. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға қайшы келмейтін бөлігінде отандық тауар өндірушілерге, сондай-ақ отандық жұмыстарды, қызметтерді жеткізушілерге қолдау көрсету қағидатына негізделеді.

13. Іске асыру жылы 2025 жыл.

Басқарма басшысының м.а. **Р. Утелбаев**