СН РК 1.02-03-2022

Паспорт проекта (рабочего проекта) на строительство инженерных сетей и систем

Форма Ф-2

Заказчик: **ТОО «Алмол»** **Разработчик:** **ТОО «Ба ЕРС и К»** **Источник финансирования:** **Собственные средства ТОО «Алмол» и государственные субсидии** **Место расположения:** **пос.Байсерке , ул.Султана Бейбарса , д.58 , Илийский район, Алматинской обл**	**РП «Строительство напорной канализационной сети ТОО «ШИН-ЛАЙН» в п.Байсерке Илийского района»** **Шифр 01-24**	**Исходные данные, в том числе: Задание на проектирование, утверждённое 28.02.2024**

Перечень основных зданий (объектов):
" Строительство напорной канализационной сети ТОО «ШИН-ЛАЙН» в п.Байсерке Илийского района»

Эскизные графические материалы:
Трасса проектируемой напорной канализации.



Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

	Объект II-го (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным. Мощность предприятия: Общая протяженность трассы канализации- 8150м	Общая сводная сметная стоимость строительства в текущих ценах 2024 года, в том числе СМР. 866 млн 773тыс.124тенге по основным объектам: 838млн 557тыс.589 тенге-СМР; Продолжительность строительства 7 месяцев.

Дополнительные сведения, в том числе:

- назначении объекта;

Напорная канализационная сеть для промышленных стоков.

- состав проекта (рабочего проекта);

Том I- Паспорт проекта ПП,

Том II- Общая пояснительная записка ОПЗ

Том III- Графическая часть:

Альбом 1- ТХ

Альбом 2- НК

Альбом 3-соглосование трассы с главным архитектором Илийского района и заинтересованными организациями.

Том IV- Сметная документация. СД

Том V- Проект организации строительства. ПОС

Том VI- Охрана окружающей среды. РООС

Приложения:

Инженерно-геодезический отчёт;

Инженерно-геологический отчёт.

- сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки;

Участок строительства расположен в III климатическом районе Алматинской области.

Подрайон В

Условия строительства согласно СП РК 2.04 - 01 – 2017.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 – (-23,3º С)

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 – (-26,9º С)

Давление ветра при базовой скорости ветра 25м/с - 0,39 кПа

Снеговая нагрузка –1,20 кПа

Уточнённая сейсмичность территории составляет 9 баллов по карте ОСЗ-2_{475} с учетом местных грунтовых условий.

-перечень основных объектов, входящих в состав предприятия, их основные характеристики;

Объект II-го (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным.

Данным проектом предусмотрено строительство сети напорной канализации и для кластера ТОО «ШИН-ЛАЙН» в поселке Байсерке Илийского района.

	-характеристики (показатели) инженерных сетей. Перечень сооружений и протяжённость сетей : 1. Модульная КНС max/производительностью 125м3/час 2.Напорная канализация- в две нитки 748150м+8150м Диаметр сети 250мм
	ГИП ТОО «Ба ЕРС и К» Ибрагимов Г.Е._____. подпись М.П. Дата составления паспорта 28.02.2024