Гидравлический расчет от канализационной насосной станций до гасителя колодца

Водоотведения Q= 5.79л/с

№ п/п	Расчетный участок	Длина участка, м.	Расход воды в л/сек	Диаметр труб, мм	Скорость течения воды м/с	На ед. потери	Общая потери по длине	Геометрическая разница	Остаточный напор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КНС1- КГ1,2	7 474	5,79	250	0,152	0,154	1,153	611.13-635.88=-24,75	55-1,153-24,75=29,09

Взаим. инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.

							02-24-02 НК		
							Строительство напорной канализационной сети ТОО «ШИН-ЛАЙН» в поселке Байсерке Илийского района		
Изм.	Кол	Лист	N.Док	Подпись	Дата				
ГИП		Ибрагимов			05.24	Напорная канализация	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Ибрагимов			05.24		РП	1	
Исполнил		Джусипбаев			05.24				
Норм. конт.		Хлыновский			05.24	Гидравлический расчет	ТОО "Ба ЕРС и К"		