ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	План с сетиями систем КН	
4	План с сетиями систем КН	
5	План с сетиями систем КН	
6	План с сетиями систем КН	
7	План с сетиями систем КН	
8	План с сетиями систем КН	
9	План с сетиями систем КН	
10	План с сетиями систем КН	
11	Деталировка камер и колодцев	
12	Профиль сетями КН	
13	Профиль сетями КН	
14	Профиль сетями КН	
15	Профиль сетями КН	
16	Профиль сетями КН	
17	Профиль сетями КН	
18	Профиль сетями КН	
19	Профиль сетями КН	
20	Профиль сетями КН	
21	Профиль сетями КН	
22	Профиль сетями КН	
23.1	Таблица параметров колодцев	
23.2	Таблица прямоугольных колодцев	
24	Колодец- гаситель КГ-1, КГ-2	
25	Устройство круглых колодцев	
27		

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Тип.пр. 901-09-11.84 ал.II	Колодцы водопроводные круглые из сборного	
	железобетона.	
Тип.пр. 901-09-11.84 ал.VI.88	Колодцы водопроводные. Дополнительные	
	мероприятия для строительства в	
	сейсмических районах (7-9 баллов).	
4.900-10 в. I, II, IV	Альбом оборудования, фасонных частей и арматуры	
	для сетей и сооружений водопровода и канализации.	
СН РК 3.01-00-2011	Организация строительного производства	
т.п.901-09-9.87	Переходы трубопроводами водопровода и кализации	
	под железнодорожными, автомобильными дорогами	
	Прилагаемые документы	
02-22 НК.СО	Спецификация оборудования и материалов	на 2-х листах

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование системы	Потребный напор на вводе м.	Расчетный расход				Примечание
		м3/сут	м3/час	л/с	при пожаре л/с	
Канализация хоз-фекальная		500	20.8	5.79		

Примечание: Расход сточных вод принят на основании данных эксплуатирующей организации

Согласовано
Раздел ГП Эсенкулов
Раздел ЭЛ Бейсахметов

Взам. инв..N
Подпись и дата
Инв. N подл.

Рабочие чертежи выполнены в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Гл. инженер проекта: Ибрагимов

Изм.	Кол	Лист	N.Док	Подпись	Дата	02-24-02 НК		
						Строительство напорной канализационной сети ТОО «ШИН-ЛАЙН» в поселке Байсерке Илийского района		
ГИП		Ибрагимов			05.24	Напорная канализация	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Ибрагимов			05.24		РП	1	1
Исполнил		Джусипбаев			05.24				
Норм. конт.		Хлыновский			05.24	Общие данные (начало)	ТОО "Ба ЕРС и К"		

Формат А4х3