У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор ТОО «Алмол»

Шин. А

"28"февраля 2024 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

наименование проектируемого объекта:

«Строительство напорной канализационной сети ТОО «ШИН-ЛАЙН» в п.Байсерке Илийского района»

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик проекта	**ТОО «Алмол»**
2	Наименование объекта	**«Строительство напорной канализационной сети ТОО«ШИН-ЛАЙН» в п.Байсерке Илийского района»**
3	Место нахождения объекта	пос.Байсерке ул.Султана Бейбарса , д.58 , Илийский район, Алматинской обл
4	Основание для проектирования	**Договор на проектирование**
5	Вид строительства	Новое строительство
6	Стадийность проектирования	Одностадийное- РП (рабочий проект).
7	Техническая сложность объекта	**Технически не сложный объект II – (нормального) уровня ответственности**
8	Особые условия строительства	Сейсмичность в соответствии с картой общего сейсмического районирования РК –9 баллов, уточнить по данным отчета инженерно-геологических изысканий.
9	Требованияя по проведению инженерно-геологических изысканий и топосъемки	Топографические изыскания выполнить в пределах застройки и сооружений. Геологические изыскания выполнить в пятна застройки КНС и по трассе проектируемых инженерных сетей
11	Основные технико-экономические показатели объекта.	-протяжённость трассы канализации 7474метров в две нитки (уточнить проектом) -расход 500м^3/сут
12	Основные требования к технологическому оборудованию, в том числе: основные параметры, технические и эксплуатационные	-Учесть в разработке проекта основные параметры, технические, эксплуатационные характеристики технологического оборудования завода по производству мороженого и готовых пищевых продуктов -выданных технических условий АО «Алатау» по

	характеристики.	развитию Алматинской области -ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Илийского района» -ТОО «АлатауКомСервис» - технические и эксплуатационные характеристики очистного оборудования.
13	Состав проекта	в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство» (СН РК 1.02-03-2011). -ПП (паспорт проекта) -ОПЗ (общая пояснительная записка) -НК (Наружная сеть напорной канализации) -ПОС(проект организации строительства) -СД (Сметная документация)
14	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	Согласно нормам проектирования
15	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам	Учесть восстановления дорожных покрытий.
16	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям	Согласно нормам проектирования
17	Требования по разработке ОВОС	Требуется выполнить раздел РООС на период строительства.
18	Требования по энергосбережению	Согласно: - Закону РК от 13 января 2012 года, №541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» - Постановление Правительства РК от 14 февраля 2000 г. №167 «Об утверждении Правил Экспертизы энергосбережения действующих и строящихся объектов»
19	Требование к инженерным сетям.	Прокладку канализационной сети определить проектом. (открытым способом в траншее или бестраншейном способом либо комбинированным способом). Переходы под железной дорогой и автодорогами выполнить в футлярах из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91. Напорная сеть канализации от КНС предприятия ТОО «ШИН-ЛАЙН» до точки сброса КНС«Гейт Сити» выполняется из пластиковых труб диаметром 250 мм,SDR17 в 2 нитки.

		Стальные футляры прокладываемые в грунте должны быть покрыты изоляцией типа «весьма усиленная».
20	Сметная документация	Сметную документацию разработать в установленном порядке в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство» (СН РК 1.02-03-2011) и «Порядком определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (СН РК 8.02-02-2003) в ценах 2024 г.
21	Дополнительные указания по разработке проектно- сметной документации	Проект реализуется в 2024 году
22	Требование к экспертизе рабочего проекта и его оформлению	Оплату за прохождение экспертизы осуществляет заказчик. Проектная организация – автор проекта обязана обеспечить сопровождение рабочего проекта *(своевременно исправлять замечания по рабочему проекту)* в экспертизе. Рабочий проект считается завершенным после получения Заказчиком положительного заключения экспертизы и после предоставления проектной организации 3 экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронной версии по акту прием-передачи (накладная) Заказчику .