Таблица водопроводных колодцев по Т.П.Р. 901-09-11.84

N по плану	Марка колодцев по грунтовым условиям	Диаметры трубопроводов, мм		N схемы узла	Диаметр колодца Дк, мм	Глубина колодца по профилю, мм	Полная глубина колодца, мм	Высота рабочей части, Нмм	Высота от дна колодца до низа трубы h,мм	Высота горловины с перекрытием, мм	Объем бетона на упоры, м3	Расход материалов																											Стремянка	Расход стали кг.
												Днище			Рабочая часть											Плита перекрытия								Горловина						
												Сборные железобетонные элементы. Серия 3.900.1-14. Выпуск 1																														
		Ду	ду									ПН-10	ПН-15	ПН-20	КС 10.9	КС 10.9а	КС 10.6	КС 15.6	КС 15.9а	КС 15.9б	КС 15.9	КС 20.9	КС 20.9б	КС 20.9а	КС 20.6	ПП-10	ПП-13	1ПП-15	2ПП15	3ПП-15	1ПП-20	2ПП-20	2ПП15-1	2ПП15-2	1ПП20-1	Опорное кольцо КО-6	КС7.3	КС7.9	Плита дорожная ПД-10	Кирпичная кладка	Тип люка		
2	I	250	250	У-2	1500	2300	2740	2400	350	340	0,20		1					1	1		1							1								1					T	25,9	35,36
2а	I	250	250	У-2	1500	2300	2740	2400	350	340	0,20		1					1	1		1							1								1					T	25,9	35,36
5	I	250	250	У-2	1500	3000	3340	3000	350	340	0,20		1					2	1		1							1								1					T	32,4	51,44
5а	I	250	250	У-2	1500	3000	3340	3000	350	340	0,20		1					2	1		1							1								1					T	32,4	51,44
7	I	250	250	У-5	1500	2300	2740	2400	350	340	0,20		1					1	1		1							1								1					T	25,9	35,36
7а	I	250	250	У-5	1500	2300	2740	2400	350	340	0,20		1					1	1		1							1								1					T	25,9	35,36
9	I	250	250	У-5	1500	2300	2740	2400	350	340	0,20		1					1	1		1							1								1					T	25,9	35,36
9а	I	250	250	У-5	1500	2300	2740	2400	350	340	0,20		1					1	1		1							1								1					T	25,9	35,36
11	I	250	250	У-1	1500	2300	2740	2400	350	340	0,20		1					1	1		1							1								1					T	25,9	35,36
11а	I	250	250	У-1	1500	2300	2740	2400	350	340	0,20		1					1	1		1							1								1					T	25,9	35,36
13	I	250	250	У-1	1500	2300	2740	2400	350	340	0,20		1					1	1		1							1								1					T	25,9	35,36
13а	I	250	250	У-1	1500	2300	2740	2400	350	340	0,20		1					1	1		1							1								1					T	25,9	35,36
КГ1	I	250		У-1	1500	2000	2350	1800	350	550	0,20		1						1		1							1								4					T	19,5	35,36
КГ2	I	250		У-1	1500	2000	2350	1800	350	550	0,20		1						1		1							1								4					T	19,5	35,36
МК1	I	100	100	У-5	1500	2560	3220	3000		220	0,20		1					2	2										1								1					T	С-8	32,4
МК2	I	100	100	У-5	1500	2830	3530	3300		220	0,20		1					1	3										1								1					T	С-9	35,7
МК3	I	100	100	У-5	1500	2300	3000	2700		340	0,20		1						3										1								1					T	С-7	29,2
МК4	I	100	100	У-5	1500	2330	3030	2700		340	0,20		1						3										1								1					T	С-7	29,2
МК5	I	100	100	У-5	1500	1790	2490	2100		220	0,20		1					2	1										1								1					T	С-5	22,7
МК6	I	100	100	У-5	1500	1620	2320	2100		220	0,20		1					2	1										1								1					T	С-5	22,7

ПРИМЕЧАНИЕ
Уплотнение грунта под колодцами на 0,3м

Взам инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол	Лист	N.Док	Подпись	Дата
ГИП		Ибрагимов			05.24
Проверил		Ибрагимов			05.24
Исполнил		Джусипбаев			05.24
Норм. конт.		Хлыновский			05.24

02-24-02 НК

Строительство напорной канализационной сети ТОО «ШИН-ЛАЙН» в поселке Байсерке Илийского района

Напорная канализация	Стадия	Лист	Листов
	РП	23.1	
Таблица параметров колодцев	ТОО "Ба ЕРС и К"		

Формат А3