Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гемакасес", БИН 051140008585, г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек Кулманов, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДипломатСтрой", БИН 210740012448, Кызылординская область, г.Кызылорда, пр. Астана, 1А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к двадцати 3-х этажным жилым домам вдоль трассы Уральск-Аксай в с. Токпай Подстепновского с/о Теректинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей к двадцати 3-х этажным жилым домам вдоль трассы Уральск-Аксай в с. Токпай Подстепновского с/о Теректинского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ

за **Июль 2022** (месяц, год) на **02-01 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, 02-02 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД									
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	403,4	154,17 8,28	145,89 36,69	62192,20 3340,20	58852,00 14800,80		13061,40 6020,20	81273,80
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	12,6	1988,45 1988,45	0,00 0,00	25054,40 25054,40	0,00 0,00		18039,20 3447,40	46541,00
3	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕЙ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	120	786,76 786,76	0,00 0,00	94411,20 94411,20	0,00 0,00		67976,00 12991,00	175378,20
4	4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	296	15,40 0,00	15,40 6,05	4558,40 0,00	4558,40 1790,80		1289,40 467,80	6315,60
5	5	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,08892	549508,98 219191,00	74426,82 21054,25	48862,40 19490,40	6618,00 1872,20	22753,80	21149,00 5601,00	75612,40
6	7	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	14	1428,31 506,32	921,99 252,46	19996,50 7088,50	12908,00 3534,50		10516,50 2441,00	32954,00
7	8	2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	ШТ.	14	363,00		5082,00		5082,00	406,50	5488,50
			Итого по разделу "Водопровод"					**260157,10** **149384,70**	**82936,40** **21998,30**	**27835,80** **0,00**	**132031,50** **31374,90**	**423563,50**
			Раздел 2: КАНАЛИЗАЦИЯ									
8	13	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	М3 ГРУНТА	108	154,17 8,28	145,89 36,69	16650,50 894,00	15756,00 3962,50		3497,00 1612,00	21759,50

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	2	1988,45 1988,45	0,00 0,00	3977,00 3977,00	0,00 0,00		2863,50 547,00	7387,50
10	15	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	60	15,40 0,00	15,40 6,05	924,00 0,00	924,00 363,00		261,50 95,00	1280,50
11	20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ОБСЫПКА ВРУЧНУЮ ОГОЛОВКОВ КОЛОДЦЕВ	М3 ГРУНТА	30	786,76 786,76	0,00 0,00	23603,00 23603,00	0,00 0,00		16994,00 3247,50	43844,50
12	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3	12	27317,20 1258,20	1097,59 241,31	327806,40 15098,40	13170,90 2895,60	299536,80	16374,60 27534,60	371715,60
13	24	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	6,48	41908,16 16961,79	10796,56 4246,60	271564,80 109912,50	69961,80 27518,10	91690,80	136056,00 32609,70	440230,50
14	51	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,012	2858346,78 307515,00	149266,34 43589,54	34300,00 3690,00	1791,00 523,06	28819,00	4171,00 3078,00	41549,00
15	52	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: КРЕСТОВИНЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	40	2852,18 1012,64	1839,54 503,32	114087,00 40506,00	73582,00 20133,00		60032,00 13930,00	188049,00
16	53	2302-0302-3113 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160X160X160, PN 10	ШТ.	40	6830,00		273200,00		273200,00	21856,00	295056,00
17	54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3	11	27317,20 1258,20	1097,59 241,31	300489,00 13840,00	12073,00 2654,00	274576,00	15010,00 25240,00	340739,00
			Итого по разделу "Канализация"					**1366601,70**	**187258,70**	**967822,60**	**255259,60** **129749,80**	**1751611,10**
								211520,90	**58049,20**	**0,00**		
			ИТОГО по ВОДОПРОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИИ					**1626758,80**	**270195,10**	**995658,40**	**387291,10** **161124,70**	**2175174,60**
								360905,60	**80047,50**	**0,00**		
			ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
			Раздел 1: ВЛ-10 КВ									
1	28	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА ВЛ 6-10 КВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2 В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ (3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА ВРУЧНУЮ	КМ ЛИНИИ	0,014	105366,60 91857,50	9906,27 4831,53	1475,00 1286,00	139,00 68,00	50,00	1083,00 205,00	2763,00
2	29	2306-1004-0106 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 70/11 ММ2 ГОСТ 839-80	Т	0,010458	1018547,00		10652,00		10652,00	852,00	11504,00
3	30	РК 2015	ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	11	248,64 196,92	49,19 13,31	2735,00 2166,00	541,00 146,00	28,00	1850,00 367,00	4952,00
4	31	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1 (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0158	230237,00		3638,00		3638,00	291,00	3929,00
5	32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1 (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014		0,000617	233333,00		144,00		144,00		156,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Т							12,00	
			Итого по разделу "ВЛ-10 кВ"					**18644,00**	**680,00**	**14512,00**	**2933,00**	**23304,00**
								3452,00	**214,00**	**0,00**	**1727,00**	
			Раздел 4: КЛ-0,4 КВ									
6	64	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	65,08	1657,04	0,00	107840,20	0,00		77645,00	200324,00
						1657,04	0,00	107840,20	0,00		14838,80	
7	65	РК 2015	КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН. УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ	М КАБЕЛЯ	27	483,45	403,59	13053,20	10897,00		4687,80	19160,20
						79,86	161,28	2156,20	4354,60		1419,20	
8	68	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 3 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ	М КАБЕЛЯ	206	597,66	299,41	123118,00	61678,50	9344,00	51892,50	189011,50
						252,89	96,98	52095,50	19978,00		14001,00	
			Итого по разделу "Кл-0,4 кВ"					**244011,40**	**72575,50**	**9344,00**	**134225,30**	**408495,70**
								162091,90	**24332,60**	**0,00**	**30259,00**	
			ИТОГО по ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ					**262655,40**	**73255,50**	**23856,00**	**137158,30**	**431799,70**
								165543,90	**24546,60**	**0,00**	**31986,00**	
			ИТОГО					**1889414,20**	**343450,60**	**1019514,40**	**524449,40**	**2606974,30**
								526449,50	**104594,10**	**0,00**	**193110,70**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**312836,92**
			ИТОГО									**2919811,22**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДипломатСтрой", БИН 210740012448

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматова А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Темакасес", БИН 051140008585

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Пазылов Ж.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.