СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

СМЕТА

Пояснительная записка

Объект строительства "Текущий ремонт гаражей по адресу ул Московская 33а г Астана" находится в регионе - г. Астана, г. Косшы.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2024);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024, УСН РК 8.02-03-2025);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
- Прейскурант № 1.1. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Прейскурант № 1.2. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Прейскурант № 1.3. Сметные цены на отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию;
- Прейскурант № 1.4. Сметные цены на строительные материалы и оборудование для электроснабжения, электроосвещения и кабельно-проводниковую продукцию;
- Прейскурант № 1.5. Сметные цены на материалы и оборудования для слаботочных систем;
- Прейскурант № 1.6. Сметные цены на материалы и изделия для благоустройства территории, озеленения, лесоматериалы;

- Прейскурант № 1.7. Сметные цены на инженерное оборудование;
- Прейскурант № 1.8. Сметные цены на оборудование для системы безопасности и контроля;
- Прейскурант № 2. Сметные цены на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования;
- Прейскурант № 3. Сметные цены на оборудование, мебель и инвентарь для объектов здравоохранения;
- Прейскурант № 4. Сметные цены на технологическое оборудование.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2024).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - %.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 0%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
-

- по управлению проектом;

всего - тыс. тенге

- по техническому надзору;

всего - тыс. тенге

- по авторскому надзору;

всего - тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 3 квартал - 1,0587

Налог на добавленную стоимость - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2025.6Д от 11.06.2025 г. в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Заказ 110 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: Акционерное общество "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **14 862,836** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **1 592,447** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт гаражей по адресу ул Московская 33а г Астана

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Смета			40,000	40,000
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах			40,000	40,000
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №110

1	2	3	4	5	6	7
	2-01	Текущий ремонт гаражей по адресу ул Московская 33а г Астана	11 937,722			11 937,722
		Итого по главе 2	11 937,722			11 937,722
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	11 937,722			11 937,722
		сметная з/плата				3 671,198
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,384
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	11 937,722			11 937,722
		Сметная прибыль (5)%	596,886			596,886
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	12 534,608			12 534,608
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.				
		Итого в текущих ценах	**12 534,608**		**40,000**	**12 574,608**
		в том числе				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №110

1	2	3	4	5	6	7
		Часть I, всего			**40,000**	**40,000**
		в том числе				
		Смета, всего			40,000	40,000
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**12 534,608**			**12 534,608**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 3 квартал - 100%	*12 534,608*			*12 534,608*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Смета, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**13 270,390**			**13 270,390**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,058700000)	*13 270,390*			*13 270,390*

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №110

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по части I, II, III	**13 270,390**			**13 270,390**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 3 квартал	*13 270,390*			*13 270,390*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**1 592,447**	**1 592,447**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 3 квартал			*1 592,447*	*1 592,447*
		Всего по сводному сметному расчету	**13 270,390**		**1 592,447**	**14 862,836**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 3 квартал	*13 270,390*		*1 592,447*	*14 862,836*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор Т Жамбыл

Наименование стройки: Текущий ремонт гаражей по адресу ул Московская 33а г Астана

Форма 4

Наименование объекта: Текущий ремонт гаражей по адресу ул Московская 33а г Астана

Заказ 110

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт гаражей по адресу ул Московская 33а г Астана

Основание: Деф акт

Сметная стоимость	**11937,722**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3671,198**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,384**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**11 937 722**
		Раздел 1. Внутренние отделочные работы, ИТОГО:	тенге			**5 805 010**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 805 010**
1	**1212-0104-0501** **Кклим = 1,09**	**Очистка вручную от краскис земли и лесов (Акриловая водно-дисперсионная)**	**м2**	**663**	**864**	**572 832**
2	**6112-0202-0702** **Кклим = 1,06**	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 15 мм**	**м2**	**663**	**1507**	**999 141**
2.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	10124,01	84	850 417
3	**6107-0205-0201** **Кклим = 1,12**	**Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков**	**м уголка**	**85**	**1066**	**90 610**

Заказ 110 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**6112-0303-0113** **Кклим = 1,06**	**Покраска поверхности с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами за 2 раза.**	**м2**	**787**	**794**	**624 878**
4.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	306,93	640	196 435
5	**1212-0104-0501** **Кклим = 1,09**	**Очистка вручную от краски с земли и лесов**	**м2**	**369**	**864**	**318 816**
6	**1211-0101-0108** **Кклим = 1,09**	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм**	**м2**	**369**	**3797**	**1 401 093**
7	**6112-0303-0113** **Кклим = 1,06**	**Покраска поверхности с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами за 2 раза.**	**м2**	**434**	**794**	**344 596**
7.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	169,26	640	108 326
8	**6109-0201-0201** **Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм**	**м2**	**65**	**2290**	**148 850**
9	**6109-0201-0202** **Кклим = 1,06 Коб =6**	**Устройство стяжки бетонной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	**м2**	**390**	**160**	**62 400**
10	**1131-0202-0103** **Кклим = 1,12**	**Армирование цементнобетонного покрытия сетками Сетка 100х100х5**	**т**	**0,26**	**333137**	**86 616**
		Раздел 2. Работы по смотровой яме, ИТОГО:	тенге			**168 718**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**168 718**
11	**1114-0205-0101** **Кклим = 1,12**	**Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**14**	**4388**	**61 432**

Заказ 110 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
12	**8721-0402-0101**	**Устройство дренажного приямка(400х400х400)**	**шт.**	**1**	**84680**	**84 680**
13	**6109-0306-0105** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**2**	**7317**	**14 634**
14	**231-302-0103** **Коб=1,02**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	**м2**	**2,04**	**3908**	**7 972**
		Раздел 3. Наружные работы, ИТОГО:	тенге			**575 947**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**575 947**
15	**6112-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	**м2**	**101**	**4194**	**423 594**
15.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,9089	24595	46 949
16	**6112-0303-0113** **Кклим = 1,06**	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м2**	**101**	**794**	**80 194**
16.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	39,39	640	25 210
		Раздел 4. Ремонт ворот, ИТОГО:	тенге			**1 288 774**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 288 774**
17	**1206-0101-1903** **Кклим = 1,09**	**Металлические каркасы ворот. Ремонт с реконструкцией наполнителя и самих ворот**	**м2 полотна**	**72,739**	**8813**	**641 049**
18	**223-504-0304**	**Навесы для ворот усиленные**	**шт.**	**30**	**1525**	**45 750**
19	**290-000-0000**	**Пеноплекс Стена 50*585*1185 Т-15**	**шт**	**106**	**1760**	**186 560**

Заказ 110 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
20	**261-105-0654**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**10**	**1957**	**19 570**
21	**1109-0108-0401** **Кклим = 1,12**	**Облицовка ворот стальным профилированным листом**	**м2**	**72,739**	**5442**	**395 846**
		Раздел 5. Брезентовые пологи, ИТОГО:	тенге			**348 782**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**348 782**
22	**261-107-0429 Коб=1,5**	**Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность 600 г/м2 сертифицированный по пожарной безопаности**	**м2**	**109,1085**	**346**	**37 752**
23	**290-000-0000 Коб=1,5**	**Изготовление и установка штор из брезента (крючки, утяжелители, анкера для крепления, оцинкованные элименты)**	**м2**	**109,1085**	**2232**	**243 530**
24	**290-000-0000**	**Установка гардинных карнизов метал окрашенный (материал+установка)**	**м**	**22,5**	**3000**	**67 500**
		Раздел 6. Электромонтажные работы, ИТОГО:	тенге			**2 947 173**
		Подраздел 6.1. Демонтаж, ИТОГО	тенге			**2 947 173**
25	**1217-0101-0601** **Кклим = 1,09**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**850**	**469**	**398 650**
26	**1217-0101-2201** **Кклим = 1,09**	**Выключатели, розетки. Смена**	**шт.**	**56**	**1535**	**85 960**
27	**290-000-0000**	**Розетка EKF накладная Розетка 1гн 16А IP54, электрический**	**шт**	**16**	**1200**	**19 200**
28	**290-000-0000**	**Розетка EKF накладная Розетка 2гн 16А IP54, электрический**	**шт**	**10**	**2495**	**24 950**
29	**247-214-0116**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**8**	**613**	**4 904**

Заказ 110 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
30	**247-214-0120**	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**8**	**846**	**6 768**
31	**247-212-0206**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54**	**шт.**	**10**	**1431**	**14 310**
32	**247-212-0701**	**Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20**	**шт.**	**4**	**817**	**3 268**
33	**1217-0101-2101** **Кклим = 1,09**	**Светильники. Смена**	**шт.**	**45**	**6175**	**277 875**
34	**247-102-3407**	**Светильник офисный, панель светодиодная SPL-590-W-40K-040, мощность 40Вт, IP54, 595x595x32, белая, с драйвером**	**шт.**	**20**	**34775**	**695 500**
35	**247-102-0181**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа Лента LED LS 20, мощностью 20 Вт, IP54**	**шт.**	**25**	**4668**	**116 700**
36	**1217-0101-2701** **Кклим = 1,09**	**Щитки групповые на лестничной клетке. Замена со сменой автоматов**	**шт.**	**3**	**33469**	**100 407**
37	**247-201-0117**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	**шт.**	**3**	**13356**	**40 068**
38	**247-204-0637**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**20**	**1437**	**28 740**
39	**247-204-0178**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**	**шт.**	**3**	**4041**	**12 123**
40	**6119-0101-0201** **Кклим = 1,12**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**700**	**366**	**256 200**
40.1	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0

Заказ 110 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
41	**243-111-0501**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**700**	**111**	**77 700**
42	**6119-0302-0101** **Кклим = 1,12**	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**500**	**1339**	**669 500**
42.1	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	515	0	0
42.2	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.	0	0	0
43	**243-907-0105**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**300**	**129**	**38 700**
44	**243-907-0109**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**200**	**300**	**60 000**
45	**243-907-5505**	**Фасонная часть для кабель-каналов,размерами 25х16**	**шт.**	**100**	**64**	**6 400**
46	**243-907-5509**	**Фасонная часть для кабель-каналов, размерами 40х40**	**шт.**	**50**	**185**	**9 250**
		Раздел 7. Потолок армстронг, ИТОГО:	тенге			**803 318**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**803 318**
47	**6112-0501-0106** **Кклим = 1,06**	**Устройство подвесного потолка, ячеистого, со сборкой панелей**	**м2**	**65**	**4263**	**277 095**
47.1	232-401-0401	Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 5 мм	м2	66,3	6509	431 547

Заказ 110 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
48	**290-000-0000 Коб=1,02**	**Влагостойкий Армстронг (оазис) 8мм (Плитки)**	**м2**	**66,3**	**1428**	**94 676**

Составил Ж Нургалиева

Наименование стройки: Текущий ремонт гаражей по адресу ул Московская 33а г Астана

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Текущий ремонт гаражей по адресу ул Московская 33а г Астана

Основание: Деф акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1384		
		Средства на оплату труда				**3 671 198**
		Машины и механизмы				
1	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м3/ч	маш.-ч	2,56944	5909	15 183
					2626	6 747
2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	12,82918	34	436
3	313-401-0102	Аппарат для штукатурки мощностью электродвигателя 2,2 кВт, максимальная дальность подачи 40 м, высота подачи 20 м	маш.-ч	7,73058	6076	46 971
					2626	20 301
4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,052576	210	11

Заказ 110 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	12,017538	50	601
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,210834	14176	2 989
					4482	945
7	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,681584	43	72
8	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,96354	125	120
9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,709576	6914	39 476
					2626	14 993
10	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,002912	1394	4
11	315-201-0201	Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки	маш.-ч	8,87997712	539	4 786
12	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,62927121	103	580
13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,240852262	9199	20 614
					3137	7 030
14	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,060632	98	6
15	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	20,328	49	996
16	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	51,24796	24	1 230

Заказ 110 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
17	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	19,149549328	22	421
18	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	45,75784	26	1 190
19	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,018656	172	3
		Итого по машинам и механизмам		**197,080497920**		**135 689**
						50 016

Материалы

1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,315	24320	80 621
2	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,9089	24595	46 949
3	212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	м3	4,3911	20044	88 015
4	214-204-0311	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	74,19378	3462	256 859
5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26	304365	79 135
6	215-204-0802	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,45478	109864	159 828
7	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,146123	1092	4 528
8	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000218217	2358157	515
9	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	10,6195	1186	12 595
10	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	3,491472	2669	9 319
11	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,335	292	1 266

Заказ 110 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
12	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,92384	45	177
13	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,25604128	562	144
14	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,05164469	5902	305
15	218-103-0201	Ветошь	кг	0,04	1103	44
16	222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный	м	85,85	102	8 757
17	223-504-0304	Навесы для ворот усиленные	шт.	30	1525	45 750
18	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	2,04	3908	7 972
19	232-401-0401	Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 5 мм	м2	66,3	6509	431 547
20	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	56,576	84	4 752
21	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	15,3	199	3 045
22	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	10124,01	84	850 417
23	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,5	145	218
24	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	7	554	3 878
25	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	33,6	1090	36 624
26	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	272,6034	219	59 700
27	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	196,308	573	112 484
28	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	515,58	640	329 971
29	243-111-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок) -0,66	м	700	111	77 700
30	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,8	2250	6 300
31	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	300	129	38 700

Заказ 110 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
32	243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	200	300	60 000
33	243-907-5505	Фасонная часть для кабель-каналов, размерами 25х16	шт.	100	64	6 400
34	243-907-5509	Фасонная часть для кабель-каналов, размерами 40х40	шт.	50	185	9 250
35	247-102-0181	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Лента LED LS 20, мощностью 20 Вт, IP54	шт.	25	4668	116 700
36	247-102-3407	Светильник офисный, панель светодиодная SPL-590-W-40K-040, мощность 40Вт, IP54, 595х595х32, белая, с драйвером	шт.	20	34775	695 500
37	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	3	13356	40 068
38	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	3	4041	12 123
39	247-204-0637	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	20	1437	28 740
40	247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	10	1431	14 310
41	247-212-0701	Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	4	817	3 268
42	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	613	4 904
43	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	846	6 768
44	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,12	3256	3 647
45	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10	1957	19 570
46	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000218217	3956916	863
47	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность 600 г/м2 сертифицированный по пожарной безопаности	м2	109,1085	346	37 752
48	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001066	278998	30
49	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,309302	1839	2 408

Заказ 110 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
50	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	515		
51	261-302-0473	Фасонные части для кабель-каналов	шт.			
52	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.			
53	290-000-0000	Влагостойкий Армстронг (оазис) 8мм (Плитки)	м2	66,3	1428	94 676
54	290-000-0000	Розетка EKF накладная Розетка 1гн 16А IP54, электрический	шт	16	1200	19 200
55	290-000-0000	Пеноплекс Стена 50*585*1185 Т-15	шт	106	1760	186 560
56	290-000-0000	Розетка EKF накладная Розетка 2гн 16А IP54, электрический	шт	10	2495	24 950
57	290-000-0000	Установка гардинных карнизов метал окрашенный (материал+установка)	м	22,5	3000	67 500
58	290-000-0000	Изготовление и установка штор из брезента (крючки, утяжелители, анкера для крепления, оцинкованные элименты)	м2	109,1085	2232	243 530

Итого по материалам **4 456 829**