Проект выполнен в
ТОО "ОТАНстройпроект"
ГСЛ № 15011362 от 16.06.2015

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района СКО"

Рабочий проект
(наименование стадии)

Строительство наружных сетей и благоустройства к центру досуга в с. Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района СКО

ТОМ 6
Сметная документация

г. Астана 2024 г.

Проект выполнен в
ТОО "ОТАНстройпроект"
ГСЛ № 15011362 от 16.06.2015

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района СКО"

Рабочий проект
(наименование стадии)

Строительство наружных сетей и благоустройства к центру досуга в с. Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района СКО

Директор _____ Фазыл Н.Б.

Главный инженер проекта _____ Апергенов Р.Р.

ТОМ 6
Сметная документация

г. Астана 2024 г.

Пояснительная записка к сметной документации

Объект: «Строительство наружных сетей и благоустройства к центру досуга в с. Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района СКО» находится в регионе: – Северо-Казахстанская область.

Сметная стоимость определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и МИИР РК:

- *Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК от 01.12.2022 г. №223-НК);*
- *единичные сметные цены на строительно-монтажные работы (НДЦС 8.04-03-2023);*
- *элементные сметные нормы на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2022);*
- *элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2022);*
- *элементные сметные нормы на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2022);*
- *сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2023);*
- *сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2023);*
- *сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2023);*
- *сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2023);*
- *сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2023).*

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- *на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);*
- *сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8.*

Сметная стоимость строительства определена в текущих ценах 4 квартала 2024 года.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12%, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Сметная документация составлена с использованием ПК «АВС 2024.11».

Составил: Фазыл Н.Б.

Форма 1

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района СКО»

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 59453,836 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 6370,054 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство наружных сетей и благоустройства к центру досуга в с. Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района СКО

(наименование стройки)

в ценах ноября 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	1 578,178	1 578,178
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	277,709	277,709
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**1 855,887**	**1 855,887**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	01	Центр досуга	35 825,141	3 642,793	--	39 467,934
		Всего по главе	**35 825,141**	**3 642,793**	**--**	**39 467,934**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**35 825,141**	**3 642,793**	**--**	**39 467,934**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,3%	2 615,235	--	--	2 615,235
		Итого по главе 8	**2 615,235**	**--**	**--**	**2 615,235**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**38 440,376**	**3 642,793**	**--**	**42 083,169**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 922,019	--	--	1 922,019
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	1 922,019	182,14	--	2 104,158
		Итого по части II в сметных ценах:	**42 284,414**	**3 824,933**	**--**	**46 109,347**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
7		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 65 %	27 484,869	2 486,206	--	29 971,075

8		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 35 %	14 799,545	1 338,726	--	16 138,271
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
9	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 65 %, к - 1,0388	28 551,282	2 582,671	--	31 133,953
10	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 35 %, к - 1,0587	15 668,278	1 417,31	--	17 085,588
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**44 219,56**	**3 999,981**	**--**	**48 219,541**
11		- в том числе на 2025 г.	44 219,56	3 999,981	--	48 219,541
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,046 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,046 : 1,168 = 0,039 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,042 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,042 : 1,168 = 0,036 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,004 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,004 : 1,168 = 0,003 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,036x2,90% + 0,003x0,2x2,90%)/0,039x100 = 2,72 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,72 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 46109,347x0,46% = 212,103	--	--	212,103	212,103
13	Расчет	Командировочные затраты на авторский надзор - 894,0	--	--	894	894
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Всего, затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах с командировочными затратами на авторский надзор - 1106,103	--	--	1 106,103	1 106,103
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 65 %, к - 1,0388	--	--	746,863	746,863
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 35 %, к - 1,0587	--	--	409,861	409,861
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 156,724**	**1 156,724**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 46109,347x2,72% = 1254,174	--	--	1 254,174	1 254,174
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 65 %, к - 1,0388	--	--	846,843	846,843
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 35 %, к - 1,0587	--	--	464,728	464,728
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 311,571**	**1 311,571**
		Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:				
20	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 46109,347x1,12% = 516,425	--	--	516,425	516,425

Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление управления проектом по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
21	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на II квартал 2025 г., доля - 65 %, к - 1,0388	--	--	348,7	348,7
22	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на III квартал 2025 г., доля - 35 %, к - 1,0587	--	--	191,359	191,359
		Всего затрат на осуществление управления проектом в прогнозных ценах	**--**	**--**	**540,059**	**540,059**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
23		II квартал 2025 г., доля - 65%, к - 1,0388	--	--	1 942,407	1 942,407
24		III квартал 2025 г., доля - 35%, к - 1,0587	--	--	1 065,948	1 065,948
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**3 008,354**	**3 008,354**
25		- в том числе на 2025 г.	--	--	3 008,354	3 008,354
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**42 284,414**	**3 824,933**	**4 732,589**	**50 841,936**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**44 219,56**	**3 999,981**	**4 864,241**	**53 083,782**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
26	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	222,706	222,706
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**28 551,282**	**2 582,671**	**1 942,407**	**33 076,36**
27		- в том числе затраты по части II	28 551,282	2 582,671	--	31 133,953
28		- в том числе затраты по части III	--	--	1 942,407	1 942,407
29	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	3 969,163	3 969,163
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**15 668,278**	**1 417,31**	**1 065,948**	**18 151,535**
30		- в том числе затраты по части II	15 668,278	1 417,31	--	17 085,588
31		- в том числе затраты по части III	--	--	1 065,948	1 065,948
32	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	2 178,184	2 178,184
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**6 370,054**	**6 370,054**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**44 219,56**	**3 999,981**	**11 234,295**	**59 453,836**

Руководитель проектной организации Фазыл Н.Б.

Главный инженер проекта Ипергенов Р.Р.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 3

Наименование стройки Строительство наружных сетей и благоустройства к центру досуга в с. Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района СКО

Объектная смета № 01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Центр досуга

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	39467,934	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	3,081	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	13738,167	тыс.тнг.

в ценах ноября 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	Генеральный план	32 822,333	141,198	--	32 963,531	2,874	12 720,89	--
2.	2-1-2	Наружная канализация	1 262,945	--	--	1 262,945	0,076	368,91	--
3.	2-1-3	Наружное электроснабжение	1 739,863	3 501,595	--	5 241,458	0,131	648,367	--
		Всего :	**35 825,141**	**3 642,793**	**--**	**39 467,934**	**3,081**	**13 738,167**	

Главный инженер проекта Апергенов Р.Р.

Составил Сазыл Н.Б.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство наружных сетей и благоустройства к центру досуга в с. Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района СКО

Наименование объекта - Центр досуга

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроснабжение

(Наименование работ и затрат)

Основание: НЭС

Сметная стоимость	5241,458	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	648,367	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,131	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 241 458**
	Раздел 1.	**ГКТП**				**4 199 210**
		Фундамент ГКТП				
1	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	$м^3$	0,648	16 375	10 611
2	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,72576	3 385	2 457
3	6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	0,648	413	268
4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,033048	3 054	101
5	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	4	8 653	34 612
6	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,304	56 826	130 927
		Оборудование				
7	1308-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	287 879	287 879

8	515-102-0816 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (В/В) - 63/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное	комплект	1	3 501 595	3 501 595
		Заземление ГКТП				
9	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	7 634	183 216
10	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	28	1 698	47 544
	Раздел 2.	Устройство анкерных опор				856 055
		Земляные работы				
11	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	2,25	565	1 271
12	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,25	98	221
13	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	90 986	272 958
14	Прайс	Анкерная (концевая) опора 10кВ А10-15	шт	1	169 258,18	169 258
15	Прайс	Анкерная (концевая) опора 04кВ А10-11	шт	2	176 141,89	352 284
		Заземление				
16	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	18	1 104	19 872
17	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1044	346 653	36 191
18	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0117	341 838	4 000
	Раздел 3.	Кабель				186 193
19	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,018	608 214	10 948
20	243-701-0602 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35	м	54	550	29 700

21	1133-0204-0205 *РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,052	543 281	28 251
22	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	52	455	23 660
23	1308-0206-1201 *РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	3	1 286	3 858
24	243-111-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16 (ок)-1	м	3	650	1 950
25	1308-0205-1403 *РСНБ РК 2022 Кэт р и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4. Устройство	шт.	1	87 826	87 826

Составил Фазыл Н.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта Апергенов Р.Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 01.11.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	255-102-0604	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 204,97	4 022	4 846 389,34
2	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	148,352	27 276	4 046 449,15
3	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	371,37933	4 887	1 814 930,79
4	212-501-0103	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	72,884	24 555	1 789 666,62
5	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	391	3 056	1 194 896
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	201,832475	3 385	683 202,93
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,249	39 445	601 496,8
8	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	76	4 812	365 712
9	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	205,474	1 758	361 223,29
10	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	113,24	3 054	345 834,96
11	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,803472	219 736	176 551,72
12	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	29,47455	5 369	158 248,86
13	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	20,5474	3 241	66 594,12
14	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,6647	58 637	38 976,01
15	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	273,9231	36	9 861,23
16	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2346	35 932	8 429,65

17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,91	861	3 366,51
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**16 511 830**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2024*	Стоимость оборудования в составе: Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	6	23 533	141 198
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**141 198**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**16 653 027,99**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство наружных сетей и благоустройства к центру досуга в с. Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района СКО

Наименование объекта - Центр досуга

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Генеральный план

(Наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	32963,531	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	12720,890	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,874	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				32 963 531
	Раздел 1.	Вертикальная планировка				348 364
1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	700	97	67 900
2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	$м^3$	700	84	58 800
3	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	522	120	62 640
4	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	522	95	49 590
5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	522	67	34 974
6	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	522	30	15 660
7	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	700	56	39 200
8	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	$м^3$	700	28	19 600
	Раздел 2.	Покрытия				27 334 991

		Асфальтобетонное покрытие				
9	6201-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	$м^2$	760	1 067	810 920
10	6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	760	1 745	1 326 200
11	6201-0403-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять к нормам 6201-0403-(0101-0104), 6201-0403-(0201-0204), 6201-0403-(0301-0304) при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	$м^2$	7 600	179	1 360 400
12	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,532	232 979	123 945
13	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	760	488	370 880
14	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	72,884	24 555	1 789 667
15	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303	$м^2$	3 040	9	27 360
16	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	74,176	27 276	2 023 225
17	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,228	232 979	53 119
18	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	760	502	381 520
19	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	74,176	27 276	2 023 225
		Тротуарная плитка				
20	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из песка	$м^3$	120,497	14 145	1 704 430
21	6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	1 204,97	1 745	2 102 673
22	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	1 204,97	4 225	5 090 998
23	255-102-0604 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 204,97	4 022	4 846 389
		Бортовые камни				
24	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные	м	391	5 384	2 105 144
25	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	391	3 056	1 194 896
	Раздел 3.	**Озеленение**				**4 685 834**

26	6113-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка участка для озеленения, механизированным способом	$м^2$	1 027,37	30	30 821
27	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом	$м^2$	1 027,37	1 506	1 547 219
28	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	$м^2$	1 027,37	337	346 224
29	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	1 027,37	722	741 761
30	6113-0118-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уход за газоном обыкновенным	$м^2$	1 027,37	1 966	2 019 809
	Раздел 4.	МАФ				594 342
31	8601-0302-0309 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамейка "Вдохновение"	шт.	6	75 524	453 144
32	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2024*	Стоимость оборудования в составе: Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	6	23 533	141 198

Составил Фазыл Н.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта Апергенов Р.Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-2

Составлена в текущих ценах на 01.11.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	14,87	12 997	193 265,39
2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,931037	39 445	115 614,75
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,1777	36 724	79 973,85
4	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	73 727	73 727
5	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	55 012	55 012
6	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	42 367	42 367
7	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	18 082	36 164
8	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	24,48825	1 112	27 230,93
9	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,51	9 573	24 028,23
10	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	22 204	22 204
11	235-103-0303	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	$м^2$	15,85	1 256	19 907,6
12	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,4896	38 653	18 924,51
13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055	315 864	17 372,52
14	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,5096	30 357	15 469,93
15	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 999	13 998
16	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,39625	31 396	12 440,66

17	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	4,12	2 881	11 869,72
18	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,028	336 579	9 424,21
19	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,017	346 653	5 893,1
20	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0041449	1 323 914	5 487,49
21	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1476106	35 932	5 303,94
22	261-103-0134	Щит перегородок	$м^2$	0,68	6 804	4 626,72
23	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,925708	3 385	3 133,52
24	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,14936	2 280	2 620,54
25	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	4,121	557	2 295,4
26	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,0091	246 580	2 243,88
27	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,008	270 088	2 160,7
28	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,31875	4 925	1 569,84
29	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	3,28	457	1 498,96
30	235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	1	1 154	1 154
31	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000812	1 121 498	910,66
32	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1,1764	735	864,65
33	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,023259	25 928	603,06
34	251-303-0302	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,0252	19 787	498,63
35	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,18444	2 146	395,81
36	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,054	7 006	378,32
37	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,0648	4 684	303,52
38	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,12036	1 234	148,52
39	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002016	680 949	137,28
40	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0013275	101 324	134,51
41	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00206	58 637	120,79

42	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,33509	36	48,06
43	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0013414	31 551	42,32
44	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,000448	88 455	39,63
45	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,04528	861	38,99
46	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0011356	32 346	36,73
47	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0000543	531 975	28,9
48	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0546	502	27,41
49	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000168	943 399	15,85
50	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01088	1 251	13,61
51	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00018	64 460	11,6
52	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000073	954 056	6,95
53	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0005236	10 602	5,55
54	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,01652	239	3,95
55	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000028	1 352 536	3,79
56	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**831 802**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**831 801,51**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Строительство наружных сетей и благоустройства к центру досуга в с. Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района СКО

Наименование объекта - Центр досуга

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

(Локальный сметный расчет)

на Наружная канализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: НК

Сметная стоимость	1262,945	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	368,910	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,076	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1 262 945
	Раздел 1.	Накопитель				1 262 945
1	6101-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	22,125	565	12 501
2	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	10,8	508	5 486
3	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	6,25	272	1 700
4	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0,31875	4 925	1 570
5	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	1,8	14 554	26 197
6	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,827	39 445	72 066
7	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055	315 864	17 373
8	6302-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	м^3	1,569	84 797	133 046

9	6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	0,5	126 868	63 434
10	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	55 012	55 012
11	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	42 367	42 367
12	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	22 204	22 204
13	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2		
14	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	73 727	73 727
15	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	18 082	36 164
16	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 999	13 998
17	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	3,28	457	1 499
18	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,15	9 573	1 436
19	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,68	9 455	6 429
20	261-103-0134 *РСНБ РК 2022*	Щит перегородок	$м^2$	0,68	6 804	4 627
21	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$	18,2	6 172	112 330
		Стремянка				
22	6106-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы из угловой и круглой стали	т конструкций	0,024	145 683	3 496
23	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,017	346 653	5 893
24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,008	270 088	2 161
25	235-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	1	1 154	1 154
		Гильзы				
26	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	14,87	12 997	193 265
		Засыпка песка и устройство стяжки				
27	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	2,04	67	137
28	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,06	60 724	125 091
29	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	$м^2$	15,85	2 436	38 611

30	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,39625	31 396	12 441
31	235-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	$м^2$	15,85	1 256	19 908
32	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	16	1 595	25 520
33	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,3264	38 653	12 616
34	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	32	34	1 088
35	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,1632	38 653	6 308
		Вентшахты				
36	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	$м^2$	0,75	1 270	953
37	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0765	36 724	2 809
38	6114-0102-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм	м	2,36	12 365	29 181
39	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,36	9 573	22 592
40	6106-0602-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж каркаса сценических устройств: клапана дымового люка, световой рамы софитных ферм, кулисы	т	0,028	1 609 341	45 062
41	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,028	336 579	9 424
		Обратная засыпка				
42	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	30,88	67	2 069

Составил Фазыл Н.Б.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта Апергенов Р.Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-3

Составлена в текущих ценах на 01.11.2024 г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	С Прайс	Анкерная (концевая) опора 04кВ А10-11	шт	2	176 141,89	352 283,78
2	С Прайс	Анкерная (концевая) опора 10кВ А10-15	шт	1	169 258,18	169 258,18
3	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2,304	56 826	130 927,1
4	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1944	331 776	64 497,25
5	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1044	346 653	36 190,57
6	243-701-0602	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35	м	54	550	29 700
7	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	52	455	23 660
8	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0364	382 220	13 912,81
9	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,824	1 293	6 237,43
10	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,1672	35 932	6 007,83
11	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,653	1 234	4 507,8
12	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0117	341 838	3 999,5

13	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	3 595 322	3 595,32
14	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,007	404 664	2 832,65
15	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,72576	3 385	2 456,7
16	243-111-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16 (ок)-1	м	3	650	1 950
17	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	59	1 062
18	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	605	726
19	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0188	38 085	716
20	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,307	2 233	685,53
21	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000786	859 926	675,9
22	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	0,64	853	545,92
23	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00112	354 405	396,93
24	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1 084 410	195,19
25	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,3	507	152,1
26	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,238	558	132,8
27	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	16	128
28	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,42	300	126
29	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000167	717 966	119,9
30	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,033048	3 054	100,93
31	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00009	929 207	83,63
32	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0635	1 103	70,04
33	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000216	278 998	60,26
34	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,08	421	33,68
35	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0048	5 671	27,22
36	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0048	4 837	23,22
37	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,009	2 383	21,45
38	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954 056	19,08
39	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0123	1 438	17,69
40	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000154	602 024	9,27
41	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,00165	2 313	3,82
42	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0986256	36	3,55
43	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000042	77 199	0,32
44	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0006	501	0,3

		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**858 154**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-102-0816 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (В/В) - 63/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное	комплект	1	3 501 595	3 501 595
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**3 501 595**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**4 359 748,68**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э10

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''15.13'''''*
2	Ю''Строительство наружных сетей и благоустройства к центру досуга в с. Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района СКО'22/2024'01'Центр досуга'РП'2'2-1-1'Генеральный план'ГП'Аперегенов Р.Р.'в текущих ценах на 01.11.2024 г.*
3	F(49)'estimate-cipher=2-1-1'estimate=Генеральный план'construction=Строительство наружных сетей и благоустройства к центру досуга в с. Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района СКО'construction-cipher=22/2024'object=Центр досуга'object-cipher=01*
4	РВертикальная планировка*
5	У6101-0104-0105'269+431''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1'м^3*
6	У6101-0104-0113'269+431''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105'м^3*
7	У6101-0104-0106'522''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2'м^3*
8	У6101-0104-0114'522''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106'м^3*
9	У6101-0106-0105'522''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2'м^3*
10	У6101-0106-0111'522''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105'м^3*
11	У6101-0106-0104'269+431''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1'м^3*
12	У6101-0106-0110'269+431''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104'м^3*
13	РПокрытия*
14	П2Асфальтобетонное покрытие*
15	У6201-0402-0101'760''Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см'м^2*
16	У6201-0403-0201'760''Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см'м^2*
17	У6201-0403-0401'760.10''Добавлять к нормам 6201-0403-(0101-0104), 6201-0403-(0201-0204), 6201-0403-(0301-0304) при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ'м^2*
18	У6201-0602-0901'0,532''Розлив вяжущих материалов'т*
19	У6201-602-303(РМ295487)(К РЗП=1)'760''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
20	С1212-501-0103'0,0959.760''Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I'т*
21	У6201-602-403(РМ295487)(К РЗП=1)'760.4''добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303'м^2*
22	С1212-501-0202'0,0976.760''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II'т*
23	У6201-0602-0901'0,228''Розлив вяжущих материалов'т*
24	У6201-602-301(РМ295487)(К РЗП=1)'760''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3'м^2*
25	С1212-501-0202'0,0976.760''Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II'т*
26	П2Тротуарная плитка*

27	У6113-0301-0102'0,1.1204,97''Устройство основания из песка'м^3*
28	У6201-0403-0201'1204,97''Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см'м^2*
29	У6113-301-101(РС316052)(К РЗП=1)'1204,97''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м^2*
30	С1255-102-0604'1204,97''Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017'м^2*
31	П2Бортовые камни*
32	У6201-0301-0601(РМ295527)'391''Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные'м*
33	С1255-101-0103'391''Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
34	РОзеленение*
35	У6113-0101-0101'1027,37''Планировка участка для озеленения, механизированным способом'м^2*
36	У6113-0112-0103'1027,37''Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом'м^2*
37	У6113-0112-0105'1027,37.1''Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять'м^2*
38	У6113-0112-0106'1027,37''Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м^2*
39	У6113-0118-0403(РМ296283)'1027,37''Уход за газоном обыкновенным'м^2*
40	РМАФ*
41	У86-010302-0309'6''Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамейка "Вдохновение"'шт.*
42	86-010303-0201'6''Стоимость оборудования в составе: Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)'шт.*
43	К'Фазыл Н.Б.'''Апергенов Р.Р.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э20

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э20'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''15.13'''''*
2	Ю''Строительство наружных сетей и благоустройства к центру досуга в с. Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района СКО'22/2024'01'Центр досуга'РП'2'2-1-2'Наружная канализация'НК'Аперегенов Р.Р.'в текущих ценах на 01.11.2024 г.*
3	F(49)'estimate-cipher=2-1-2'estimate=Наружная канализация'construction=Строительство наружных сетей и благоустройства к центру досуга в с. Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района СКО'construction-cipher=22/2024'object=Центр досуга'object-cipher=01*
4	РНакопитель*
5	У6101-0101-0102'22,125''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2'м^3*
6	У6101-0102-0102'10,8''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2'м^3*
7	У6101-0107-0101'6,25''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м^3*
8	С1211-201-0607(KLink=Е11-110101-102 LinkR=100081)'0,051.6,25''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
9	У6103-101-211(РМ295570)(РМ100533)(К РЗП=1)'1,8''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м^3*
10	С1212-101-0601(К Link=У6103-101-211 LinkR=100533)'1,015.1,8''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
11	С1214-210-0201'0,055''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
12	У6302-0401-0107(РМ295517)(РМ246941)(РМ295584)(РМ147499)(РМ296063)'1,569''Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах'м^3*
13	У6302-0401-0103(РМ295517)(РМ246941)(РМ295584)(РМ147499)(РМ296063)'0,5''Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах'м^3*
14	С1225-101-0111'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9'шт.*
15	С1225-101-0110'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6'шт.*
16	С1225-101-0106'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9'шт.*
17	С1225-101-0104'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3'шт.*
18	С1225-101-0603'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20'шт.*
19	С1225-101-0605'2''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1'шт.*
20	С1225-101-0201'2''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
21	С1261-107-0627'3,28''Скобы ходовые'кг*
22	С1241-102-0228'0,15''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм'м*
23	У6108-201-107(РМ295884)(РМ295662)(К РЗП=1)'0,68''Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м^2'м^2*
24	С1261-103-0134'0,68''Щит перегородок'м^2*
25	У6111-0401-0104'18,2''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная с жидким стеклом'м^2*
26	П2Стремянка*
27	У6106-0701-0102(РС295568)'0,024''Изготовление лестницы из угловой и круглой стали'т конструкций*

28	С1214-201-0102'0,017''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
29	С1214-210-0202'0,008''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
30	С1235-201-0202'1''Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000'кг*
31	П2Гильзы*
32	С1241-102-0233'14,87''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм'м*
33	П2Засыпка песка и устройство стяжки*
34	У6101-0106-0105'2,04''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2'м^3*
35	У6109-0102-0110'2,06''Устройство подстилающих слоев бетонных'м^3*
36	У6111-0401-0102(РС102633)(РМ295706)'15,85''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой'м^2*
37	С1212-401-0101(KLink=E11-80101-302 LinkR=102633)'0,025.15,85''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25'м^3*
38	С1235-103-0303'15,85''Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка'м^2*
39	У6109-0201-0101(РМ102637)'16''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
40	С1212-401-0106(KLink=E11-110101-1101 LinkR=102637)'0,0204.16''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
41	У6109-0201-0102(РМ102637)'2.16''Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м^2*
42	С1212-401-0106(KLink=E11-110101-1102 LinkR=102637)'0,0051.2.16''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
43	П2Вентшахты*
44	У6103-0701-0401(РМ100467)'0,75''Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм'м^2*
45	С1212-101-0301(KLink=E11-60301-301 LinkR=100467)'0,102.0,75''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
46	У6114-0102-0408(РМ373139)(РМ187490)(РМ296021)'2,36''Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм'м*
47	С1241-102-0228'2,36''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм'м*
48	У6106-0602-0105(РМ295605)'0,028''Монтаж каркаса сценических устройств: клапана дымового люка, световой рамы софитных ферм, кулисы'т*
49	С1214-101-0201'0,028''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
50	П2Обратная засыпка*
51	У6101-0106-0105'30,88''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2'м^3*
52	К'Фазыл Н.Б.'''Апергенов Р.Р.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э30

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э30'Q9Ж5'Ц8Н2ХМ+Ш1Б''15.13'''''*
2	Ю''Строительство наружных сетей и благоустройства к центру досуга в с. Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района СКО'22/2024'01'Центр досуга'РП'2'2-1-3'Наружное электроснабжение'НЭС'Аперегенов Р.Р.'в текущих ценах на 01.11.2024 г.*
3	F(49)'estimate-cipher=2-1-3'estimate=Наружное электроснабжение'construction=Строительство наружных сетей и благоустройства к центру досуга в с. Коктерек Коктерекского сельского округа Уалихановского района СКО'construction-cipher=22/2024'object=Центр досуга'object-cipher=01*
4	РГКТП*
5	П2Фундамент ГКТП*
6	У6109-102-101(РМ100328)(К РЗП=1)'0,648''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных'м^3*
7	С1211-401-0101(К Link=У6109-102-101 LinkR=100328)'1,12.0,648''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м^3*
8	У6109-101-101(РМ100414)(К РЗП=1)'0,648''Уплотнение грунта гравием'м^2*
9	С1211-601-0101(К Link=У6109-101-101 LinkR=100414)'0,051.0,648''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м^3*
10	У6104-0202-0103(РМ295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т'шт.*
11	С1221-102-0101'0,576.4''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018'м^3*
12	П2Оборудование*
13	Ц13-080101-2501'1''Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования'подстанция*
14	515-102-0816'1''Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН (В/В) - 63/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное'комплект*
15	П2Заземление ГКТП*
16	Ц13-080208-0104'24''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
17	Ц13-080208-0207'28''Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям'м*
18	РУстройство анкерных опор*
19	П2Земляные работы*
20	У6101-0101-0102'0,75.3''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2'м^3*
21	У6101-0106-0102'0,75.3''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2'м^3*
22	Е11-330202-0103(РС144746)(РС295523)(РС295588)(РС295607)(РС295885)(РС295888)(РС295891)(РС296268)(РС296277)'3''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка'опора*
23	СТ Прайс(=19)'1'209000:1,12:1,05:1,05'Анкерная (концевая) опора 10кВ А10-15'шт*
24	СТ Прайс(=19)'2'217500:1,12:1,05:1,05'Анкерная (концевая) опора 04кВ А10-11'шт*
25	П2Заземление*
26	Е11-330209-0101(РС295885)'6.3''Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления'м шин заземления*
27	С1214-201-0102'0,1044''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*

28	С1214-102-0102'0,0117''Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм'т*
29	РКабель*
30	Е11-330204-0206(РС296149)(РС296275)(РС296280)'0,054:3''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
31	С1243-701-0602'54''Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35'м*
32	Е11-330204-0205(РС296149)(РС296275)(РС296280)'0,052''Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
33	С1243-701-0716'52''Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0'м*
34	Ц13-080206-1201'3''Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой'м кабеля*
35	С1243-111-0905'3''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х16 (ок)-1'м*
36	Ц13-080205-1403'1''Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4. Устройство'шт.*
37	К'Фазыл Н.Б.'''Апергенов Р.Р.*