Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд, расположенныхот улицы Пушкина до улицы Конституции, для строительства малой кольцевой дороги (участки 3,4) - (2-часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 329

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Снос объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Астана, р-н "Сарыарка", ул. Ш. Бейсековой, д.28/1. Собственник - Шумаева А.К.

Основание: Ведомость объемов работ №4

Сметная стоимость	**545,485**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**166,722**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,061**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**545 485**
		Раздел 1. Общестроительные работы., ИТОГО:	тенге			**544 487**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**544 487**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома жилого саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**93,4**	**2253**	**210 430**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки дощатой(литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**25,5**	**2253**	**57 452**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушенияхолодной пристройки деревянной(литер а1)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**8,1**	**2253**	**18 249**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая (литер Г)без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**2,94**	**6561**	**19 289**

Заказ 329 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной частиуборной(литер Г1)без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**18,96**	**6561**	**124 397**
6	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**647**	**19**	**12 293**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**77,5**	**255**	**19 762**
8	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**1007,5**	**82**	**82 615**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**998**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**998**
9	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**1**	**855**	**855**
10	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,0008**	**79693**	**64**
11	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,06**	**255**	**15**
12	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**0,78**	**82**	**64**

Составил Г. Какибаева

Проверил