Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд, расположенныхот улицы Пушкина до улицы Конституции, для строительства малой кольцевой дороги (участки 3,4) - (2-часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 329

Локальная смета № 2-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Снос объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Астана, р-н "Сарыарка", ул. Ш. Бейсековой, д.26/3. Собственник - Куркина О.В.

Основание: Ведомость объемов работ №3

Сметная стоимость	**660,462**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**178,838**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,063**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**660 462**
		Раздел 1. Общестроительные работы., ИТОГО:	тенге			**660 462**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**660 462**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения дома жилого саманного (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**81,7**	**2253**	**184 070**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушенияжилой пристройки саманной(литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**45,7**	**2253**	**102 962**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушенияхолодной пристройки дощатой (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**16,3**	**2253**	**36 724**
4	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки саманной (литер а1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**27,2**	**2253**	**61 282**

Заказ 329 Локальная смета № 2-01-00-03

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной частисарая (литер 1)без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**3,3**	**6561**	**21 651**
6	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной частисарая(литер 2)без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**11,7**	**6561**	**76 764**
7	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной частиуборнойбез сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
8	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**600**	**19**	**11 400**
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**120,4**	**255**	**30 702**
10	**412-102-0113**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**1565,2**	**82**	**128 346**

Составил Г. Какибаева

Проверил