Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство школы в районе "Нұра" на пересечении проспекта Туран и улицы Хусейн бен Талал.

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачного участка ПКСДУ "Зеленая поляна"

Заказ 328

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка ПКСДУ "Зеленая поляна", ул. Столичная, уч.75, собственник - Бекен Э.

Основание: Ведомость объемов работ № 2

Сметная стоимость	**841,819**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**181,202**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,059**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**841 819**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**812 474**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**812 474**
1	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома с мансардой, кирпичные (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**58,68**	**4864**	**285 420**
2	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки кирпичной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**15,56**	**4864**	**75 684**
3	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части туалета деревянного без сохранения годных материалов (литер Г1) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1,44**	**6561**	**9 448**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части гаража без сохранения годных материалов (литер Г2) (прим.)**	**м2 площади застройки**	**4,3**	**6561**	**28 212**

Заказ 328 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения бани кирпичной (литер Г3)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**10,908**	**4864**	**53 057**
6	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража кирпичного (литер Г4)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**8,056**	**4864**	**39 184**
7	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**3,6**	**6561**	**23 620**
8	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сарая деревянного без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**	**2,4**	**6561**	**15 746**
9	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**620**	**22**	**13 640**
10	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**147,751**	**255**	**37 677**
11	**412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**3250,522**	**71**	**230 787**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**29 345**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**29 345**
12	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**28**	**855**	**23 940**
13	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,04**	**79693**	**3 188**
14	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**1,22**	**255**	**311**

Заказ 328 Локальная смета № 2-01-00-02

1	2	3	4	5	6	7
15	**412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**26,84**	**71**	**1 906**

Составил А. Жайлибекова

Проверил