Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство школы в районе "Нұра" на пересечении проспекта Туран и улицы Хусейн бен Талал.

Форма 4

Наименование объекта: Снос дачного участка ПКСДУ "Зеленая поляна"

Заказ 328

Локальная смета № 2-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Снос дачного участка ПКСДУ "Зеленая поляна", ул. Рябиновая, уч.106, собственник - Мырзахметов А.К.

Основание: Ведомость объемов работ № 4

Сметная стоимость	**557,572**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**111,164**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,034**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**557 572**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**548 299**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**548 299**
1	**1146-0401-0402**	**Комплексная разборка методом обрушения садового дома кирпичного (литер А)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**64,264**	**4864**	**312 580**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения холодной пристройки деревянной (литер а)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**6,6**	**2253**	**14 870**
3	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части туалета деревянного без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части душа деревянного без сохранения годных материалов (прим.)**	**м2 площади застройки**	**1**	**6561**	**6 561**

Заказ 328 Локальная смета № 2-01-00-04

1	2	3	4	5	6	7
5	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения сарая деревянного**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**5,52**	**2253**	**12 437**
6	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м2**	**560**	**22**	**12 320**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**100,7**	**255**	**25 678**
8	**412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**2215,4**	**71**	**157 293**
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			**9 272**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**9 272**
9	**6101-0301-0501**	**Корчевка деревьев с трелевкой до 100 м**	**шт.**	**10**	**855**	**8 550**
10	**6101-0301-1503**	**Корчевка кустарников**	**га**	**0,002**	**79693**	**159**
11	**414-104-0501**	**Деревья. Погрузка (прим.)**	**т**	**0,31**	**255**	**79**
12	**412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**6,82**	**71**	**484**

Составил А. Жайлибекова

Проверил